

**Achizitionarea lucrarilor de
gazificare a cartierelor
rezidentiale A si B din s.
Loganesti, com. Drasliceni, r-ul
Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Gazoduct de presiune medie si joasa, cartierele rezidentiale A si B, din s. Loganesti,
com. Drasliceni, r-ul Criuleni.**

Valoarea de deviz 1 409 471,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct de presiune medie 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,500	2 377,93 0,00	13 078,62 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,500	175,04 175,04	2 888,13 2 888,13
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,400	590,42 0,00	2 597,85 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	4,400	1 881,04 749,44	8 276,56 3 297,52

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	110,000	26,34 26,34	2 897,48 2 897,48
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	110,000	65,23 63,73	7 175,02 7 010,02
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				36 913,66 16 093,15
		1.1.2. UPG-6 (PPS-K) -1 set.				
7	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	3 013,64 152,95	3 013,64 152,95
8	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm	m	0,250	311,64 144,12	77,91 36,03
9	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,000	848,49 333,92	848,49 333,92
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,040	1 531,50 335,75	61,26 13,43
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2,100	28,49 6,72	59,83 14,11
12	DB16A	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,550	172,15 6,80	94,68 3,74

1	2	3	4	5	6	7
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,020	344,50 51,00	6,89 1,02
14	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5	m	1,500	201,38 54,38	302,07 81,57
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de PE/OL 75/65mm	buc	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
16	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 75 mm	buc	1,000	397,14 84,97	397,14 84,97
		Total UPG-6 (PPS-K) -1 set. Inclusive salariu				5 186,91 721,74
		1.1.3. UPG-18-2 (1 set)				
17	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5	m	2,500	201,40 54,38	503,49 135,95
18	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76	buc	2,000	500,25 246,41	1 000,50 492,83
19	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura	buc	2,000	325,76 62,88	651,53 125,76

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,280	1 671,07 327,14	467,90 91,60
21	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	4,400	813,15 110,46	3 577,84 486,03
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,070	321,57 202,71	22,51 14,19
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,070	715,29 324,14	50,07 22,69
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,288	486,91 31,56	140,23 9,09
25	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	0,460	669,00 31,39	307,74 14,44
		Total UPG-18-2 (1 set) Inclusiv salariu				6 721,81 1 392,58
		1.1.4. UPG-2-2 (2 set)				
26	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm	m	2,000	74,52 9,18	149,04 18,36
27	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1	m	1,000	201,42	201,42

1	2	3	4	5	6	7
		m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5			54,38	54,38
28	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 75 mm	buc	2,000	397,14 84,97	794,28 169,94
29	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul trecere PE/OL 75/65 mm	buc	2,000	325,00 0,00	650,00 0,00
30	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de cot 75 mm	buc	2,000	601,30 84,97	1 202,60 169,94
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm	m	2,000	939,51 176,74	1 879,02 353,47
32	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm	buc	2,000	848,51 333,94	1 697,02 667,87
33	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	0,800	111,46 98,56	89,17 78,85
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,100	1 671,90 327,10	167,19 32,71
35	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,000	352,50 51,83	704,99 103,66
36	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	135,95 135,95	271,90 271,90

1	2	3	4	5	6	7
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,280	68,45 17,84	1 045,96 272,67
		Total UPG-2-2 (2 set) Inclusiv salariu				8 852,59 2 193,75
		1.1.5. Montarea tevilor				
38	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm	m	800,000	74,52 9,18	59 612,93 7 341,41
39	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m	95,000	52,27 4,59	4 965,60 435,90
40	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm	m	355,000	35,94 4,59	12 758,50 1 628,88
41	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,450	15,31 13,60	6,89 6,12
42	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,800	26,26 23,79	21,01 19,03
43	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa75 mm	buc	11,000	397,14 84,97	4 368,54 934,67
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 63 mm	buc	1,000	311,48 67,98	311,48 67,98
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 50 mm	buc	3,000	290,65 67,98	871,94 203,93

1	2	3	4	5	6	7
46	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 75/63 mm	buc	1,000	678,80 84,97	678,80 84,97
47	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 75/50 mm	buc	1,000	667,97 84,97	667,97 84,97
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 63/50 mm	buc	1,000	490,65 67,98	490,65 67,98
49	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de cot 50 mm	buc	2,000	394,81 67,97	789,61 135,95
50	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de dop 75 mm	buc	1,000	758,80 84,97	758,80 84,97
51	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de reductie 63/50 mm	buc	1,000	417,31 67,98	417,31 67,98
		Total Montarea tevilor Inclusiv salariu				86 720,03 11 164,74
		1.1.6. UPG-16-3 (3 set)				
52	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm	m	9,000	35,94 4,59	323,46 41,30
53	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm	m	1,500	141,47 44,19	212,21 66,28
54	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip	buc	3,000	290,65	871,94

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 50 mm			67,98	203,93
55	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de PE/OL 50/40 mm	buc	3,000	237,50 0,00	712,50 0,00
56	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm	buc	6,000	232,22 42,48	1 393,31 254,91
57	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	3,000	760,17 176,74	2 280,51 530,21
58	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,200	111,47 98,57	133,76 118,28
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,030	1 661,67 325,67	49,85 9,77
60	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	3,000	135,95 135,95	407,86 407,86
		Total UPG-16-3 (3 set) Inclusiv salariu				6 385,40 1 632,54
		1.1.7. UPG-8-5 (metoda deschisa)-1 set.				
61	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=14.0 m, 1 buc.)	m	14,000	332,17 144,11	4 650,43 2 017,54
62	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	3 013,64 152,95	3 013,64 152,95
63	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	0,050	350,20 51,00	17,51 2,55

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
64	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm	buc	1,000	848,49 333,92	848,49 333,92
65	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de dop 50 mm	buc	1,000	436,06 67,98	436,06 67,98
66	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,550	172,15 6,80	94,68 3,74
67	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,001	1 540,00 250,00	1,54 0,25
68	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,125	101,28 101,28	12,66 12,66
69	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,125	1 671,84 326,96	208,98 40,87
70	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stilp de beton armat - de recunoastere)	buc	1,000	413,37 88,37	413,37 88,37
		Total UPG-8-5 (metoda deschisa)- 1 set. Inclusiv salariu				9 697,36 2 720,83
		1.1.8. UPG-8-4 (metoda deschisa) -				

1	2	3	4	5	6	7
		1 set				
71	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=9.0 m, 1 buc.)	m	9,000	332,17 144,11	2 989,56 1 296,98
72	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	3 013,64 152,95	3 013,64 152,95
73	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,050	350,20 51,00	17,51 2,55
74	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,000	848,49 333,92	848,49 333,92
75	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de Dop 50 mm	buc	1,000	436,06 67,98	436,06 67,98
76	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,550	172,15 6,80	94,68 3,74
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,001	1 540,00 250,00	1,54 0,25
78	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,125	101,28 101,28	12,66 12,66
79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	0,125	1 671,84 326,96	208,98 40,87

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
80	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stilp de beton armat - de recunoastere)	buc	1,000	413,37 88,37	413,37 88,37
		Total UPG-8-4 (metoda deschisa) - 1 set Inclusiv salariu				8 036,49 2 000,27
		1.1.9. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa.				
81	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=7.0 m, 1 buc.)	m	7,000	243,80 110,97	1 706,61 776,80
82	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm (L=7.0 m, 2 buc.)	m	14,000	200,55 110,97	2 807,72 1 553,60
		Total Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. Inclusiv salariu				4 514,33 2 330,40
		1.1.10. Post de reglare RDNC-400/2 in set - 1 set.				
83	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	buc	2,000	350,71 175,89	701,42 351,78
84	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	buc	2,000	524,75 246,41	1 049,50 492,83

1	2	3	4	5	6	7
		de 80;				
85	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80	m	2,500	225,55 54,38	563,88 135,95
86	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm	buc	2,000	201,24 22,09	402,47 44,18
87	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000	404,93 62,88	809,85 125,76
88	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,200	68,45 17,84	1 861,92 485,34
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,030	322,67 204,00	9,68 6,12
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	717,33 325,67	21,52 9,77
91	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	1,200	123,07 44,19	147,68 53,03
92	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	3,700	12,32 8,50	45,60 31,44
93	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel,	buc	2,000	196,39 42,48	392,78 84,97

1	2	3	4	5	6	7
		avind Dn 32 mm				
94	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	buc	1,000	334,20 175,89	334,20 175,89
95	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	buc	1,000	350,70 175,89	350,70 175,89
96	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	12,500	813,01 110,46	10 162,59 1 380,76
97	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,140	321,86 203,29	45,06 28,46
98	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	715,86 324,71	100,22 45,46
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,000	1 720,76 382,36	1 720,76 382,36
100	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	0,600	669,70 31,43	401,82 18,86

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu balast				
101	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	46,150	68,46 17,84	3 159,21 823,54
102	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,050	323,40 204,00	16,17 10,20
103	IzD04A	Vopsirea conformațiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,050	716,00 324,60	35,80 16,23
104	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,720	361,58 67,98	621,91 116,92
		Total Post de reglare RDNC-400/2 in set - 1 set. Inclusiv salariu				22 954,74 4 995,74
		1.1.11. Post de reglare FRG/2MB in set - 2 set.				
105	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	8,000	192,22 42,48	1 537,75 339,88
106	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	buc	2,000	334,21 175,89	668,42 351,78
107	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de	m	3,000	123,05 44,19	369,15 132,56

1	2	3	4	5	6	7
		pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32				
108	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4	m	2,000	225,57 54,38	451,15 108,76
109	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	2,000	12,31 8,49	24,63 16,99
110	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	buc	2,000	524,75 246,41	1 049,50 492,83
111	TfA02B1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89/32	buc	4,000	552,35 246,41	2 209,39 985,65
112	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48/32	buc	2,000	353,74 175,89	707,48 351,78
113	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel,	buc	4,000	404,92 62,88	1 619,68 251,51

1	2	3	4	5	6	7
		avind Dn 80 mm				
114	CO06A4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	14,000	508,31 77,32	7 116,41 1 082,52
115	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,220	321,95 203,14	70,83 44,69
116	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,220	715,64 324,41	157,44 71,37
117	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	1 721,67 382,36	1 205,17 267,65
118	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	0,320	668,50 31,34	213,92 10,03
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,000	68,45 17,84	2 053,60 535,31
120	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,030	322,67 204,00	9,68 6,12
121	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	717,33 325,67	21,52 9,77
122	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	3,400	489,31	1 663,67

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			97,71	332,23
123	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,240	68,45 17,84	2 069,98 539,56
124	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,030	322,67 204,00	9,68 6,12
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	717,33 325,67	21,52 9,77
		Total Post de reglare FRG/2MB in set - 2 set. Inclusiv salariu				23 250,57 5 946,88
		1.1.12. UPG-31-3 (4 set)				
126	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm	m	10,000	200,55 110,97	2 005,50 1 109,70
127	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,400	352,50 51,83	845,99 124,40
		Total UPG-31-3 (4 set) Inclusiv salariu				2 851,49 1 234,10
		1.1.13. Tub de protectie sub canalul de evacuare a apelor meteorice				
128	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=4.0 m, 1 buc.)	m	4,000	243,80 110,97	975,20 443,88
		Total Tub de protectie sub canalul de evacuare a apelor meteorice Inclusiv salariu				975,20 443,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.14. Tub de protectie la intersectia cu cablul telefonic				
129	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm (L=4.0 m, 1 buc.)	m	4,000	172,80 110,97	691,20 443,88
		Total Tub de protectie la intersectia cu cablul telefonic Inclusiv salariu				691,20 443,88
		1.1.15. Decaparea si restabilirea drumului de pietris si asfalt				
130	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	5,000	45,88 45,88	229,42 229,42
131	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	5,000	11,05 11,05	55,23 55,23
132	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,500	484,68 31,44	242,34 15,72
133	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,250	669,19 31,47	836,49 39,34
134	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	5,000	335,56 11,90	1 677,78 59,48
135	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	5,000	269,63 10,20	1 348,13 50,98
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	485,50 31,44	20 390,98 1 320,43
137	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	73,500	669,03 31,44	49 173,92 2 310,76

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast				
		Total Decaparea si restabilirea drumului de pietris si asfalt Inklusiv salariu				73 954,29 4 081,36
		<i>Total</i>	lei			297 706,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 775,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			8 002,63
		<i>Total 1</i>	100,00 +			319 483,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			46 325,14
		<i>Total 2</i>	100,00 +			365 808,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			21 948,53
		<i>Total 3</i>	100,00 +			387 757,37
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				387 757,37 57 395,84
		1.2. Lucrari de montare				
138	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	3,000	398,17 247,26	1 194,51 741,79
139	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (OBM-100)	buc	2,000	40,03 39,09	80,06 78,17
140	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc	3,000	398,20 101,96	1 194,61 305,89
141	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	398,20 101,96	398,20 101,96
142	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	198,19 49,28	198,19 49,28
143	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	3,000	198,19 49,28	594,58 147,85
144	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	198,19 49,28	198,19 49,28
145	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	4,000	198,19 49,28	792,77 197,13
146	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint:	100 m	0,360	4 060,17	1 461,66

1	2	3	4	5	6	7
		priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm			1 614,42	581,19
147	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,600	3 359,25 1 512,47	2 015,55 907,48
		<i>Total</i>	lei			8 128,32
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			758,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			171,53
		<i>Total 1</i>	100,00 +			9 058,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 401,62
		<i>Total 2</i>	100,00 +			11 459,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			687,59
		<i>Total 3</i>	100,00 +			12 147,46
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 147,46 3 160,02
		1.3. Utilaj				
148		Post de reglare cu doua reglatoare tip RDNC-400	buc	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
149		Post de reglare cu doua reglatoare tip FRG2/MB	buc	2,000	9 541,67 0,00	19 083,34 0,00
150	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (OBM-100)	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
151	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc	3,000	3 950,00 0,00	11 850,00 0,00
152	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	3 484,17 0,00	3 484,17 0,00
153	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 854,17 0,00	1 854,17 0,00
154	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	3,000	1 384,17 0,00	4 152,51 0,00
155	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 287,50 0,00	1 287,50 0,00
156	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	4,000	1 104,17 0,00	4 416,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87 028,37
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 044,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				88 072,71
		Total Gazoduct de presiune medie Inclusiv salariu				487 977,54 60 555,86
		2. Gazoduct de presiune joasa				
		2.1. PRG nr.1 cu RDNC-400/2				
		2.1.1. Lucrari de terasament				
157	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	6,320	2 377,95 0,00	15 028,63 0,00
158	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,960	175,04 175,04	3 318,76 3 318,76
159	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,320	590,44 0,00	3 731,56 0,00
160	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,320	1 881,04 749,43	11 888,16 4 736,40
161	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,960	26,34 26,34	499,45 499,45
162	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,960	65,23 63,73	1 236,71 1 208,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				35 703,27 9 762,88
		2.1.2. Montarea tevilor				
163	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	19,000	102,27 9,18	1 943,05 174,36
164	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm	m	85,000	74,52 9,18	6 333,88 780,03
165	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm	m	157,000	52,27 4,59	8 206,30 720,38
166	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm	m	277,000	35,94 4,59	9 955,22 1 270,98
167	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm	m	536,000	26,19 4,59	14 037,54 2 459,37
168	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	362,700	19,77 4,59	7 170,34 1 664,22
169	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	1,333	15,23 13,58	20,30 18,10
170	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,104	25,77 23,65	2,68 2,46
171	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 90 mm	buc	2,000	451,30 84,97	902,60 169,94
172	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 75mm	buc	4,000	397,14 84,97	1 588,56 339,88

1	2	3	4	5	6	7
173	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 63 mm	buc	2,000	311,48 67,97	622,95 135,95
174	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 50 mm	buc	1,000	290,65 67,98	290,65 67,98
175	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 40 mm	buc	1,000	275,65 67,98	275,65 67,98
176	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 32 mm	buc	23,000	261,48 67,98	6 013,95 1 563,45
177	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu 90 mm	buc	1,000	847,14 84,97	847,14 84,97
178	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu 75 mm	buc	1,000	563,80 84,97	563,80 84,97
179	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu 40 mm	buc	1,000	373,98 67,98	373,98 67,98
180	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 90/63mm	buc	1,000	809,64 84,97	809,64 84,97
181	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 90/50mm	buc	1,000	1 017,97 84,97	1 017,97 84,97

1	2	3	4	5	6	7
182	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de teu redus 75/32 mm	buc	1,000	488,80 84,97	488,80 84,97
183	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de teu redus 63/32 mm	buc	2,000	498,98 67,97	997,95 135,95
184	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de teu redus 50/32 mm	buc	9,000	357,31 67,98	3 215,75 611,78
185	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de teu redus 40/32 mm	buc	11,000	340,65 67,98	3 747,11 747,74
186	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 90/75 mm	buc	1,000	676,30 84,97	676,30 84,97
187	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 90/63 mm	buc	1,000	640,47 84,97	640,47 84,97
188	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 75/63 mm	buc	1,000	837,97 84,97	837,97 84,97
189	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 75/50 mm	buc	1,000	534,64 84,97	534,64 84,97
190	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 63/50 mm	buc	3,000	417,31 67,98	1 251,92 203,93

1	2	3	4	5	6	7
191	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de reductie 63/40 mm	buc	1,000	365,65 67,98	365,65 67,98
192	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de reductie 50/40 mm	buc	5,000	382,31 67,98	1 911,53 339,88
193	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de reductie 40/32 mm	buc	7,000	332,31 67,98	2 326,14 475,83
194	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de dop 32 mm	buc	5,000	350,65 67,98	1 753,23 339,88
		Total Montarea tevilor Inclusiv salariu				79 723,66 13 190,76
		2.1.3. UPG-2-3 (1 set)				
195	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	1,000	102,27 9,18	102,27 9,18
196	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80	m	0,500	225,50 54,38	112,75 27,19
197	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 90 mm	buc	1,000	451,30 84,97	451,30 84,97
198	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de trecere PE/OL 90/80 mm	buc	1,000	612,50 0,00	612,50 0,00
199	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip	buc	1,000	747,14	747,14

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de cot 90 mm			84,97	84,97
200	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm	m	1,000	1 187,29 176,74	1 187,29 176,74
201	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm	buc	1,000	848,49 333,92	848,49 333,92
202	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,640	68,45 17,84	522,93 136,30
203	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	0,400	111,47 98,57	44,59 39,43
204	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,010	1 624,00 331,00	16,24 3,31
205	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	135,95 135,95	135,95 135,95
		Total UPG-2-3 (1 set) Inclusiv salariu				4 781,45 1 031,96
		2.1.4. UPG-17-1 (31 set)				
206	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	46,500	19,77 4,59	919,30 213,36
207	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25	m	15,500	108,03 44,18	1 674,54 684,85
208	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	31,000	261,48 67,98	8 105,76 2 107,26

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de mufa 32 mm				
209	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de trecere PE/OL 32/25 mm	buc	31,000	102,50 0,00	3 177,50 0,00
210	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	31,000	760,17 176,74	23 565,22 5 478,87
211	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	12,400	111,46 98,57	1 382,14 1 222,21
212	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,310	1 674,61 327,29	519,13 101,46
213	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	119,970	68,45 17,84	8 212,40 2 140,73
214	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	31,000	135,95 135,95	4 214,51 4 214,51
		Total UPG-17-1 (31 set) Inclusiv salariu				51 770,50 16 163,25
		2.1.5. UPG-31-1 (8 set)				
215	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm	m	20,000	155,30 110,97	3 106,02 2 219,42
216	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,800	352,49 51,83	1 691,97 248,79
		Total UPG-31-1 (8 set) Inclusiv salariu				4 797,99 2 468,21

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.6. UPG-31-2 (1 set)				
217	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm	m	2,500	172,84 111,01	432,09 277,52
218	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,600	352,50 51,83	211,50 31,10
		Total UPG-31-2 (1 set) Inclusiv salariu				643,59 308,62
		2.1.7. UPG-31-3 (1 set)				
219	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm	m	2,500	200,59 111,01	501,47 277,52
220	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,600	352,50 51,83	211,50 31,10
		Total UPG-31-3 (1 set) Inclusiv salariu				712,97 308,62
		2.1.8. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa.				
221	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm (L=7.0 m, 1 buc.)	m	7,000	325,72 110,97	2 280,05 776,80
222	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=7.0 m, 2 buc.)	m	14,000	243,80 110,97	3 413,22 1 553,60
223	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=5.0 m, 1 buc.)	m	5,000	243,80 110,97	1 219,01 554,86
224	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de	m	45,000	155,30 110,97	6 988,53 4 993,68

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=5.0 m, 9 buc.)				
225	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=10.0 m, 2 buc.)	m	20,000	155,30 110,97	3 106,02 2 219,42
		Total Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. Inclusiv salariu				17 006,83 10 098,36
		2.1.9. Montarea a 20 m de teava PE D110 prin metoda de strapungere sau forare inclinat-dirijata si inaintarii cu scut				
226	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul de 110 mm	m	20,000	704,39 202,23	14 087,81 4 044,57
227	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	9 968,80 4 135,49	9 968,80 4 135,49
		Total Montarea a 20 m de teava PE D110 prin metoda de strapungere sau forare inclinat-dirijata si inaintarii cu scut Inclusiv salariu				24 056,61 8 180,06
		2.1.10. UPG-33 (31 set)				
228	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	6,820	94,32 44,19	643,23 301,39
229	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	93,000	94,30 44,18	8 769,85 4 109,15

1	2	3	4	5	6	7
230	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	99,820	12,31 8,50	1 228,87 848,17
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	353,710	68,45 17,84	24 212,68 6 311,49
232	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,354	321,86 203,05	113,94 71,88
233	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,354	715,76 324,52	253,38 114,88
234	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	buc	31,000	337,03 175,89	10 448,01 5 452,52
235	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,930	1 673,15 327,18	1 556,03 304,28
		Total UPG-33 (31 set) Inclusiv salariu				47 225,99 17 513,76
		<i>Total</i>	lei			266 422,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			18 966,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			4 888,89
		<i>Total 1</i>	100,00 +			290 278,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			42 090,33
		<i>Total 2</i>	100,00 +			332 368,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			19 942,11
		Total 3	100,00 +			352 310,55
		Total PRG nr.1 cu RDNC-400/2 Inclusiv salariu				352 310,55 79 026,48
		2.2. PRG nr.2 cu FRG/2MB				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
236	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,340	2 377,98 0,00	10 320,44 0,00
237	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,020	175,04 175,04	2 278,98 2 278,98
238	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,340	590,47 0,00	2 562,64 0,00
239	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,340	1 881,03 749,44	8 163,69 3 252,57
240	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,020	26,34 26,34	342,94 342,94
241	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,020	65,23 63,73	849,26 829,73
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 517,95 6 704,22
		2.2.2. Montarea tevilor				

1	2	3	4	5	6	7
242	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	19,000	102,27 9,18	1 943,05 174,36
243	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm	m	80,000	74,52 9,18	5 961,29 734,14
244	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm	m	120,000	52,27 4,59	6 272,34 550,61
245	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm	m	235,000	35,94 4,59	8 445,77 1 078,27
246	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm	m	328,000	26,19 4,59	8 590,14 1 504,99
247	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	204,000	19,77 4,59	4 032,96 936,03
248	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,887	15,22 13,61	13,50 12,07
249	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,099	26,26 24,04	2,60 2,38
250	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 90 mm	buc	1,000	451,30 84,97	451,30 84,97
251	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 75mm	buc	4,000	397,14 84,97	1 588,56 339,88
252	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 63	buc	3,000	311,48 67,98	934,43 203,93

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
253	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 50 mm	buc	1,000	290,65 67,98	290,65 67,98
254	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 40 mm	buc	3,000	275,65 67,98	826,94 203,93
255	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 32 mm	buc	11,000	261,48 67,98	2 876,24 747,74
256	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu75 mm	buc	1,000	563,80 84,97	563,80 84,97
257	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de cot 90 mm	buc	1,000	747,14 84,97	747,14 84,97
258	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de cot 32 mm	buc	2,000	430,47 84,97	860,94 169,94
259	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 63/32 mm	buc	3,000	498,98 67,98	1 496,93 203,93
260	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 50/32 mm	buc	5,000	357,31 67,98	1 786,53 339,88
261	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus	buc	2,000	340,64 67,97	681,29 135,95

1	2	3	4	5	6	7
		40/32 mm				
262	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 90/75 mm	buc	1,000	676,30 84,97	676,30 84,97
263	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 63/50 mm	buc	3,000	417,31 67,98	1 251,92 203,93
264	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 75/63 mm	buc	1,000	837,97 84,97	837,97 84,97
265	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 75/50 mm	buc	1,000	534,64 84,97	534,64 84,97
266	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 50/40 mm	buc	4,000	382,31 67,97	1 529,22 271,90
267	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 40/32 mm	buc	4,000	332,31 67,97	1 329,22 271,90
268	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de dop 32 mm	buc	3,000	350,65 67,98	1 051,94 203,93
		Total Montarea tevilor Inclusiv salariu				55 577,61 8 867,49
		2.2.3. UPG-2-3 (1 set)				
269	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	1,000	102,27 9,18	102,27 9,18
270	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1	m	0,500	225,50 54,38	112,75 27,19

1	2	3	4	5	6	7
		m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80				
271	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 90 mm	buc	1,000	451,30 84,97	451,30 84,97
272	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de trecere PE/OL 90/80 mm	buc	1,000	612,50 0,00	612,50 0,00
273	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de cot 90 mm	buc	1,000	747,14 84,97	747,14 84,97
274	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm	m	1,000	1 187,29 176,74	1 187,29 176,74
275	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm	buc	1,000	848,49 333,92	848,49 333,92
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,640	68,45 17,84	522,93 136,30
277	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	0,400	111,47 98,57	44,59 39,43
278	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,010	1 624,00 331,00	16,24 3,31
279	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	135,95 135,95	135,95 135,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total UPG-2-3 (1 set) Inclusiv salariu				4 781,45 1 031,96
		2.2.4. UPG-17-1 (12 set)				
280	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	18,000	19,77 4,59	355,85 82,59
281	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25	m	6,000	108,05 44,19	648,29 265,11
282	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 32 mm	buc	12,000	261,48 67,98	3 137,71 815,71
283	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de trecere PE/OL 32/25 mm	buc	12,000	102,50 0,00	1 230,00 0,00
284	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	12,000	760,17 176,74	9 122,02 2 120,85
285	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	4,800	111,46 98,56	535,02 473,11
286	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,120	1 674,17 327,17	200,90 39,26
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	46,440	68,45 17,84	3 178,93 828,64
288	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	12,000	135,95 135,95	1 631,42 1 631,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total UPG-17-1 (12 set) Inclusiv salariu				20 040,14 6 256,69
		2.2.5. UPG-31-1 (1 set)				
289	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm	m	2,500	155,34 111,01	388,35 277,52
290	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,600	352,50 51,83	211,50 31,10
		Total UPG-31-1 (1 set) Inclusiv salariu				599,85 308,62
		2.2.6. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa.				
291	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm (L=6.0 m, 1 buc.)	m	6,000	325,72 110,97	1 954,32 665,82
292	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=6.0 m, 1 buc.)	m	6,000	243,80 110,97	1 462,80 665,82
293	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=5.0 m, 4 buc.)	m	20,000	155,30 110,97	3 106,02 2 219,42
294	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=10.0 m, 2 buc.)	m	20,000	155,30 110,97	3 106,02 2 219,42
		Total Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. Inclusiv salariu				9 629,16 5 770,48
		2.2.7. UPG-33 (12 set)				
295	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m	2,640	94,31 44,16	248,99 116,57

1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20				
296	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	36,000	94,30 44,18	3 394,78 1 590,64
297	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	38,640	12,31 8,50	475,75 328,32
298	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	136,920	68,45 17,84	9 372,64 2 443,13
299	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,137	321,75 202,85	44,08 27,79
300	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,137	715,33 324,38	98,00 44,44
301	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	buc	12,000	337,03 175,89	4 044,39 2 110,65
302	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,360	1 674,17 327,14	602,70 117,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total UPG-33 (12 set) Inclusiv salariu				18 281,33 6 779,31
		<i>Total</i>	lei			133 427,49
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 572,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			2 623,84
		<i>Total 1</i>	100,00 +			144 623,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			20 970,46
		<i>Total 2</i>	100,00 +			165 594,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 935,66
		<i>Total 3</i>	100,00 +			175 529,95
		Total PRG nr.2 cu FRG/2MB Inclusiv salariu				175 529,95 35 718,77
		2.3. PRG nr.3 cu FRG/2MB				
		2.3.1. Lucrari de terasament				
303	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,110	2 377,94 0,00	9 773,35 0,00
304	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,330	175,04 175,04	2 158,24 2 158,24
305	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,110	590,43 0,00	2 426,68 0,00
306	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,110	1 881,02 749,43	7 731,00 3 080,16
307	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	12,330	26,34 26,34	324,76 324,76

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
308	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,330	65,23 63,73	804,30 785,80
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				23 218,33 6 348,96
		2.3.2. Montarea tevilor				
309	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm	m	17,000	74,52 9,18	1 266,77 156,00
310	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm	m	116,000	52,27 4,59	6 063,26 532,25
311	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm	m	100,000	35,94 4,59	3 593,95 458,84
312	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm	m	398,000	26,19 4,59	10 423,40 1 826,18
313	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	303,900	19,77 4,59	6 007,88 1 394,36
314	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,917	15,30 13,62	14,03 12,49
315	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,017	24,71 24,71	0,42 0,42
316	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 75mm	buc	3,000	397,14 84,97	1 191,42 254,91

1	2	3	4	5	6	7
317	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 63 mm	buc	2,000	311,48 67,97	622,95 135,95
318	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 40 mm	buc	4,000	275,64 67,97	1 102,58 271,90
319	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 32 mm	buc	10,000	261,48 67,98	2 614,76 679,76
320	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu75 mm	buc	1,000	563,80 84,97	563,80 84,97
321	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de cot 75mm	buc	1,000	601,30 84,97	601,30 84,97
322	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 75/63 mm	buc	1,000	678,80 84,97	678,80 84,97
323	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 63/50 mm	buc	1,000	490,65 67,98	490,65 67,98
324	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 63/32 mm	buc	2,000	498,98 67,97	997,95 135,95
325	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de teu redus 50/32 mm	buc	4,000	357,31 67,97	1 429,22 271,90

1	2	3	4	5	6	7
326	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de teu redus 40/32 mm	buc	4,000	340,64 67,97	1 362,58 271,90
327	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 75/63 mm	buc	1,000	837,97 84,97	837,97 84,97
328	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 75/40 mm	buc	1,000	501,30 84,97	501,30 84,97
329	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 63/50 mm	buc	1,000	417,31 67,98	417,31 67,98
330	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 63/40 mm	buc	1,000	365,65 67,98	365,65 67,98
331	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 50/40 mm	buc	2,000	382,31 67,97	764,61 135,95
332	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de reductie 40/32 mm	buc	4,000	332,31 67,97	1 329,22 271,90
333	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de dop 32 mm	buc	3,000	350,65 67,98	1 051,94 203,93
		Total Montarea tevilor Inclusiv salariu				44 293,72 7 643,38
		2.3.3. UPG-2-2 (1 set)				
334	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in	m	1,000	74,52	74,52

1	2	3	4	5	6	7
		sant, cu diametrul de 75 mm			9,18	9,18
335	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76	m	0,500	201,32 54,38	100,66 27,19
336	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de mufa 75mm	buc	1,000	397,14 84,97	397,14 84,97
337	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de trecere PE/OL 75/65 mm	buc	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
338	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de cot 75 mm	buc	1,000	601,30 84,97	601,30 84,97
339	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm	m	1,000	939,51 176,74	939,51 176,74
340	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 20 mm	buc	1,000	848,49 333,92	848,49 333,92
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,640	68,45 17,84	522,93 136,30
342	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	0,400	111,47 98,57	44,59 39,43
343	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,010	1 624,00 331,00	16,24 3,31

1	2	3	4	5	6	7
344	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	135,95 135,95	135,95 135,95
		Total UPG-2-2 (1 set) Inclusiv salariu				4 006,33 1 031,96
		2.3.4. UPG-17-1 (11 set)				
345	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	16,500	19,77 4,59	326,18 75,71
346	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25	m	5,500	108,01 44,18	594,05 243,01
347	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de mufa 32 mm	buc	11,000	261,48 67,98	2 876,24 747,74
348	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de trecere PE/OL 32/25 mm	buc	11,000	102,50 0,00	1 127,50 0,00
349	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	11,000	760,17 176,74	8 361,84 1 944,11
350	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	4,400	111,46 98,57	490,44 433,69
351	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,110	1 667,64 327,55	183,44 36,03
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,570	68,45 17,84	2 914,11 759,64

1	2	3	4	5	6	7
353	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	11,000	135,95 135,95	1 495,47 1 495,47
		Total UPG-17-1 (11 set) Inclusiv salariu				18 369,27 5 735,40
		2.3.5. UPG-31-1 (4 set)				
354	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm	m	10,000	155,30 110,97	1 553,00 1 109,70
355	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,400	352,50 51,83	845,99 124,40
		Total UPG-31-1 (4 set) Inclusiv salariu				2 398,99 1 234,10
		2.3.6. UPG-31-2 (2 set)				
356	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm	m	5,000	172,80 110,97	864,01 554,86
357	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	352,50 51,83	423,00 62,20
		Total UPG-31-2 (2 set) Inclusiv salariu				1 287,01 617,06
		2.3.7. UPG-31-3 (2 set)				
358	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm	m	5,000	200,55 110,97	1 002,76 554,86
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	352,50 51,83	423,00 62,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total UPG-31-3 (2 set) Inclusiv salariu				1 425,76 617,06
		2.3.8. UPG-31-5 (2 set)				
360	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm	m	5,000	243,80 110,97	1 219,01 554,86
361	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	352,50 51,83	423,00 62,20
		Total UPG-31-5 (2 set) Inclusiv salariu				1 642,01 617,06
		2.3.9. Tuburi de protectie la intersectia cu cablul telefonic				
362	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=4.0 m, 1 buc.)	m	4,000	243,80 110,97	975,20 443,88
		Total Tuburi de protectie la intersectia cu cablul telefonic Inclusiv salariu				975,20 443,88
		2.3.10. Tub de protectie. Paralel cu stalpul de tensiune inalta. Fara rasuflatoare.				
363	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=10.0 m, 1 buc.)	m	10,000	155,30 110,97	1 553,00 1 109,70
		Total Tub de protectie. Paralel cu stalpul de tensiune inalta. Fara rasuflatoare. Inclusiv salariu				1 553,00 1 109,70
		2.3.11. Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa.				
364	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (L=5.0 m, 1 buc.)	m	5,000	243,80 110,97	1 219,01 554,86
365	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de	m	20,000	155,30 110,97	3 106,02 2 219,42

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (L=5.0 m, 4 buc.)				
		Total Tuburi de protectie. Sub drum. Fara rasuflatoare. Metoda deschisa. Inclusiv salariu				4 325,03 2 774,28
		2.3.12. UPG-33 (11 set)				
366	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	2,420	94,25 44,21	228,09 106,99
367	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	33,000	94,30 44,18	3 111,87 1 458,08
368	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	35,420	12,31 8,50	436,09 300,96
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	125,840	68,45 17,84	8 614,12 2 245,41
370	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,126	322,22 203,02	40,60 25,58
371	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,126	715,40 324,37	90,14 40,87
372	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de	buc	11,000	337,03 175,89	3 707,36 1 934,77

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20				
373	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,330	1 671,30 327,27	551,53 108,00
		Total UPG-33 (11 set) Inclusiv salariu				16 779,80 6 220,66
		<i>Total</i>	lei			120 274,45
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 254,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			2 262,27
		<i>Total 1</i>	100,00 +			130 791,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			18 964,72
		<i>Total 2</i>	100,00 +			149 755,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 985,35
		<i>Total 3</i>	100,00 +			158 741,23
		Total PRG nr.3 cu FRG/2MB Inclusiv salariu				158 741,23 34 393,50
		Total Gazoduct de presiune joasa Inclusiv salariu				686 581,73 149 138,75

		Total	lei	1 174 559,27
		TVA	20,00 %	234 911,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 409 471,12 209 694,61

Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)