SC "STACI GRUP" S.R.L.
c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către_**Consiliul raional Anenii Noi**

(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
___or. Anenii Noi, str. Piata 31 August 4 ____

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,_Pelivan Ecaterina, in calitate de Administrator_

reprezentanţi ai ofertantului _"Staci Grup" SRL
(denumirea, numele ofertantului)
Mun. Chişinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm_**"Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020"**
(denumirea lucrării)
pentru suma fără TVA de _**1 693 813.03** (un milion sase sute nouazeci si trei mii opt sute treisprezece lei, 03 bani)lei, la care se adaugă
(suma în litere şi în cifre)
taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **338 762.60** (trei sute treizeci si opt mii sapte sute saizeci si doua lei, 60 bani) lei.

Digitally signed by Pelivan Ecaterina
Date: 2020.05.19 08:54:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pina ***la 31.12.2020*** .
(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _**30 (treizeci)**_ zile, respectiv pînă la data de_**17.06.2020 inclusiv**_, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă";

[] nu depunem ofertă alternativă.

(*se bifează opţiunea corespunzătoare*)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. STACI GRUP IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

SC "STACI GRUP" S.R.L.
c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data_18/_05_/_2020_

Pelivan Ecaterina, în calitate de _Administrator_, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _"Staci Grup" SRL__
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din preţul total ofertat).
2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara___ în cuantum de _5_ % (din preţul total ofertat) şi constituie _101 629_mii lei.
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate __1___ an calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _7__ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7__ zile calendaristice

Ofertant,
Semnat Electronic
(semnătura autorizată)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor locale, a 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 032 575,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri asfaltice **1.1. L 474 G109 - drum de acces spre s. Puhaceni, L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni, L472 G109 - drum de acces spre s. Speia, L471 G109 - drum de acces spre s. Telita**				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,6000	3,00 / 0,00	22,800 / 0,000
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	760,0000	14,48 / 1,26	11 002,064 / 954,864
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	760,0000	4,05 / 1,80	3 078,000 / 1 368,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t	0,4900	8 300,00 / 0,00	4 067,000 / 0,000
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	760,0000	166,56 / 2,16	126 584,840 / 1 641,600
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t	0,1900	8 300,00 / 0,00	1 577,000 / 0,000
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	760,0000	123,75	94 047,720

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "SIACI GRUP" IDNO 1016600005156 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)			1,80	1 368,000
8	Dl114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,2000	1 017,84 123,84	1 221,408 148,608
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3000	52,92 0,00	280,476 0,000
10	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	36,36 1,14	9 091,100 285,300
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	4 444,80 1 368,00	1 777,920 547,200
		Total L 474 G109 - drum de acces spre s. Puhaceni, L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni, L472 G109 - drum de acces spre s. Speia, L471 G109 - drum de acces spre s. Telita **Inclusiv salariu**				**252 750,328** **6 313,572**
		1.2. L 475 Varnita - Gura Bicului, L476 R2 - Drum de acces spre s. Hirbovat, L477 R2 - Calfa - Roscani, L491 R2 - drum de acces spre s. Varnita				
12	Dl106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,0000	3,00 0,00	42,000 0,000
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 400,0000	14,48 1,26	20 266,960 1 758,960
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 400,0000	4,05 1,80	5 670,000 2 520,000
15	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t	0,9100	8 300,00 0,00	7 553,000 0,000
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat	m2	1 400,0000	166,56 2,16	233 182,600 3 024,000

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II)				
17	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t	0,3500	8 300,00 0,00	2 905,000 0,000
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	m2	1 400,0000	123,75 1,80	173 245,800 2 520,000
19	Dl114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,2000	1 017,84 123,84	1 221,408 148,608
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,3000	52,92 0,00	439,236 0,000
21	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,0000	36,36 1,14	12 727,540 399,420
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4600	4 444,80 1 368,00	2 044,608 629,280
		Total L 475 Varnita - Gura Bicului, L476 R2 - Drum de acces spre s. Hirbovat, L477 R2 - Calfa - Roscani, L491 R2 - drum de acces spre s. Varnita Inclusiv salariu				**459 298,152 11 000,268**
		1.3. L 481 R2 - Drum de acces spre s. Ruseni, L482 R2 - Drum de acces spre or. Anenii Noi, L478.1 - Drumul de acces prin s. Albinita, L479 Beriozchi - Hirbovatul Nou, L483 Drumul de acces spre s. Cretoaia				
23	Dl106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,5000	3,00 0,00	25,500 0,000
24	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	300,0000	186,17 10,40	55 850,400 3 121,200
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	850,0000	4,05 1,80	3 442,500 1 530,000

1	2	3	4	5	6	7
26	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t	0,5500	8 300,00 0,00	4 565,000 0,000
27	Dl133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	41,4000	1 319,51 7,56	54 627,626 312,984
28	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t	0,2100	8 300,00 0,00	1 743,000 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	123,75 1,80	105 184,950 1 530,000
30	Dl114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,2000	1 017,84 123,84	1 221,408 148,608
31	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	36,36 1,14	4 363,728 136,944
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	4 444,80 1 368,00	1 777,920 547,200
		Total L 481 R2 - Drum de acces spre s. Ruseni, L482 R2 - Drum de acces spre or. Anenii Noi, L478.1 - Drumul de acces prin s. Albinita, L479 Beriozchi - Hirbovatul Nou, L483 Drumul de acces spre s. Cretoaia **Inclusiv salariu**				**232 802,032** **7 326,936**
		Total Drumuri asfaltice **Inclusiv salariu**				**944 850,512** **24 640,776**
		2. Drumuri pietruite **2.1. L488 Zolotievca - Nicolaevca, L489 Zolotievca - Larga, L484 Drumul de acces spre s. Picus, L486 R30 - Drumul de acces spre s. Mirnoe, L487 R30 - Drumul de acces spre s. Balmaz**				
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	44,6000	308,00 0,00	13 736,800 0,000
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	165,0000	454,17	74 938,050

1	2	3	4	5	6	7
		(pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder			24,12	3 979,800
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	21,8000	162,40 0,00	3 540,320 0,000
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	196,2000	36,96 0,00	7 251,552 0,000
37	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	21,8000	327,92 61,92	7 148,656 1 349,856
		Total L488 Zolotievca - Nicolaevca, L489 Zolotievca - Larga, L484 Drumul de acces spre s. Picus, L486 R30 - Drumul de acces spre s. Mirnoe, L487 R30 - Drumul de acces spre s. Balmaz Inclusiv salariu				**106 615,378 5 329,656**
		2.2. L 485 Ciobanovca - Geamana, L485.1 Drumul de acces spre s. Batic, L480 Drum de acces spre s. Humulesti				
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	36,4000	308,00 0,00	11 211,200 0,000
39	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	185,0000	454,17 24,12	84 021,450 4 462,200
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	13,2000	162,40 0,00	2 143,680 0,000
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	406,0000	36,96 0,00	15 005,760 0,000
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,2000	327,92 61,92	4 328,544 817,344

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. IDNO 1011600005159 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
43	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	134,0000	278,39 / 29,38	37 304,260 / 3 936,384
		Total L 485 Ciobanovca - Geamana, L485.1 Drumul de acces spre s. Batic, L480 Drum de acces spre s. Humulesti Inclusiv salariu				**154 014,894 9 215,928**
		2.3. L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni, L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia, L 478.3 Socoleni - Cobusca Noua				
44	Dl106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	70,0000	3,00 / 0,00	210,000 / 0,000
45	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	700,0000	14,48 / 1,26	10 133,480 / 879,480
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	700,0000	4,05 / 1,80	2 835,000 / 1 260,000
47	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t	0,4600	8 300,00 / 0,00	3 818,000 / 0,000
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	700,0000	166,56 / 2,16	116 591,300 / 1 512,000
49	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t	0,1800	8 300,00 / 0,00	1 494,000 / 0,000
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	m2	700,0000	123,75 / 1,80	86 622,900 / 1 260,000
51	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000	36,36 / 1,14	8 363,812 / 262,476
52	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	32,1000	308,00 / 0,00	9 886,800 / 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
53	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	85,0000	454,17 24,12	38 604,450 2 050,200
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	19,8000	162,40 0,00	3 215,520 0,000
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	174,6000	36,96 0,00	6 453,216 0,000
56	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	19,8000	327,92 61,92	6 492,816 1 226,016
		Total L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni, L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia, L 478.3 Socoleni - Cobusca Noua **Inclusiv salariu**				**294 721,294** **8 450,172**
		2.4. Autopavilion				
57	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tar	m3	8,3000	81,00 81,00	672,300 672,300
58	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1000	1 664,69 245,16	166,469 24,516
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,8000	397,72 35,64	318,179 28,512
60	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	20,0000	21,84 6,84	436,800 136,800
61	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,0000	1 847,37 108,00	33 252,592 1 944,000
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	42,0200	11,29	474,218

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			1,55	65,048
63	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	146,98 / 61,20	881,896 / 367,200
64	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	0,8500	1 103,57 / 266,40	938,035 / 226,440
65	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	18,0000	27,13 / 9,00	488,286 / 162,000
66	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	8,0000	110,80 / 28,80	886,436 / 230,400
67	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	18,0000	18,23 / 1,44	328,086 / 25,920
68	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	18,0000	64,12 / 17,28	1 154,250 / 311,040

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "STACI GRUP" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,0000	3,43 1,08	308,700 97,200
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,0000	71,00 55,08	1 278,081 991,440
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,0000	59,83 43,92	5 563,911 4 084,560
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,0000	3,43 1,08	384,160 120,960
73	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	112,0000	34,73 16,20	3 889,760 1 814,400
74	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	1,0000	2 393,10 259,20	2 393,100 259,200
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7000	397,72 35,64	1 073,855 96,228
76	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	18,0000	186,21 24,12	3 351,742 434,160
77	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,0000	170,69 21,46	3 072,505 386,208
		Total Autopavilion **Inclusiv salariu**				**61 313,361** **12 478,532**
		2.5. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
78	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	20,0000	297,36 52,56	5 947,200 1 051,200
79	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	20,0000	542,15 19,44	10 843,094 388,800
80	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	44,0000	99,14 21,60	4 362,244 950,400

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile				
		Total Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inclusiv salariu				**21 152,538 2 390,400**
		Total Drumuri pietruite Inclusiv salariu				**637 817,465 37 864,688**

		Total	lei	1 582 668,01
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	14 063,73
		Total		1 596 731,74
		Cheltuieli de regie	4 %	63 869,27
		Total		1 660 601,01
		Beneficiu de deviz	2 %	33 212,02
		Total		1 693 813,03
		TVA	20 %	338 762,60
		Total deviz: Inclisiv salariu		**2 032 575,63 62 505,47**

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "STACI GRUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect
Lucrari de reparatie si intretinerea drumurilor locale ,a 2020

Investitor
Consiliul rational Anenii Noi

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri asfaltice				
		1.1. L 474 G109 - drum de acces spre s. Puhaceni, L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni, L472 G109 - drum de acces spre s. Speia, L471 G109 - drum de acces spre s. Telita				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,00 / 0,00
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,48 / 1,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	36,00	1,26
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	120,00	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	180,00	3,28
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,05 / 1,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	36,00	1,80
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t			8 300,00 / 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			166,56 / 2,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	36,00	2,16
	1111000100013101	(beton asfaltic mascat SKPg-II)	t	0,1410	1 120,00	157,92
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	6,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	350,00	2,77
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t			8 300,00 / 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	m2			123,75 / 1,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,80
	111100010001311	(beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	t	0,0940	1 250,00	117,50

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt=30 mm	kg	0,0110	6,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,85
8	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 017,84 / 123,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	36,00	123,84
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	8 000,00	560,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	1,6700	200,00	334,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,00	52,92
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,36 / 1,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	36,00	1,14
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,00	0,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,00	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	220,00	0,10
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 444,80 / 1 368,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	36,00	1 368,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	320,00	972,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		1.2. L 475 Varnita - Gura Bicului, L476 R2 - Drum de acces spre s. Hirbovat, L477 R2 - Calfa - Roscani, L491 R2 - drum de acces spre s. Varnita				
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,00 / 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,48 / 1,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	36,00	1,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	120,00	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	180,00	3,28
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,05 / 1,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	36,00	1,80
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t			8 300,00 / 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			166,56 / 2,16

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	36,00	2,16
	1111000100013101	(beton asfaltic mascat SKPg-II)	t	0,1410	1 120,00	157,92
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt=30 mm	kg	0,0160	6,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	350,00	2,77
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t			8 300,00 / 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	m2			123,75 / 1,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,80
	1111000100013111	(beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt=30 mm	kg	0,0110	6,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,85
19	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 017,84 / 123,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	36,00	123,84
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	8 000,00	560,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	1,6700	200,00	334,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,00	52,92
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,36 / 1,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	36,00	1,14
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,00	0,98
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,00	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	220,00	0,10
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 444,80 / 1 368,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	36,00	1 368,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	320,00	972,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		1.3. L 481 R2 - Drum de acces spre s. Ruseni, L482 R2 - Drum de acces spre or. Anenii Noi, L478.1 - Drumul de acces prin s. Albinita, L479 Beriozchi - Hirbovatul Nou, L483 Drumul de acces spre s. Cretoaia				
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,00 / 0,00
	3410540005603	Autocistema 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
24	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			186,17

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				10,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	36,00	10,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bitumino ase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,05 1,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	36,00	1,80
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t			8 300,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 319,51 7,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	36,00	7,56
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,00	29,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,41
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t			8 300,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,75 1,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la calda cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt=30 mm	kg	0,0110	6,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,85
30	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 017,84 123,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	36,00	123,84
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	8 000,00	560,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	1,6700	200,00	334,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,36 1,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	36,00	1,14
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,00	0,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,00	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	220,00	0,10
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 444,80 1 368,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	36,00	1,368,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	320,00	972,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	280,00	89,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		2. Drumuri pietruite				
		2.1. L488 Zolotievca - Nicolaevca, L489 Zolotievca - Larga, L484 Drumul de acces spre s. Picus, L486 R30 - Drumul de acces spre s. Mirnoe, L487 R30 - Drumul de acces spre s. Balmaz				
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			308,00 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,00	308,00
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			454,17 / 24,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	36,00	24,12
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	180,00	46,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	280,00	2,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	220,00	32,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	120,00	3,36
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			162,40 / 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	280,00	162,40
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			36,96 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,00	36,96
37	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			327,92 / 61,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
		2.2. L 485 Ciobanovca - Geamana, L485.1 Drumul de acces spre s. Batic, L480 Drum de acces spre s. Humulesti				
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			308,00 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,00	308,00
39	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			454,17 / 24,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	36,00	24,12
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	180,00	46,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	280,00	2,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	220,00	32,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	120,00	3,36
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			162,40 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	280,00	162,40
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			36,96 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,00	36,96
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			327,92 / 61,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
43	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			278,39 / 29,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	36,00	29,38
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 250,00	201,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	400,00	26,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	50,00	3,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		2.3. L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni, L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia, L 478.3 Socoleni - Cobusca Noua				
44	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,00 / 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
45	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,48 / 1,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	36,00	1,26
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	120,00	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	180,00	3,28
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,05 / 1,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	36,00	1,80
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 5 l/m2	t			8 300,00 / 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2			166,56 / 2,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	36,00	2,16
	1111000100013101	(beton asfaltic mascat SKPg-II)	t	0,1410	1 120,00	157,92
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0160	6,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	350,00	2,77
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0. 25 l/m2	t			8 300,00 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	m2			123,75 / 1,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,00	1,80
	111100010001311 1	(beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	6,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	1,85
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,36 / 1,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	36,00	1,14
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,00	0,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,00	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	220,00	0,10
52	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			308,00 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,00	308,00
53	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			454,17 / 24,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	36,00	24,12
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	10,00	2,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	180,00	46,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	280,00	2,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	220,00	32,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	120,00	3,36
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			162,40 / 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	280,00	162,40
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			36,96 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,00	36,96
56	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			327,92 / 61,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	36,00	61,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
		2.4. Autopavilion				
57	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tar	m3			81,00 / 81,00
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	36,00	81,00
58	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 664,69 / 245,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,00	245,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	250,00	1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,20	139,53
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			397,72 / 35,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,00	35,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,20	27,38
60	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t			21,84 / 6,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	36,00	6,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	250,00	15,00
61	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc			1 847,37 / 108,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,7000	36,00	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,00	10,80
	2661126418050	Panou din b.c.a.	buc	1,0150	680,00	690,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,9000	36,00	68,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,20	2,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,7000	0,80	2,96
	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	3,7000	1,00	3,70
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1000	15,00	16,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2500	9,50	2,38
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1 mm	kg	4,5000	180,00	810,00
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,1600	4,32	9,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6000	220,00	132,00
62	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			11,29 / 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,00	1,55
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
63	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			146,98 / 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	36,00	52,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
64	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3			1 103,57 / 266,40
	7123010010200	Betonist	h-om	6,7000	36,00	241,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	36,00	25,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	382,0000	1,50	573,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3820	250,00	95,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8100	180,00	145,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	10,00	3,20
	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,9750	0,10	0,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3500	1,00	0,35
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,9000	21,36	19,22
65	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			27,13 / 9,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	36,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	180,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,50	13,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	1,00	0,01
66	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			110,80 / 28,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	36,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,00	1,80
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,50	77,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	18,00	0,57
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,50	4,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
67	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			18,23 / 1,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,00	1,44
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,50	14,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,00	0,62
68	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			64,12 / 17,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,00	6,48
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	36,00	43,47
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,00	2,83
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	1,00	0,04
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 / 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			71,00 / 55,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,83 / 43,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,00	43,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 / 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
73	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2			34,73 /

1	2	3	4	5	6	7
		in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				16,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,00	16,20
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	26,00	16,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
74	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc			2 393,10 / 259,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	36,00	68,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,00	16,20
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,00	174,60
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	900,00	32,40
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			397,72 / 35,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,00	35,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,20	27,38
76	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			186,21 / 24,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	36,00	18,72
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	180,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	26661228002816	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	114,58	115,15
77	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			170,69 / 21,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,00	20,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,00	0,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuar et5 cm	m2	1,0150	114,58	116,30
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		2.5. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
78	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			297,36 / 52,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	36,00	11,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	36,00	41,40
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	150,00	153,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	900,00	91,80
79	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			542,15 / 19,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	36,00	9,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	36,00	10,08
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	500,00	515,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,03
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,03
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,50	2,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,06
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	37,00	1,52
80	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea	m2			99,14 / 21,60

1	2	3	4	5	6	7
		de email pe suprafete carosibile				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,00	4,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,00	17,28
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	75,00	55,62
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	20,50	7,39
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	42,00	4,93
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "STACI GRUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinerea drumurilor locale, a 2020

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 032 575,63 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №:				
		Manopera:				
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	141,0000	36,00	5 076,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	11,8950	36,00	428,220
3.	7123011000200	Betonist	h-om	10,0500	36,00	361,800
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8069	36,00	65,048
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	48,6000	36,00	1 749,600
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,7000	36,00	313,200
7.	7129020012800	Pavator	h-om	311,2536	36,00	11 205,130
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	553,1440	36,00	19 913,184
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5000	36,00	162,000
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,1200	36,00	220,320
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,4600	36,00	2 032,560
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,2800	36,00	190,080
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	36,00	216,000
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,8020	36,00	3 844,872
15.	9310060019901	Chesonier	h-om	18,6750	36,00	672,300
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1350	36,00	400,860
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,4544	36,00	1 816,358
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	384,3870	36,00	13 837,932
		Total manopera				**62 505,47**
		Materiale:				
1.	111100010001310 1	(beton asfaltic mascat SKPg-II)	t	403,2600	1 120,00	451 651,200
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la calda cu agregate marunte	t	79,9000	1 250,00	99 875,000
3.	111100010001311 1	(beton asfatic microgranular dens, SMBgII/2.3)	t	268,8400	1 250,00	336 050,000
4.	1212121212121	Apa	m3	119,7750	10,00	1 197,750
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	44,3700	250,00	11 092,500
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	119,7000	250,00	29 925,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5100	250,00	127,500
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	19,7100	100,00	1 971,000
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,0250	250,00	1 006,250
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3247	250,00	81,175

11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	552,4500	250,00	138 112,500
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6660	180,00	119,880
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0900	180,00	16,200
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,6840	180,00	123,120
15.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	81,0000	180,00	14 580,000
16.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,6885	180,00	123,930
17.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	111,3600	180,00	20 044,800
18.	14221022055070	Beton asfaltic	t	41,8140	1 250,00	52 267,500
19.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	56,0740	1 250,00	70 092,500
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6000	5,00	28,000
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120	3 200,00	38,400
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1200	3 200,00	384,000
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0120	3 200,00	38,400
24.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0090	3 200,00	28,800
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	20,3400	0,40	8,136
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0108	400,00	4,320
27.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	18,33	13,198
28.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,6700	9,00	51,030
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	30,6000	8,50	260,100
30.	23203226000401	Bitum	t	3,6922	8 000,00	29 537,600
31.	23203226001101	Bitum	t	0,2604	8 000,00	2 083,200
32.	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,8287	0,10	0,083
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,3000	15,00	454,500
34.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	32,6304	75,00	2 447,280
35.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	71,6800	26,00	1 863,680
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	34,2000	36,00	1 231,200
37.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15,8620	20,50	325,171
38.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	66,6000	0,80	53,280
39.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
40.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	5,1665	42,00	216,993
41.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	20,6000	500,00	10 300,000
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	381,7600	1,50	572,640
43.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	28,8000	1,50	43,200
44.	26511221004022	Ciment M-400	kg	156,0600	1,50	234,090
45.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	237,6000	1,50	356,400
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,6000	2,20	51,920
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	792,5400	2,20	1 743,588
48.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,1200	3,00	18,360
49.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare t5 cm	m2	18,2700	114,58	2 093,377
50.	2661126418050	Panou din b.c.a.	buc	18,2700	680,00	12 423,600
51.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	38,8800	4,32	167,962
52.	2663102100000	Beton	m3	0,0360	900,00	32,400

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STAR GROUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

53.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,8500	900,00	2 565,000
54.	26661228002816	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	18,0900	114,58	2 072,752
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	56,0000	3,00	168,000
56.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	21,7350	36,00	782,460
57.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	37,3800	16,50	616,770
58.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,5000	9,50	42,750
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	43,0705	9,50	409,170
60.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	86,5700	6,00	519,420
61.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	19,8000	15,00	297,000
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	15,22	13,698
63.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	20,4000	150,00	3 060,000
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5000	18,00	27,000
65.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,2520	18,00	4,536
66.	2873147300863	Agrafe	kg	2,1000	16,50	34,650
67.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	41,2000	0,50	20,600
68.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,4000	0,50	41,200
69.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	41,2000	0,50	20,600
70.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,8240	37,00	30,488
71.	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	66,6000	1,00	66,600
72.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,4120	0,50	0,206
73.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,4000	0,50	41,200
74.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,3600	150,00	54,000
75.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	100,7740	15,00	1 511,610
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3400	10,00	13,400
77.	4100126202818	Apa	m3	0,5260	10,00	5,260
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,1000	2,00	20,200
		Total materiale de construcţii				**1 310 101,28**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	10,8000	220,00	2 376,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,4700	65,20	95,844
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	185,5000	45,00	8 347,500
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7350	220,00	161,700
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	21,7000	220,00	4 774,000
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,8000	5,00	9,000
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2340	1,00	0,234
8.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,1120	200,00	422,400
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	69,7620	400,00	27 904,800
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,5690	1,00	9,569
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,0140	200,00	1 402,800

12.	29522200003547	Autogreder	h-ut	31,7840	280,00	8 899,520
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	289,2307	280,00	80 984,596
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,6845	220,00	9 390,590
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,2570	200,00	8 451,400
16.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,5062	220,00	1 211,364
17.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	63,9450	220,00	14 067,900
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8390	5,00	9,195
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,1019	220,00	2 662,418
20.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	17,7100	50,00	885,500
21.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	43,6066	350,00	15 262,310
22.	2952260003000	Excavator	h-ut	3,8304	320,00	1 225,728
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1008	180,00	18,144
24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2975	1,00	0,297
25.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,7650	21,36	16,340
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2140	65,20	13,953
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2340	48,00	11,232
28.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,4720	48,00	166,656
29.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,4720	205,00	711,760
30.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2000	250,00	300,000
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	52,0520	180,00	9 369,360
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	69,8260	120,00	8 379,120
33.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	12,6000	200,00	2 520,000
		Total utilaje de construcţii				**210 061,26**

Total	lei	1 582 668,01
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	14 063,73
Total		1 596 731,74
Cheltuieli de regie	4 %	63 869,27
Total		1 660 601,01
Beneficiu de deviz	2 %	33 212,02
Total		1 693 813,03
TVA	20 %	338 762,60
Total deviz:		**2 032 575,63**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA S.R.L. "STACI GRUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L.
"STACI GRUP"
IDNO 1011600005186
REPUBLICA MOLDOVA