

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat - Primăria or. Fălești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție – Primăria or. Fălești
3. Obiectul achizițiilor Reparatia strazi Putna din or. Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str. B. Glavan, L=60m 1.1. Pk 00+00 - 00+35		
1	DG04A	Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	30,0000
2	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru montarea bordurilor)	m3	5,6000
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,6000
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,8000
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,0000
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	40,0000
7	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	6,0000
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	20,0000
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,3000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0700
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea	t	22,0000

1	2	3	4	5
		distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0700
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,0000
		1.2. Pk 00+35 - 0+60		
14	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru montarea bordurilor)	m3	4,8000
15	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,8000
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,4000
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,0000
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	130,0000
19	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12 cm	m3	15,6000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0800
21	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	130,0000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0400
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	130,0000
		2. str. Putna, L=340m, B=4.0m		

1	2	3	4	5
		2.1. Imbracamintea rutiera		
24	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii	m3	5,0000
25	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea, k=2 a/greider	m2	1 400,0000
26	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12 cm	m3	168,0000
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,8400
28	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 400,0000
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,4200
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0000
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,0000
		2.2. Rigole din elemente prefabricate, inclusiv 15 m drum lateral Pk 00+98 stinga		
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5000
33	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	23,0000
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	23,0000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,4000
36	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc	77,0000

1	2	3	4	5
		armat tip L4.5 , parametrii tehnici lungimea L=4.5m, latimea B=0.65m, inaltimea H=0.65m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf		
37	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B=0.65m, inaltimea H=0.6m cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	5,0000
38	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina Lotoc L4.5, parametrii tehnici L=4.5m, B=0.65m, H=0.65m	buc	77,0000
39	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina Rigola de beton tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici L=2.0m, B=0.65m, H=0.6m	buc	5,0000
40	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tip Capac pentru Lotoc L4.5 , parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	32,0000
41	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat confectionate in uzina Capac pentru Lotoc L4.5 , parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B=1.0m	buc	32,0000
42	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
43	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 20 cm	m3	6,5000
44	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	330,0000
45	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,0000
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4300
47	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	69,0000
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	43,0000

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor		
49	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	43,0000
		2.3. Disipator rigola		
50	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,3000
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,3000
52	PD04A	Montarea armaturilor VR - 1 pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	13,0000
53	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bordur 20x30x100 cm)	buc	7,0000
54	DII30	Consolidarea albiei la iesire cu beton B20 monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,0650
55	DII31 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII30	100m2	-0,0650
		2.4. Disipator capat la drum		
56	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,0420
57	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,0000
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	1,0000

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
59	PD04A	Montarea armaturilor VR - 1 pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	22,0000
60	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton B20 monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,0650
61	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,0650
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra BUT	m3	2,5000
		3. Drumuri laterale		
		3.1. Pk 00+30, stinga		
63	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	120,0000
64	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12 cm	m3	14,4000
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0480
66	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	80,0000
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0240
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,0000
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,0000
		3.2. Pk 00+98, stinga		
70	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	190,0000

1	2	3	4	5
71	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12 cm	m3	22,8000
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0900
73	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	150,0000
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0450
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,0000
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	10,0000
		3.3. Pk 1+35, dreapta		
77	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	20,0000
78	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	3,0000
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,5000
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1350
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 3 cm	t	32,0000
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1350
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,0000
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,0000

1	2	3	4	5
		3.4. Pk 1+90, stinga		
85	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	120,0000
86	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12 cm	m3	14,4000
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0480
88	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	80,0000
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0240
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,0000
91	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,0000
		3.5. Pk 2+70, stinga		
92	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	120,0000
93	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12 cm	m3	14,4000
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0480
95	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	80,0000
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0240
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,0000
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		piatra sparta de 10 cm		
		3.6. Platforma de deseuri		
99	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1260
100	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	4,2000
101	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=20 cm	m3	8,4000
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0260
103	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	42,0000
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0130
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	42,0000
		4. str. Al. Lapusneanu		
106	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	120,0000
107	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	29,0000
108	PD04A	Montarea armaturilor AIII pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	271,0000
109	PB01A	Turnarea betonului B35 M400 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 20 cm	m3	2,0000