

Primaria mun. Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lotul 2 "Lucrari de reparatie curenta a curtii blocului de pe str. G. Cosbuc nr. 17, din mun. Balti".****Valoarea de deviz 278 329,48 Lei**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta.				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	577,3900	29,965 2,181	17 301,349 1 259,431
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	63,0000	20,000 20,000	1 260,000 1 260,000
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1900	5 748,747 148,747	1 092,262 28,262
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t	34,2000	29,744 0,000	1 017,231 0,000
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	1,9000	168,125 168,125	319,437 319,437
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	63,0000	263,618 42,500	16 607,934 2 677,500
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	3,0300	505,929 103,125	1 532,965 312,469

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure)				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (hmed=8,0 cm)	m3	46,2400	480,574 37,500	22 221,725 1 734,000
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	5,0000	353,015 78,125	1 765,075 390,625
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3500	11 509,420 0,000	4 028,297 0,000
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=577,39 m2)	t	81,4200	1 860,131 13,125	151 451,881 1 068,637
		Total Lucrari de reparatie curenta. Inclusiv salariu				218 598,156 9 050,361

		Cheltuieli directe	Lei	218 598,16
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 172,09
		Cheltuieli de regie	3,00 %	6 623,11
		Beneficiu de deviz	2,00 %	4 547,87
		Total	100,00 +	231 941,23
		TVA	20,00 %	46 388,25
		TOTAL	100,00 +	278 329,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		278 329,48 14 148,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Lotul 2 "Lucrari de reparatie curenta a curtii blocului de pe str. G. Cosbuc nr. 17, din mun. Balti".

Valoarea de deviz 278 329,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	62,50	250,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	64,8735	62,50	4 054,594
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2500	62,50	140,625
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4400	62,50	1 965,000
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,7013	62,50	2 356,330
6.	9312040019600	Sapator	h-om	4,5410	62,50	283,812
		Total manopera				14 148,36

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,0018	246,00	2 460,443
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,0602	246,00	14 774,810
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6300	280,00	176,400
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	82,2342	1 777,97	146 209,941
5.	23203226000401	Bitum	t	0,3605	11 000,00	3 965,500
6.	2640112300739	Caramizi	buc	224,4000	5,00	1 122,000
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	220,5000	2,10	463,050
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,3390	1 780,00	5 943,420
9.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530	1 650,00	252,450
10.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	63,3150	116,00	7 344,540
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,8670	8,00	206,936
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3780	8,00	3,024
		Total materiale de construcții				230 614,07

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,5085	833,33	8 757,048
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1050	598,07	62,797
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9421	689,93	1 339,913
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,5571	221,34	2 779,388
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,8289	221,34	2 396,869
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2487	220,00	714,714
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,6543	400,00	1 061,720
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,1280	500,00	1 064,000
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,5085	280,60	2 948,685
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6252	280,60	1 017,231
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,2475	398,57	4 482,916

		Total utilaje de construcții				33 567,05
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Cheltuieli directe	Lei	218 598,16
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 172,09
Cheltuieli de regie	3,00 %	6 623,11
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 547,87
Total	100,00 +	231 941,23
TVA	20,00 %	46 388,25
TOTAL	100,00 +	278 329,48

Total deviz:

278 329,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Lucrari de reparatie curenta a curtii
blocului de pe str. G. Cosbuc nr. 17, din mun. Balti"**

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta.				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			29,965 2,181
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	62,50	2,181
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	8,00	0,256
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	833,33	15,167
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	398,57	7,254
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	280,60	5,107
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,000 20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	62,50	20,000
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 748,747 148,747
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	62,50	148,747
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,00	5 600,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t			29,744 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,60	29,744
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			168,125 168,125
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	62,50	149,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	62,50	18,750
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			263,618 42,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	62,50	10,625
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	62,50	31,875
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 780,00	94,340
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,10	7,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	280,00	2,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,048
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	1,0050	116,00	116,580
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Strat de fundatie sub bordure)	m3			505,929 103,125
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	62,50	103,125
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	246,00	49,939
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	246,00	299,877
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	221,34	45,817
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	398,57	5,972
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			480,574

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (hmed=8,0 cm)				37,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	62,50	37,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	246,00	49,938
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	246,00	299,874
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	689,93	28,977
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	221,34	57,106
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	398,57	5,979
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			353,015 78,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	62,50	50,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	62,50	28,125
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 650,00	50,490
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 509,420 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	598,07	179,420
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=577,39 m2)	t			1 860,131 13,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	62,50	13,125
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 777,97	1 795,750
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	221,34	29,438
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	400,00	13,040

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.