

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria or. Durlesti**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Poddeacev S. reprezentant al ofertantului "Beloctan" S.R.L.

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată **Lucrari de reparatie la Casa de cultura or.Durlesti** pentru suma fără TVA de 250 000.00 (doua sute cincizeci mii ,00)lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 50 000,00 (cincizeci mii ,00)lei, la care suma totala este de **300 000,00 lei** (trei sute mii ,00) lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 zile calendaristice**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **(60) sasezeci zile**, respectiv,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Poddeacev S. în calitate de **director**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "**Beloctan**" S.R.L.

Data **28.08.2019**

Director **S.Poddeacev**




ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 15 000.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant, "Beloctan" S.R.L.

Director Poddeacev S.



Casa de cultura or.Durlesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Casa de cultura or.Durlesti

Valoarea de deviz 300 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	78,12	50,00	3 906,00
2.	2940420007680	Abricht	h-om	1,497	50,00	74,85
3.	7122050013400	Zidar	h-om	46,14	50,00	2 307,00
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,07	50,00	3 703,50
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	421,376	50,00	21 068,80
6.	7123010010200	Betonist	h-om	7,90	50,00	395,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,691	50,00	434,55
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,70	50,00	35,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,4064	50,00	670,32
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,483	50,00	4 674,15
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,3092	50,00	4 765,46
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,45	50,00	2 322,50
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00	50,00	200,00
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,5048	50,00	2 325,24
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,28	50,00	3 014,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	164,704	50,00	8 235,20
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,648	50,00	82,40
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,682	50,00	584,10
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,50	50,00	375,00
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,26	50,00	1 263,00
21.	7422010060100	Timplar	h-om	170,6964	50,00	8 534,82
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1783	50,00	858,91
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,6978	50,00	8 034,89
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	97,6564	50,00	4 882,82
25.	9312040019600	Sapator	h-om	27,90	50,00	1 395,00
Total manopera						84 142,51

Material:

1.	1421102200068	Pietris ciunuit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,2115	200,00	2 842,30
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0165	157,30	2,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8958	150,00	1 034,37
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6473	150,00	847,10
5.	14221102325	Pamint	m3	8,25	50,00	412,50
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,80	10,00	28,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,59	10,00	115,90
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	16,84	1 072,00	18 052,48
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,60	1 500,00	9 900,00
10.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	52,9339	20,00	1 058,68
11.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	9,2567	20,00	185,13
12.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	55,5399	20,00	1 110,80
13.	203031229402160	Laminat 12mm	m2	55,5399	140,00	7 775,59

14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,375	10,00	3,75
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,56	17,00	9,52
16.	2320166200729	Parchetin	l	0,559	20,00	11,18
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,3863	20,00	107,73
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,7775	20,00	275,55
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,0786	50,00	303,93
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	74,07	14,00	1 036,98
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,72	20,00	134,40
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,84	20,00	1 316,80
23.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	23,80	28,00	666,40
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,31	14,00	32,34
25.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,40	12,00	16,80
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,2263	70,00	225,84
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,64	12,00	43,68
28.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,96	12,00	107,52
29.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,562	10,00	5,62
30.	2462106109925	Aracet dp 50 mch NI 1345-64	kg	40,1121	5,00	200,56
31.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,60	3,00	4,80
32.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,203	12,00	2,44
33.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,00	50,00	600,00
34.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	21,42	30,00	642,60
35.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,36	90,00	1 112,40
36.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,224	35,00	42,84
37.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	2,52	3,00	7,56
38.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,84	3,00	2,52
39.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,63	3,00	1,89
40.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,84	3,00	2,52
41.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	3,99	5,00	19,95
42.	25231567210371	Reductie 160/110	buc	1,00	56,00	56,00
43.	25231567210372	Cot 160mm	buc	2,00	45,00	90,00
44.	25231567210373	Reductie 110/50	buc	2,00	25,00	50,00
45.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,00	0,50	10,00
46.	2622102451300	Pisoar din portefan sanitar	buc	2,0604	1 300,00	2 678,52
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 205,7801	1,50	4 808,67
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,6913	2 000,00	1 382,60
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	180,276	1,40	252,39
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 175,244	1,40	1 645,34
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	173,6365	2,20	382,00
52.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	20,00	1,00	20,00
53.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,2627	0,00	0,00
54.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,823	0,00	0,00
55.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,6336	0,00	0,00
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,0163	0,00	0,00
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117,046	3,00	351,14
58.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	10,15	50,00	507,50
59.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,63	10,00	6,30
60.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	64,155	110,00	7 057,05
61.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	50,00	10,00	500,00
62.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,00	5,00	125,00
63.	2811236331	Priza	buc	8,00	40,00	320,00
64.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,00	5,00	5,00
65.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,30	3 500,00	11 550,00
66.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,462	33,00	15,25
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,92	0,50	38,46
68.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	207,584	0,50	103,79
69.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x	buc	20,00	0,50	10,00

		50 F1				
70.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,00	0,22	1,76
71.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,00	0,20	4,00
72.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,04	25,00	51,00
73.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,50	4,00
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	244,40	0,50	122,20
75.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	207,584	0,50	103,79
76.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,03	50,00	51,50
77.	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,00	5,00	100,00
78.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,00	280,00	2 240,00
79.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,00	300,00	1 800,00
80.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau collar	buc	8,12	50,00	406,00
81.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,04	50,00	102,00
82.	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3X2,5	m	102,00	12,00	1 224,00
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,312	2,00	38,62
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,7794	4,00	55,12
85.	4100126202818	Apa	m3	4,5132	4,00	18,05
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,69	5,00	123,45
		Total materiale de constructii				88 714,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	50,88	10,00	508,80
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,066	80,00	5,28
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,045	50,00	2,25
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,6314	100,00	763,14
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8157	120,00	457,88
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,7497	25,00	143,74
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,845	25,00	96,13
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,2193	20,00	364,39
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,6336	10,00	26,34
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3666	50,00	18,33
11.	2952270003717	Vibrator de intebior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,11	30,00	183,30
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0562	0,00	0,00
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,00	15,00	75,00
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,00	10,00	20,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,75	15,00	11,25
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	50,88	30,00	1 526,40
		Total utilaje de constructii				4 202,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	250 000,00
TVA	20,00 %	50 000,00

Total deviz:

300 000,0
0

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Casa de cultura or.Durlesti


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie la Casa de cultura or.Durlesti
(formular desfășurat)**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei.	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
		1. Reparatia Casei de Durlesti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane dinDSP si lemn	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			67,54
						66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	4,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
3	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			59,38
						34,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	20,00	21,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,08
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,50	2,08
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,87
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	4,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	RpCH32E	Desfacerea planseilor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinilor etc.	m3			122,00
						122,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			28,62
						27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	20,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	4,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
8	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,32
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	20,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	50,00	0,01
9	CL19A	Montarea grilajelor metalice la ferestre, doar manopera	m2			81,25
						81,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	50,00	1,25
10	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			43,00
						43,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005 2 NI 1708-61 Al	kg	0,3200	12,00	3,84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	12,00	1,56
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	28,00	23,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

S.R.L.74,30
BEOCTAN

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,60
11	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			71,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	50,00	63,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	20,00	4,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	10,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	17,00	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	3,00	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,60
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	12,00	0,60
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	4,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	4,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m			50,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	50,00	43,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	20,00	5,40
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15cm	m3			347,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
17	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			125,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9300	50,00	46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,63
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	4,00	0,06
	2663102100001	Beton clasa... (pt. informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	25,00	0,82
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	30,00	3,00
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	4,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 121,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 072,00	1 072,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestal 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	50,00	8,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,50	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	70,00	25,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	12,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	1,80
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		20,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		21,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	21,00
22	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg		50,00	10,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300		3,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	50,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,02
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		15,00	0,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400		3 740,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	220,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	177,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	20,00
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	9,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	13,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	33,00	3 500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	0,56
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	157,30	4,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	14,00	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	4,00	1,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	80,00	9,80
24	CG05A1	Pardoseli din laminat 12 mm pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			1,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	50,00	227,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	75,00
	2030312294021	Laminat 12mm	m2	0,9000	140,00	127,26
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	20,00	3,03
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	5,00	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	110,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	7,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	102,50
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	115,50
26	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			0,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	50,00	99,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	82,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	67,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,50	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 000,00	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0063	4,00	3,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	3,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	2,10
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			0,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	72,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	61,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	4,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	1,58
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,26



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,84
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	4,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
31	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	4,00	0,01
		2. Electricitate				
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
34	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
35	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			8,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
36	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3X2,5	m			25,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,00	7,00
	3130134817404	Cablu de energie VVGng 3X2,5	m	1,0200	12,00	12,24
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
37	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator 60x60 mm Armstrong	buc			351,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000	50,00	70,00
	-2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,22	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rol: 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
38	RpEC14A	Montarea prizelor Manopera+Priza	buc			105,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2811236331	Priza	buc	1,0000	40,00	40,00
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
40	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,40	2,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0009	150,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	4,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		3. Grup tehnico-sanitar				
41	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	
42	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	50,00	395,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	50,00	168,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	4,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75



1	2	3	4	5	6	7
43	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			118,19 25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	90,00	92,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	10,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			277,60 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
45	TsC54A	Astuparea transeelor cu pamant	m3			167,60 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	14221102325	Pamint	m3	1,1000	50,00	55,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
46	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Reductie 160/110	buc			78,33 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2523156721037	Reductie 160/110	buc	1,0000	56,00	56,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	10,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
47	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm COT	buc			67,33 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2523156721037	Cot 160mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	10,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
48	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50	buc			42,50 17,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,00	17,00
	2523156721037	Reductie 110/50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
49	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			68,75 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	50,00	50,75
50	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			60,49 9,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	50,00	50,75
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	12,00	0,24
51	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			500,00 100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
52	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			495,10 325,50
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	10,00	42,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	30,00	127,20
53	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			100,39 35,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	50,00	51,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	150,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	4,00	0,03
54	RpSA14C	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			39,00 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	50,00	39,00
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	30,00
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,1200	3,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1900	5,00	1,00
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,0300	3,00	0,09
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G.	buc	0,0400	3,00	0,13
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	3,00	0,13
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0300	10,00	0,32
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			17,45 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,00	0,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D=8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestal 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurnt electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
56	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc			1 589,68 152,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0500	50,00	152,50
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 300,00	1 339,26
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	50,00	51,00
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,00	21,42

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătură)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Casa de cultura or.Durlesti

Valoarea de deviz 300 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2019

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
		1. Reparatia Casei de Durlesti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane dinDSP si lemn	m2	17,20	47,00 47,00	808,40 808,40
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,98	67,54 66,00	66,19 64,68
3	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	49,90	59,38 34,00	2 962,86 1 696,60
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	61,70	11,87 11,00	732,38 678,70
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinurilor etc.	m3	3,90	122,00 122,00	475,80 475,80
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	22,36	28,62 27,00	639,94 603,72
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,84	21,00 21,00	353,64 353,64
8	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	150,00	1,32 1,25	197,63 187,50
9	CL19A	Montarea grilajelor metalice la ferestre, doar manopera	m2	16,84	81,25 81,25	1 368,25 1 368,25
10	CN25A	Vopsitori pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	28,00	74,30 43,00	2 080,40 1 204,00
11	CN20A	Vopsitori interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	28,00	71,24 63,00	1 994,72 1 764,00
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuie interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,60	13,95 13,50	2 296,17 2 222,10
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuie interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	19,90	13,95 13,50	277,61 269,85

1	2	3	4	5	6	7
14	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	50,00	50,90 43,50	2 545,00 2 175,00
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,78	8,00 8,00	150,24 150,24
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15cm	m3	9,17	347,10 49,50	3 182,91 453,92
17	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	61,10	125,56 54,00	7 671,78 3 299,40
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,10	61,44 35,00	3 753,98 2 138,50
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	16,84	1 121,36 28,00	18 883,70 471,52
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,60	1 583,95 40,50	10 454,07 267,30
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,60	21,00 21,00	138,60 138,60
22	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	150,00	3,19 3,00	477,90 450,00
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,30	3 740,97 220,00	12 345,20 726,00
24	CG05A1	Pardoseli din laminat 12 mm pe suport existent, inclusiv pervarezurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	61,10	227,35 75,00	13 891,24 4 582,50
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	61,10	227,80 170,00	13 918,58 6 721,00
26	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	164,60	99,31 82,00	16 346,55 13 497,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,60	3,85 1,50	633,71 246,90
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,60	72,75 61,00	11 974,98 10 040,60
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,60	3,85 1,50	633,71 246,90
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164,60	29,84 27,50	4 912,45 4 526,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	164,60	3,85	633,71

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			1,50	246,90
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,60	37,59 27,50	6 187,64 4 526,50

Cheltuieli directe			lei			142 989,94
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		14 988,34
Transportarea materialelor				7,00 %		5 248,25
Cheltuieli de regie				14,50 %		23 667,41
Beneficiu de deviz				6,00 %		11 213,46

Total Reparatia Casei de Durlesti						198 104,39
Incluziv salariu						66 601,51

2. Electricitate						
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,00	66,00
					11,00	66,00
34	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,00	46,00	368,00
					46,00	368,00
35	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,00	8,75	875,00
					8,00	800,00
36	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3X2,5	m	100,00	25,69	2 569,00
					7,00	700,00
37	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator 60x60 mm Armstrong	buc	8,00	351,39	2 811,12
					70,00	560,00
38	RpEC14A	Montarea prizelor Manopera+Priza	buc	8,00	105,00	840,00
					65,00	520,00
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	100,00	45,00	4 500,00
					45,00	4 500,00
40	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,00	14,99	1 499,50
					12,00	1 200,00

Cheltuieli directe			lei			13 528,62
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		1 960,65
Transportarea materialelor				7,00 %		328,27
Cheltuieli de regie				76,00 %		6 622,64
Beneficiu de deviz				6,00 %		1 346,41

Total Electricitate						23 786,59
Incluziv salariu						8 714,00

3. Grup tehnico-sanitar						
41	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprinjite	m3	9,00	155,00	1 395,00
					155,00	1 395,00
42	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,00	567,33	567,33
					563,50	563,50
43	RpSB13G	Montare tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,00	118,10	1 418,28
					25,00	300,00
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	277,60	416,40
						67,50

1	2	3	4	5	6	7
					45,00	
45	TsC54A	Astuparea transeelor cu pamant	m3	7,50	167,60	1 257,00
					45,00	337,50
46	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Reductie 160/110	buc	1,00	78,33	78,33
					21,50	21,50
47	RpSB14G	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm COT	buc	2,00	67,33	134,66
					21,50	43,00
48	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50	buc	2,00	42,50	85,00
					17,00	34,00
49	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	68,75	550,00
					18,00	144,00
50	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,00	60,49	604,94
					9,50	95,00
51	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	500,00	3 000,00
					100,00	600,00
52	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	12,00	495,10	5 941,20
					325,90	3 906,00
53	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	100,39	100,39
					35,00	35,00
54	RpSA14C	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	20,00	73,17	1 463,34
					39,00	780,00
55	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00	17,45	349,00
					10,00	200,00
56	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 589,68	3 179,36
					152,50	305,00

Cheltuieli directe	lei	20 540,23
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 986,08
Transportarea materialelor	7,00 %	633,46
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 358,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 591,08
Total Grup tehnico-sanitar		28 109,01
Incluziv salariu		8 827,00

Cheltuieli directe	lei	250 000,00
TVA	20,00 %	50 000,00

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**300 000,00
84 142,51**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

