

Caiet de sarcini

1. Context și scop

Procedura se desfășoară în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală „MA IMPLIC”, faza II, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvetiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliul Federal al Confederației Elvetiene.

Scopul confecționării și montării gardului este de a asigura delimitarea și securizarea bazei tehnice materiale a Î.M. „Salubritate”. Gardul va contribui la:

- protecția patrimoniului întreprinderii;
- crearea unui perimetru sigur pentru desfășurarea activităților de producție și întreținere;
- respectarea normelor de organizare și funcționare a spațiilor tehnice;
- îmbunătățirea aspectului general al obiectivului.

2. Informații generale

- Beneficiar: Întreprinderea Municipală „Salubritate”
- Obiectiv: Amenajarea bazei tehnice materiale pentru desfășurarea eficientă a activităților de salubritate.
- Locația: [Orașul Telenești, str.Mihail Sadoveanu]

2. Obiectul contractului

- Executarea lucrărilor de construcție și montaj necesare pentru amenajarea bazei tehnice materiale, conform documentației tehnice și a caietului de sarcini.

3. Scop și obiective

- Crearea unei infrastructuri adecvate pentru activitatea întreprinderii.
- Asigurarea condițiilor tehnice și funcționale pentru exploatarea bazei.
- Respectarea normelor de calitate, securitate și protecția muncii.

4. Descrierea lucrărilor

- Săpături manuale și mecanizate;
- Realizarea armăturilor din oțel beton (OB37, PC52);
- Cofraje din lemn pentru turnarea betonului;
- Strat de fundație din piatră spartă (1,75 m³)
- Turnarea betonului simplu C20/25; (12,4 m³)

- Construcții și confecții metalice diverse (stâlpi, panouri, parapete etc.);
- Montarea panourilor din tablă profilată; (117 m²)
- Finisaje: vopsitorii, montaj de balamale, broaște și alte elemente;
- Alte lucrări prevăzute în devizul ofertă.
- Montarea gardului de protecție (H=1,5 m, L=80 m) cu poartă auto (5,0 m) și o portiță (1,2m)

5. Rezultate așteptate

- Bază tehnică materială amenajată și funcțională.
- Structuri executate conform proiectului și standardelor tehnice.
- Recepția lucrărilor fără neconformități majore.

6. Durata de execuție

- Termenul de execuție a lucrărilor: [60/90 zile de la semnarea contractului].

7. Responsabilități

- Contractantul: realizarea lucrărilor conform proiectului, caietului de sarcini și normativelor în vigoare.
- Beneficiarul: asigurarea accesului pe teren, recepția lucrărilor și efectuarea plăților conform contractului.

8. Cerințe tehnice și standarde

- Respectarea standardelor de construcții și montaj în vigoare (SR, GOST, EN).
- Materiale certificate și conforme cu specificațiile tehnice.
- Respectarea legislației privind protecția muncii și securitatea pe șantier.

9. Buget și finanțare

- Lucrările se vor executa în limita bugetului aprobat și conform devizului ofertă anexat.

10. Condiții suplimentare

- Garanția pentru lucrări: minimum [24 luni].
- Plata se va efectua conform contractului, în baza actelor de recepție.
- Orice modificare a soluțiilor tehnice se va face doar cu acordul beneficiarului.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Amenajare		
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,7500
	9312040019600	Sapator	h-om	27,1250
2	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	137,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,7680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4110
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	140,4250
	2010237318750	Distantieri	buc	20,5500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3700
3	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	286,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,4872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8604
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	293,9700
	2010237318750	Distantieri	buc	43,0200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8680
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	42,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,9000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,3000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,5000
	2320187315789	Decofrol	kg	5,0400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0840
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0840
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8400
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7325
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0125
	4100126202818	Apa	m3	0,1750
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3675
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7350

1	2	3	4	5
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3	12,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	42,7800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9600
	266310210000049	Beton C20/25	m3	12,9006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2586
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,4400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,1000
7	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 50*50*3mm) - stilpi	kg	357,9000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,0010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5790
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5790
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,5790
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	357,9000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7895
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8632
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,3685
8	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 100*100*3mm) - stilpi	kg	54,4800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,3512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5448
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5448
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5448
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,4800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2724
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4358
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8172
9	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*25*2mm)	kg	320,4400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,8836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2044
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,2044
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	320,4400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6022
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5635
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,8066
10		Capace plastic pentru stilpi 50*50	buc	41,0000
	053	Capace plastic pentru stilpi 50*50	buc	41,0000
11	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	40,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,4272
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,8672
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,0560
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6084

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0280
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,2168
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla profilata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	117,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	105,3000
	273210364607055	Tabla profilata	m2	129,8700
	2874125886734	Nituri POP	buc	409,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	327,6000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	327,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,6800
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,0000
14	CK33B	Balama	buc	2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	286314631090057	Balama	buc	2,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400
Total				
Total Amenajare				
Total				
Asigurari Sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

*Președintele
grupului de lucru*

Bogdan

