

# Constructia drumului str. Stefan cel Mare si Sfint din s. Hirtopul Mic, r-l Criuleni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 914 306,80 lei

| № crt.  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|   |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1   | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|   |                             | <b>1. 1.Lucrari pregatitoare<br/>1.1Demolarea sistemului rutier<br/>(asfalt)</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1   | TsC03G1                     | (demolarea sistemului rutier (asfalt)hmed=4cm)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III    | 100 m3 | 0,410                                 | 1 003,46<br>0,00                      | 411,42<br>0,00         |
| 2   | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 90,200                                | 10,44<br>0,00                         | 941,85<br>0,00         |
| 3   | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  | 100 m3 | 0,410                                 | 186,27<br>21,76                       | 76,37<br>8,92          |
| 4   | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III  | 100 m3 | 0,410                                 | 62,61<br>0,00                         | 25,67<br>0,00          |
| <b>Total 1.Lucrari pregatitoare<br/>1.1Demolarea sistemului rutier (asfalt)</b> |                             |  |        |                                       | <b>1 455,31</b>                       |                        |
| <b>Incluziv salariu</b>   |                             |  |        |                                       | <b>8,92</b>                           |                        |
|   |                             | <b>2. 1.2 Demolarea sistemului rutier (piatra sparta)</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 5   | TsC03G1                     | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 7,070                                 | 1 003,47<br>0,00                      | 7 094,53<br>0,00       |
| 6   | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu  | t      | 919,100                               | 10,44                                 | 9 595,35               |

| 1  | 2              | 3  | 4      | 5             | 6               | 7                  |
|--|----------------|--|--------|---------------|-----------------|--------------------|
|  |                | autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  |        |               | 0,00            | 0,00               |
| 7  | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  | 100 m3 | 7,070         | 186,44<br>21,74 | 1 318,16<br>153,72 |
| 8  | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III  | 100 m3 | 7,070         | 62,84<br>0,00   | 444,28<br>0,00     |
| <b>Total 1.2 Demolarea sistemului rutier (piatra sparta)</b> |                |  |        |               |                 | <b>18 452,32</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                      |                |  |        |               |                 | <b>153,72</b>      |
| <b>3. 2.Lucrari de terasament</b>                            |                |  |        |               |                 |                    |
| 9  | TsC03B1        | (p-ru rambleu din caseta; Y=1.9t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 1,690         | 791,08<br>0,00  | 1 336,93<br>0,00   |
| 10   | TsC22D1<br>k=2 | (+20m)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,690         | 621,30<br>0,00  | 1 049,99<br>0,00   |
| 11   | TsC03F1        | (debleu; Y=1.9t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 | 22,970        | 868,38<br>0,00  | 19 946,67<br>0,00  |
| 12   | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t      | 4 364,30<br>0 | 13,81<br>0,00   | 60 292,80<br>0,00  |
| 13   | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 22,970        | 177,24<br>20,60 | 4 071,22<br>473,07 |
| 14   | TsC50B<br>k=2  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II   | 100 m3 | 22,970        | 116,65<br>0,00  | 2 679,44<br>0,00   |
| 15   | DI96           | (NUMAI Compactor25t)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   | 100 m3 | 1,690         | 619,69<br>0,00  | 1 047,28<br>0,00   |
| 16   | TsD14A0<br>1   | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare  | m3     | 16,900        | 52,98<br>0,00   | 895,38<br>0,00     |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5             | 6                       | 7                             |
|---|---------|---|--------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
|   |         | compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri  |        |               |                         |                               |
| <b>Total 2.Lucrari de terasament</b>              |         |   |        |               |                         | <b>91 319,71</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |   |        |               |                         | <b>473,07</b>                 |
|   |         | <b>4. 3.Lucrari de finisare si planificare</b>  |        |               |                         |                               |
| 17  | TsE05B  | (terasamentului)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                           | 100m2  | 58,070        | 133,86<br><hr/> 0,00    | 7 773,37<br><hr/> 0,00        |
| <b>Total 3.Lucrari de finisare si planificare</b> |         |   |        |               |                         | <b>7 773,37</b>               |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |   |        |               |                         | <b>0,00</b>                   |
|   |         | <b>5. 4.Amenajarea sistemului rutier</b>  |        |               |                         |                               |
| 18  | TsC03F1 | (incarcarea piatra sparta de la demolarea S=6008m2;h=8.5cm)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,110         | 868,42<br><hr/> 0,00    | 4 437,65<br><hr/> 0,00        |
| 19  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 663,900       | 10,44<br><hr/> 0,00     | 6 930,90<br><hr/> 0,00        |
| 20  | DA12C   | (NUMAI LUCRU-piatra sparta de la demolarea)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore  | m3     | 510,700       | 97,52<br><hr/> 17,16    | 49 803,33<br><hr/> 8 765,14   |
| 21  | DA12B   | (H=1.5cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr32-63mm;LA fr8-16mm conf.SM-EN 13242+AI;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore   | m3     | 90,120        | 609,01<br><hr/> 34,33   | 54 883,98<br><hr/> 3 093,46   |
| 22  | DA12B   | (H=23cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30fr32-63mm;fr8-16mm conf SM-EN 13242+AI;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore  | m3     | 1 324,00<br>0 | 598,04<br><hr/> 34,33   | 791 806,16<br><hr/> 45 447,62 |
| 23  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)  | t      | 3,000         | 11 980,00<br><hr/> 0,00 | 35 940,00<br><hr/> 0,00       |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5             | 6                       | 7                                   |
|----|-------|---|----|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 24 | DB19G | (BAD22.4,conf.CP D.02.25:2021cu bitum rutier 50/70)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   | m2 | 5 007,00<br>0 | 222,05<br><hr/> 3,43    | 1 111 785,7<br>9<br><hr/> 17 187,03 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)   | t  | 1,500         | 11 980,00<br><hr/> 0,00 | 17 970,00<br><hr/> 0,00             |
| 26 | DB16H | (BA16,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 5 007,00<br>0 | 171,95<br><hr/> 2,86    | 860 937,61<br><hr/> 14 322,52       |

|   |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total 4.Amenajarea sistemului rutier</b> |  |  |  |  |  | <b>2 934 495,42</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |  |  |  |  |  | <b>88 815,77</b>    |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 3 053 496,13 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 21 468,36    |
| Total                          | 100,00 + | 3 074 964,49 |
| Cheltuieli de regie            | 4,00 %   | 122 998,58   |
| Total                          | 100,00 + | 3 197 963,07 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 63 959,26    |
| Total                          | 100,00 + | 3 261 922,33 |
| TVA                            | 20,00 %  | 652 384,47   |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**3 914 306,8  
0  
89 451,48**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)