

**Reconstruirea Peretelui de
sprigin existent si Amenajarea
terenului (nr.cadastral
0100213.830), str. N.
Testemitanu 24/5, mun..Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 2 323 087 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zid de sprigin PS1 1.1. Lucrari terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,2000	2 385,000 0,000	10 017,000 0,000
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	66,5000	71,400 71,400	4 748,100 4 748,100
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,6700	2 055,000 0,000	1 376,850 0,000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	802,7300	129,000 0,000	103 552,150 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,8700	224,203 21,600	1 091,867 105,192
Total Lucrari terasament					120 785,967	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 853,292
		1.2. Pilot monolit forat PL-1 (56 buc.)				
6	33-01-007-4	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat , adincime de 4m, sol cat. 2	buc	56,0000	1 491,800 85,800	83 540,800 4 804,800
7	33-01-007-6 k=2	In cazul schimbarii adincimii, pentru fiecare 1 m urmatator de foraj, a adauga la norma 33-01-007-4, se adauga 2m	buc	56,0000	867,400 50,400	48 574,400 2 822,400
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 024,80 00	29,910 4,020	30 651,768 4 119,696
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3 578,40 00	26,235 3,420	93 879,324 12 238,128
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, - 50x4, L=1000mm (Laminat)	kg	352,8000	38,069 12,600	13 430,567 4 445,280
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	50,0000	2 380,390 264,000	119 019,503 13 200,000
Total Pilot monolit forat PL-1 (56 buc.)						389 096,362
Incluziv salariu						41 630,304
		1.3. Perete de sprijin monolit PS - 1				
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	88,5000	367,000 330,000	32 479,500 29 205,000
13	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10	m3	4,0000	1 869,982 309,000	7 479,928 1 236,000
14	CE30A	Astereala din scinduri brute de	m2	180,0000	172,200	30 996,000

1	2	3	4	5	6	7
	adap	rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (cofraj pierdut - 5,4 m3)			17,700	3 186,000
15	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	284,5000	147,866 57,000	42 067,843 16 216,500
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	571,7000	29,910 4,020	17 099,546 2 298,234
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (1849,1+ 51,5)	kg	1 900,60 00	26,235 3,420	49 862,241 6 500,052
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	175,0000	43,124 12,600	7 546,613 2 205,000
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg, Teava 57x3	kg	27,9000	43,124 12,600	1 203,148 351,540
20	CI21B adap	Montarea coamelor pentru gard 2000x330 mm (coama de gard tip OL-26 - culoare gri), chitul, fuga si adezivul pentru lucrari exterioare - rezistent la inghet	m2	33,5000	628,531 132,000	21 055,794 4 422,000
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	53,0000	2 380,393 264,000	126 160,820 13 992,000
22	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	81,0000	56,712 2,400	4 593,672 194,400
23	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	49,6000	956,000 102,000	47 417,600 5 059,200

1	2	3	4	5	6	7
24	CF11A k=0,35	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	225,3500	50,267 37,800	11 327,647 8 518,230
25	CN11B k=0,67	Vopsitorii exterioare siliconica hidrofuga pentru fasade, alb sau color, cu protectie impotriva murdariei, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	225,3500	42,753 22,110	9 634,323 4 982,490
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada	kg	2 140,00 00	38,546 12,600	82 488,440 26 964,000
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea email alchidic 3 in 1) de exterior	t	2,1400	1 151,525 386,400	2 464,264 826,896
Total Perete de sprijin monolit PS - 1						493 877,379
Incluziv salariu						126 157,542
1.4. Radier monolit Rm -1						
28	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	68,0000	147,865 57,000	10 054,820 3 876,000
29	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	428,0400	29,910 4,020	12 802,678 1 720,722
30	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	741,1500	26,235 3,420	19 444,071 2 534,736
31	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa	m3	13,0000	1 869,979 309,000	24 309,729 4 017,000

1	2	3	4	5	6	7
		C8/10				
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	27,0000	2 380,390 264,000	64 270,536 7 128,000
Total Radier monolit Rm -1						130 881,834
Incluziv salariu						19 276,458
1.5. Scara monolita Sc - 1						
33	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	11,8000	147,865 57,000	1 744,807 672,600
34	CC03B	Montare plase sudate, 5BVr 100x100, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	142,9100	27,935 2,100	3 992,180 300,114
35	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,5300	29,910 4,020	434,591 58,410
36	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10	m3	1,8000	1 869,979 309,000	3 365,962 556,200
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6,7000	2 380,389 264,000	15 948,604 1 768,800
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Mina curenta teva din otel D=1" montata pe suporti 10 cm fixati in zid la o distanta de 1m	kg	50,0000	38,546 12,600	1 927,300 630,000
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	0,0500	1 151,540 386,400	57,577 19,320

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea email alchidic 3 in 1) de exterior				
40	CG47C	Pardoseli din pavaj vibro-turnat grosimea de la 22mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	25,0000	274,217 70,800	6 855,427 1 770,000
Total Scara monolita Sc - 1						34 326,448
Incluziv salariu						5 775,444
1.6. Scara monolita Sc - 2						
41	CB03B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	m2	18,6000	147,865 57,000	2 750,289 1 060,200
42	CC03B	Montare plase sudate, 5BVR 100x100, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	136,4400	27,935 2,100	3 811,462 286,524
43	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	30,2200	29,910 4,020	903,884 121,488
44	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	134,6900	26,235 3,420	3 533,594 460,644
45	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10	m3	1,2000	1 869,928 309,000	2 243,914 370,800
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	8,6000	2 380,387 264,000	20 471,324 2 270,400
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Mina curenta teva din otel D=1" montata pe suporti 10 cm fixati in zid la o distanta de 1m	kg	30,0000	38,546 12,600	1 156,380 378,000

1	2	3	4	5	6	7
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, (vopsea email alchidic 3 in 1) de exterior	t	0,0300	1 151,567 386,400	34,547 11,592
49	CG47C	Pardoseli din pavaj vibro-turnat grosimea de la 22mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	15,0000	274,217 70,800	4 113,257 1 062,000
Total Scara monolita Sc - 2						39 018,651
Incluziv salariu						6 021,648
Total Zid de sprigin PS1						1 207 986,641
Incluziv salariu						203 714,688
		2. Restabilirea peretelui de sprigin existent PS-2				
		2.1. Lucrari terasament				
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5900	2 385,000 0,000	1 407,150 0,000
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,6500	71,400 71,400	117,810 117,810
52	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	100,0700	129,000 0,000	12 909,050 0,000
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6100	224,157 21,600	136,736 13,176
Total Lucrari terasament						14 570,746
Incluziv salariu						130,986
		2.2. Perete de sprigin monolit PS - 2				
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	15,5000	17,450	270,475

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			16,200	251,100
55	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10	m3	1,6500	1 869,996 309,000	3 085,493 509,850
56	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	59,4000	147,865 57,000	8 783,181 3 385,800
57	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,0200	29,910 4,020	1 825,111 245,304
58	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	542,1200	26,235 3,420	14 222,522 1 854,054
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	12,4000	2 380,384 264,000	29 516,766 3 273,600
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,5000	56,712 2,400	1 729,716 73,200
61	CG32B	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,3800	956,000 102,000	11 835,280 1 262,760
62	CF11A k=0,35	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,5000	50,267 37,800	829,405 623,700
63	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie	m2	15,5000	96,224	1 491,475

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,67	de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 2 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			72,360	1 121,580
64	CN11B k=0,67	Vopsitorii exterioare siliconica hidrofuga pentru fasade, alb sau color, cu protectie impotriva murdariei, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	31,5000	42,753 22,110	1 346,714 696,468
65	CI21B	Montarea coamelor pentru gard 2000x440 mm (coama de gard tip OL-26 - culoare gri), chitul, fuga si adezivul pentru lucrari exterioare - rezistent la inghet	m2	7,0500	893,890 132,000	6 301,921 930,600
66	CI21B	Montarea coamelor pentru gard 2000x330 mm (coama de gard tip OL-26 - culoare gri), chitul, fuga si adezivul pentru lucrari exterioare - rezistent la inghet	m2	5,8000	628,534 132,000	3 645,498 765,600
Total Perete de sprigin monolit PS - 2						84 883,557
Incluziv salariu						14 993,616
2.3. Scara monolita						
67	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,9000	367,000 330,000	1 798,300 1 617,000
68	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	9,5000	147,891 57,000	1 404,968 541,500
69	CC03B	Montare plase sudate, 5BVr 100x100, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	115,6500	27,935 2,100	3 230,691 242,868
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	4,9500	2 380,408 264,000	11 783,022 1 306,800
71	CG47C	Pardoseli din pavaj vibro-turnat grosimea de la 22mm, inclusiv stratul	m2	15,0000	274,217	4 113,257

1	2	3	4	5	6	7
		suport din adezivi (amestec uscat)			70,800	1 062,000
Total Scara monolita						22 330,238
Incluziv salariu						4 770,168
Total Restabilirea peretelui de sprigin existent PS-2						121 784,541
Incluziv salariu						19 894,770
3. Amenajarea						
72	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	99,0000	91,221 22,200	9 030,832 2 197,800
73	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	77,0000	25,200 25,200	1 940,400 1 940,400
74	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - trotuare, h=0,06	m3	7,0500	163,679 96,000	1 153,935 676,800
75	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - trotuare, h=0,04	m3	10,0000	163,675 96,000	1 636,750 960,000
76	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	11,7500	28,116 8,580	330,367 100,812
77	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9800	2 385,000 0,000	2 337,300 0,000
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	209,6600	66,600 66,600	13 963,356 13 963,356
79	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	209,6600	129,000 0,000	27 046,150 0,000
80	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,4600	236,050 22,800	344,633 33,288
81	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	32,8500	763,400 54,000	25 077,690 1 773,900

1	2	3	4	5	6	7
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	44,6000	1 042,560 36,000	46 498,176 1 605,600
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1700	22 810,000 0,000	3 877,700 0,000
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,0000	329,386 3,600	92 228,080 1 008,000
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1600	22 810,000 0,000	3 649,600 0,000
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	530,0000	220,727 3,000	116 985,310 1 590,000
87	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,0000	275,700 40,200	14 336,392 2 090,400
88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare (tip caramida gr=60mm) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 5 cm (PAVAJ 200x100)	m2	20,0000	310,645 35,760	6 212,901 715,200

Total Amenajarea						366 649,572
Incluziv salariu						28 655,556

Total	Lei	1 696 418
Asigurarea sociala	24,00 %	60 544
Transportarea	3,00 %	33 057
Total	100,00 +	1 790 019
Cheltuieli de regie	5,00 %	89 501
Total	100,00 +	1 879 520
Beneficiu de deviz	3,00 %	56 386
Total	100,00 +	1 935 906
TVA	20,00 %	387 181

Total deviz:

2 323 087

Incluziv salariu

252 265

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP USMF Nicolae Testemitanu)

(funcția, semnătura)