

OFERTĂ

Către **IMSP Institutul Mamei și Copilului**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului **„OLBI COM” SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrari de reparatie la Spitalul Clinic Republican pentru Copii “Emilian Cotaga”**

Cod CPV 45400000-1

pentru suma de:

235 027.00 (Doua sute treizeci si cinci mii douazeci si sapte lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

47 005,00 (Patruzeci si sapte mii cinci lei, 00 bani)

În total:

282 032.00 (Doua sute optzeci si doua mii treizeci si doi lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **85 (Optzeci si cinci zile calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **25.02.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **19.12.2018** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0 lei 0 (% din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Garanție eliberată de BC "Victoriabank" SA) în cuantum de 10 (% din prețul total oferat) - constituie suma de 28 203,20 lei

3. Perioada de garanție a lucrărilor **6 (Sase) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

 1 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

 1 zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

**Reparatia laboratorului clinic-
diagnostic, galeria si intrarea in
blocul chirurgie, acoperis si
interior (Clinica Emilian Cotaga)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 282 032 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie a galeriei				
		1.1.1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,2000	894,663 148,800	1 073,595 178,560
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,8000	10,850 10,800	1 505,980 1 499,040
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pereti dispartitori)	m2	13,1000	10,000 10,000	131,000 131,000
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,5000	247,174 107,328	1 853,808 804,960
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,7000	232,929 149,200	3 656,988 2 342,440
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	138,8000	4,890	678,732

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (BETONCONTACT)			1,200	166,560
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	138,8000	87,684 68,000	12 170,539 9 438,400
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	98,3000	23,737 20,000	2 333,307 1 966,000
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	204,8000	17,420 8,000	3 567,514 1 638,400
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,8000	60,913 48,800	12 475,023 9 994,240
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	15,0000	90,487 59,440	1 357,309 891,600
12	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	225,0000	15,489 10,400	3 485,037 2 340,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	204,8000	2,760 1,200	565,248 245,760
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,8000	26,858 22,000	5 500,424 4 505,600
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	204,8000	14,205 4,800	2 909,082 983,040
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	204,8000	48,830 48,800	10 000,384 9 994,240
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	15,0000	35,118	526,767

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)			22,000	330,000
		<i>Total</i>	Lei			63 790,737
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 790,737 47 449,840
		1.1.2. Tavane				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	121,3000	308,022 88,000	37 363,008 10 674,400
		<i>Total</i>	Lei			37 363,008
		Total Tavane Inclusiv salariu				37 363,008 10 674,400
		1.1.3. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, si pereti dispartitori din DSP.)	m2	4,2000	16,800 16,800	70,560 70,560
20	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (oarbe spitalicesti)	m2	4,2000	1 678,244 36,400	7 048,625 152,880
		<i>Total</i>	Lei			7 119,185
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 119,185 223,440
		1.1.4. Lucrari electrice				
21	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,0000	242,086 97,200	242,086 97,200
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,0000	50,634 16,000	253,171 80,000



1	2	3	4	5	6	7
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	36,178 10,800	72,356 21,600
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc	11,0000	375,439 11,200	4 129,831 123,200
25	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5)	m	60,0000	22,412 9,200	1 344,707 552,000
26	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5)	m	40,0000	25,385 10,000	1 015,411 400,000
27	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi PVC, pe pereti din beton	m	78,0000	62,206 12,800	4 852,092 998,400
		<i>Total</i>	Lei			11 909,654
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 909,654 2 272,400
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare				
28	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000	71,838 34,400	287,352 137,600
29	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si	buc	3,0000	54,056 26,400	162,168 79,200



1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm				
		<i>Total</i>	Lei			449,520
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				449,520 216,800
		<i>Total</i>	Lei			120 632,104
		Total Lucrari de reparatie a galeriei Inclusiv salariu				120 632,104 60 836,880
		1.2. Lucrari de reparatie a coridorului				
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2	70,0000	27,000 9,200	1 890,000 644,000
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	70,0000	14,204 4,800	994,315 336,000
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	70,0000	48,830 48,800	3 418,100 3 416,000
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	70,0000	35,118 22,000	2 458,246 1 540,000
		<i>Total</i>	Lei			8 760,661
		Total Lucrari de reparatie a coridorului Inclusiv salariu				8 760,661 5 936,000
		1.3. Coridor internare sectia ORL				
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2	61,4000	27,000 9,200	1 657,800 564,880
35	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,0000	4,000 4,000	16,000 16,000
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	5,0000	24,918 14,000	124,590 70,000

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm				
37	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,0000	8,627 6,000	34,510 24,000
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,4000	17,419 8,000	1 069,557 491,200
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,4000	60,913 48,800	3 740,070 2 996,320
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	61,4000	2,760 1,200	169,464 73,680
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,4000	26,858 22,000	1 649,053 1 350,800
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	21,0000	2,760 1,200	57,960 25,200
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	40,4000	14,205 4,800	573,862 193,920
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	40,4000	48,830 48,800	1 972,732 1 971,520
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	21,0000	35,118 22,000	737,474 462,000
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc	3,0000	375,439 11,200	1 126,318 33,600
		Total	Lei			12 929,390
		Total Coridor internare sectia ORL				12 929,390 8 273,120



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. Cabinet consultativ				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,3500	14,204 4,800	1 056,103 356,880
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	74,3500	48,830 48,800	3 630,511 3 628,280
		<i>Total</i>	Lei			4 686,614
		Total Cabinet consultativ Inclusiv salariu				4 686,614 3 985,160
		1.5. Coridor la sala de conferinta				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,3000	10,850 10,800	307,055 305,640
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2	38,3000	27,000 9,200	1 034,100 352,360
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, si pereti dispartitori din DSP.)	m2	2,0000	16,800 16,800	33,600 33,600
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,3000	31,450 31,200	198,135 196,560
53	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,7500	28,900 28,800	599,675 597,600
		<i>Total</i>	Lei			2 172,565
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 172,565 1 485,760
		1.5.2. Pardosele				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,3000	53,393 28,000	336,373 176,400
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1.5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	6,3000	26,984 14,400	169,998 90,720

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=3)				
56	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	6,3000	216,334 54,000	1 362,906 340,200
		<i>Total</i>	Lei			1 869,277
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 869,277 607,320
		1.5.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	28,3000	4,890 1,200	138,387 33,960
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,3000	87,684 68,000	2 481,457 1 924,400
59	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	28,3000	37,082 28,800	1 049,410 815,040
60	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,5000	23,736 20,000	178,021 150,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	28,3000	4,890 1,200	138,387 33,960
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3000	17,420 8,000	492,972 226,400



1	2	3	4	5	6	7
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,3000	60,913 48,800	1 723,843 1 381,040
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	1,5000	90,487 59,440	135,731 89,160
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	8,0000	15,489 10,400	123,912 83,200
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	28,3000	2,760 1,200	78,108 33,960
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,3000	26,858 22,000	760,068 622,600
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	66,5000	14,204 4,800	944,599 319,200
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	66,5000	48,830 48,800	3 247,195 3 245,200
		<i>Total</i>	Lei			11 492,090
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 492,090 8 958,120
		1.5.4. Tavan				
70	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12mm	m2	6,2500	223,729 100,000	1 398,306 625,000
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	6,2500	23,842 10,000	149,010 62,500
72	IzF10I	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi dispuse pe doua rinduri, formind canale de aerare, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (25cm grosime)	m2	6,2500	874,858 6,400	5 467,863 40,000
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	6,2500	23,842	149,010

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			10,000	62,500
		<i>Total</i>	Lei			7 164,189
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 164,189 790,000
		1.5.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi interne medicinale din lemn, la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	2,0000	4 084,941 72,000	8 169,882 144,000
		<i>Total</i>	Lei			8 169,882
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 169,882 144,000
		1.5.6. Acoperis				
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,8000	4 658,097 900,000	3 726,478 720,000
76	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002834 se iau dupa proiect. (40*50.)	m2	20,3500	23,211 11,800	472,337 240,132
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	20,3500	23,842 10,000	485,179 203,500
78	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2	20,3500	269,075 46,000	5 475,673 936,100
79	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,5000	204,923 12,000	512,307 30,000
		<i>Total</i>	Lei			10 671,974
		Total Acoperis Inclusiv salariu				10 671,974 2 129,732



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			41 539,977
		Total Coridor la sala de conferinta Inclusiv salariu				41 539,977 14 114,932
		<i>Total</i>	Lei			188 548,746
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				188 548,746 93 146,092

		Total	Lei	188 547
		CASM	22,5 %	20 958
		Transportarea materialelor	4 %	3 750
		Total		213 255
		Cheltuieli de regie	7 %	14 927
		Total		228 182
		Beneficiu de deviz	3 %	6 845
		Total		235 027
		TVA	20 %	47 005
		Total deviz: Inclusiv salariu		282 032 93 146



Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia laboratorului clinic-
diagnostic, galeria si intrarea in
blocul chirurgie, acoperis si
interior (Clinica Emilian Cotaga)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 282 032 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,9600	40,00	998,400
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0975	40,00	43,900
3.	7122050013400	Zidar	h-om	333,0140	40,00	13 320,560
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	132,5250	40,00	5 301,000
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	949,5270	40,00	37 981,080
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1600	40,00	6,400
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,5788	40,00	183,152
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	16,2000	40,00	648,000
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,8750	40,00	315,000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,6700	40,00	226,800
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4570	40,00	98,280
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,5700	40,00	302,800
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4200	40,00	216,800
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3500	40,00	94,000
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,0900	40,00	1 323,600
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,6580	40,00	4 506,320
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	54,7260	40,00	2 189,040
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,5350	40,00	1 061,400
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4440	40,00	137,760
20.	7422010060100	Timplar	h-om	383,7300	40,00	15 349,200
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	172,7920	40,00	6 911,680
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8740	40,00	114,960
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,3990	40,00	1 815,960
		Total manopera				93 146

Materiale:


1.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0819	1 600,00	131,040
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0031	30 000,00	93,000
3.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0039	20 000,00	78,000
4.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,3260	15,00	19,890
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	80,3400	3,00	241,020
6.	1019787	Chit de etansare	kg	2,3400	56,30	131,742
7.	1111000100024-25	Intrerupator manual 25A 1P	buc	2,0200	23,66	47,793
8.	1111000100033-1.5	Cordoane de cupru (VVG 3*1.5)	m	65,2050	11,60	756,378

9.	1111000100033-25	Cordoane de cupru (VVG 3*2.5)	m	43,4700	13,60	591,192
10.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	140,30	141,703
11.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,0800	550,00	594,000
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2368	180,30	42,695
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2679	180,30	1 130,103
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	73,2150	20,00	1 464,300
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0577	3 125,00	180,312
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0960	3 125,00	300,000
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0080	3 125,00	25,000
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,7440	3 125,00	2 325,000
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006	3 125,00	1,875
20.	2030112930000-1	Usi interioare si exterioare din lemn (usi interne medicinale din lemn, la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	2,0000	4 000,00	8 000,000
21.	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000	3,00	30,000
22.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,3062	0,30	3,392
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	12,5000	0,40	5,000
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0063	400,00	2,520
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800	20,00	1,600
26.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1107	14,50	1,605
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0374	14,50	0,542
28.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,1792	20,00	3,584
29.	23203226000361	Gudron	kg	2,0640	30,00	61,920
30.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	18,7500	6,50	121,875
31.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,4080	15,30	36,842
32.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3760	30,00	11,280
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4280	95,60	136,517
34.	2416586105303-b	(BETONOCONTACT)	kg	29,3100	23,60	691,716
35.	2416586105303-s	Amorsa-grund (supraton)	kg	47,3250	9,40	444,855
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,4000	26,30	1 115,120
37.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	189,2607	22,30	4 220,514
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3191	22,30	29,416
39.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,9500	22,30	110,385
40.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1918	22,30	4,277
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4914	65,30	32,088
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,0853	8,30	33,908
43.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,5116	19,60	10,027
44.	2430226109307	Diluant decapant	kg	84,8500	19,60	1 663,060
45.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,2789	45,60	58,318
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,1750	1,93	85,258
47.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,8367	45,60	174,954
48.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	11,4193	2,30	26,264
49.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,0684	5,30	5,663
50.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	7,0339	17,30	121,686
51.	2521216700210-110	Teava din PVC avind diametrul de 110 mm	m	4,2848	33,60	143,969
52.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d20 mm	m	5,1500	10,60	54,590

53.	2521302602904-25	Placi din material termoizolant cu energie redusa gr. 25 cm	m2	11,7500	450,00	5 287,500
54.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	7,7636	22,60	175,457
55.	2523116716345	Covor PVC	m2	6,7142	96,30	646,577
56.	2523156712230-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0750	23,33	71,740
57.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	9,1957	2,30	21,150
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	323,9500	8,30	2 688,785
59.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0840	750,00	63,000
60.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,6000	3,60	12,960
61.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,1368	95,30	203,637
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 081,5612	1,35	2 810,107
63.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0846	2 300,00	194,580
64.	2652102100737	Var hidratat	kg	8,7730	1,60	14,037
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,8890	1,63	11,230
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 102,7300	1,63	3 427,449
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	310,6681	4,60	1 429,073
68.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	241,0650	1,63	392,935
69.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,7500	1,60	6,000
70.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,8090	66,66	387,228
71.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,8287	22,30	352,980
72.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1200	750,00	90,000
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,5150	36,60	18,849
74.	2670112202900	Baghete din lemn	m	16,3678	17,60	288,073
75.	2670112204050-12	Placi OSB 12mm	m2	6,7397	71,95	484,921
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1535	6,00	0,921
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,6800	3,00	164,040
78.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1206	130,30	15,714
79.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,1600	7,50	8,700
80.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	38,9108	10,60	412,455
81.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,9000	7,50	6,750
82.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4400	35,30	15,532
83.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,6838	18,60	198,719
84.	2710403643000-55	Placi din tabla amprentata tip tigla (grosimea tablei 0.55mm)	m2	24,5726	160,30	3 938,988
85.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,8547	95,60	81,709
86.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	2,7038	76,30	206,300
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,6304	4,63	39,959
88.	2710703520285	Profil de suport	m	16,5825	18,30	303,460
89.	2732103646151-a	Panouri "Armstrong" (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	127,3650	208,33	26 533,950
90.	2743123549025-01c	(cornier la glafuri) din aluminiu	m	244,6500	3,50	856,275
91.	2746167335100	Priza	buc	5,1000	26,30	134,130
92.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000	1,30	9,100
93.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	20,7000	1,30	26,910
94.	2812106306050-o	Usi din profiluri (oarbe spitalicesti)	m2	4,2000	1 600,00	6 720,000
95.	2822115708000	Element de sustinere	buc	43,9600	12,30	540,708
96.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,9150	7,30	108,879

97.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,5940	4,50	29,673
98.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,7200	13,30	36,176
99.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,6120	20,00	52,240
100.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0400	0,20	0,808
101.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,0000	20,00	120,000
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 406,4000	0,20	281,280
103.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	785,0000	0,20	157,000
104.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	221,8286	0,20	44,366
105.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	455,3000	0,20	91,060
106.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	10,0000	0,20	2,000
107.	2874115837745	Suruburi	buc	25,7500	0,20	5,150
108.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0800	0,10	0,808
109.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0800	0,10	0,808
110.	2874136313300	Diblu din metal	buc	485,2000	0,30	145,560
111.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,4000	20,00	48,000
112.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,5600	15,60	227,136
113.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2575	36,90	9,502
114.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,5150	75,60	38,934
115.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,5150	160,30	82,555
116.	28752741101022 0m	(Mufa), PPR d-20 mm	buc	4,0000	1,96	7,840
117.	2875274400501- I	(corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc	14,5600	333,33	4 853,285
118.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	3,6050	33,50	120,767
119.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	25,8750	1,30	33,638
120.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	192,3075	0,55	105,769
121.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	406,0260	0,10	40,603
122.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	14,5600	1,30	18,928
123.	3220137315778	Decapant	kg	0,0240	19,60	0,470
124.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	2,3400	30,00	70,200
125.	5009730	Jgheab din PVC	buc	78,0000	23,60	1 840,800
126.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,3475	3,00	145,042
Total materiale de constructii						93 751

Utilaje de constructii:



1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	6,2400	200,00	1 248,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1200	300,00	36,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1058	5,00	0,528
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,4397	5,00	12,198
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4440	300,00	133,200
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1840	5,00	0,920
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600	10,00	0,600
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,0666	5,00	150,331
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,7120	5,00	23,560
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6315	10,00	16,315
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0750	65,00	4,875
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,7363	5,00	13,682
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4884	5,00	2,442
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4860	5,00	2,430
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2640	30,00	7,920
Total utilaje de construcții						1 650

Total	Lei	188 547
CASM	22,5 %	20 958
Transportarea materialelor	4 %	3 750
Total		213 255
Cheltuieli de regie	7 %	14 927
Total		228 182
Beneficiu de deviz	3 %	6 845
Total		235 027
TVA	20 %	47 005

Total deviz:

282 032

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia laboratorului clinic-diagnostic, galeria si intrarea in blocul chirurgie, acoperis si interior (Clinica Emilian Cotaga)

Investitor IMSP Institutul Mamei si Copilului

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie a galeriei				
		1.1.1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			894,663
						148,800
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	52,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 125,00	1,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,850
						10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pereti dispartitori)	m2			10,000
						10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,00	5,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			247,174
						107,328
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	22,30	47,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,63	5,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,30	40,46
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	22,60	23,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,30	4,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,30	3,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	130,30	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			232,929
						149,200
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	66,66	24,66
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	7,30	6,93

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	4,50	1,89
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	12,30	34,44
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-b	(BETONOCONTACT)	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,684
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,30	5,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,737
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 300,00	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,30	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,93	0,29
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60,913
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			90,487
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,30	6,69
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,63	23,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
12	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			15,489
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025-01c	(cornier la glafuri) din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,30	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-s	Amorsa-grund (supraton)	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,858
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,205 4,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2			48,830 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2			35,118 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		1.1.2. Tavane				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2			308,022 88,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151-a	Panouri "Armstrong" (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1,0500	208,33	218,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		1.1.3. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, si pereti dispartitori din DSP.)	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
20	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (oarbe spitalicesti)	m2			1 678,244 36,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	40,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2812106306050-o	Usi din profiluri (oarbe spitalicesti)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	95,60	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	65,30	7,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.1.4. Lucrari electrice				
21	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			242,086 97,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	40,00	97,20
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	140,30	141,70
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,20	0,81
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,63	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			50,634 16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	26,30	26,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,63	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			36,178 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024-25	Intrerupator manual 25A 1P	buc	1,0100	23,66	23,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,30	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,63	0,08
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc			375,439 11,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2875274400501-1	(corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc	1,0000	333,33	346,66
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,30	1,35
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,60	16,22
25	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5)	m			22,412 9,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	1111000100033-1.5	Cordoane de cupru (VVG 3*1.5)	m	1,0500	11,60	12,61
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	1,30	0,27
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,30	0,34
26	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5)	m			25,385 10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	40,00	10,00
	1111000100033-25	Cordoane de cupru (VVG 3*2.5)	m	1,0500	13,60	14,78
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	1,30	0,27
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,30	0,34
27	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi PVC, pe pereti din beton	m			62,206 12,800
	1	Muncitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00105	1 600,00	1,68
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	30 000,00	1,19
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	20 000,00	1,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	15,00	0,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	3,00	3,09
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	56,30	1,69
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	30,00	0,90
	5009730	Jgheab din PVC	buc	1,0000	23,60	23,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut	0,0800	200,00	16,00
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare				
28	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			71,838 34,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	40,00	34,40
	2521216700210-10	Teava din PVC avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	33,60	35,99
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	30,00	1,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	20,00	0,31
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	14,50	0,14
29	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatie, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc			54,056 26,400

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	40,00	26,40
	2523156712230-1 10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	23,33	23,91
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	30,00	2,43
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	20,00	0,78
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,50	0,54
		1.2. Lucrari de reparatie a coridorului				
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2			27,000 9,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,60	9,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,204 4,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2			48,830 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2			35,118 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		1.3. Coridor internare sectia ORL				
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2			27,000 9,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,60	9,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
35	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,000 4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	40,00	4,00
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			24,918 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2521216710000-2 0	Teava din polietilena sau polipropilena d20 mm	m	1,0300	10,60	10,92
37	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			8,627 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527411010220 m	(Mufa), PPR d-20 mm	buc	1,0000	1,96	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,60	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,419 8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,93	0,29
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			60,913

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,760
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-s	Amorsa-grund (supraton)	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,858
						22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,760
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-s	Amorsa-grund (supraton)	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,205
						4,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2			48,830
						48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2			35,118
						22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc			375,439
						11,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2875274400501-l	(corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc	1,0000	333,33	346,66
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,30	1,35
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,60	16,22
		1.4. Cabinet consultativ				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,204
						4,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2			48,830
						48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		1.5. Coridor la sala de conferinta				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,850
						10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2			27,000

1	2	3	4	5	6	7
						9,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,60	9,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, si pereti dispartitori din DSP.)	m2			16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			31,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
53	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			28,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.5.2. Pardosele				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,30	7,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1.5 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=3)	m2			26,984
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,35	8,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,30	3,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,05
56	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			216,334
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	96,30	102,63
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,30	0,68
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,60	27,77
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	19,60	1,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,60	9,26
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,30	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,30	19,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.5.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-b	(BETONOCONTACT)	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,684
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,30	5,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
59	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2			37,082 28,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	40,00	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,35	5,59
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	1,60	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,30	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
60	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,736 20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 300,00	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,30	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,890 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-b	(BETONOCONTACT)	kg	0,1500	23,60	3,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,420 8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,93	0,29
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60,913 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			90,487 59,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,30	6,69
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,63	23,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			15,489 10,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025-01c	(cornier la glafuri) din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,30	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,760 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303-s	Amorsa-grund (supraton)	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			26,858

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,204
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2			48,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		1.5.4. Tavan				
70	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12mm	m2			223,729
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204050-1	Placi OSB 12mm	m2	1,0500	71,95	77,59
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	17,60	46,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,842
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,60	12,56
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
72	IzF101	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi dispuse pe doua rinduri, formind canale de aerare, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (25cm grosime)	m2			874,858
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	40,00	6,40
	2521302602904-2	Placi din material termoizolant cu energie redusa gr. 25 cm	m2	1,8800	450,00	846,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000	1,60	0,96
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,0000	6,50	19,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	400,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	65,00	0,78
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,842
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,60	12,56
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.5.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usi interne medicinale din lemn, la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			4 084,941
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000-1	Usi interioare si exterioare din lemn (usi interne medicinale din lemn, la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,38

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,30	7,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.5.6. Acoperis				
75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 658,097 900,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 125,00	31,25
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 125,00	2 906,25
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 125,00	375,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,30	45,22
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,30	46,05
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	30,00	77,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,88
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
76	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002834 se iau dupa proiect. (40*50.)	m2			23,211 11,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002834	3 125,00	8,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,842 10,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,60	12,56
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
78	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2			269,075 46,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000-5	Placi din tabla amprentata tip tigla (grosimea tablei 0.55mm)	m2	1,1500	160,30	193,56
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,60	9,77
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,30	10,01
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,60	4,02
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,30	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
79	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			204,923 12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	76,30	82,52
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	33,50	48,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,60	7,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,90	3,80
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	160,30	33,02
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,60	15,57
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10



Intocmit
SRL OLBI COM
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor
IMSP Institutul Mamei si Copilului
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)