

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparații capitale a Școlii Primare-Grădinițe Orac din s. Orac și a Școlii Primare-Grădinițe Sărata Nouă din s. Sărata Nouă, subdiviziuni ale Direcției de Învățământ a Consiliului Raional Leova**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Direcția Învățământ al Consiliului raional Leova, or Leova, str. Independenței, 3**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

” Lucrări de reparații capitale a Școlii Primare-Grădinițe Orac din s. Orac și a Școlii Primare-Grădinițe Sărata Nouă din s. Sărata Nouă,

2. Informații și proiectare

Deviz de cheltuieli pentru două loturi:

1. Lucrări de reparație capitală al grupelor sanitare la Scoala Primara Gradinita Orac din s. Orac r-nul Leova
2. Lucrări Reparația școlii primare-grădinița din comuna Sărata Nouă, raionul Leova

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Durata de executare a lucrărilor este preconizată pe 4 **luni**. Recepția calității și cantității lucrărilor va fi supravegheată de către responsabilul tehnic atestat în domeniu.

4. Mostre

Mostrele materialelor utilizate vor fi prezentate la solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic. Materialele propuse spre utilizare vor putea fi verificate înainte de punerea în operă pentru confirmarea conformității cu cerințele proiectului și standardelor aplicabile.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul va asigura transportarea, manipularea, depozitarea și protecția materialelor utilizate conform normelor tehnice în vigoare. Materialele vor fi depozitate în condiții care să prevină degradarea acestora.

Antreprenorul poartă răspundere pentru deteriorările cauzate terților din vina sa pe durata executării lucrărilor.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Antreprenorul este obligat să prezinte pașapoartele tehnice și certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate la executarea lucrărilor.

La solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic, antreprenorul va prezenta rezultatele încercărilor de laborator pentru materialele utilizate. Toate lucrările executate vor respecta documentația tehnică și normele în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul este obligat să remedieze, din cont propriu, viciile ascunse și defectele depistate de organele de control, responsabilul tehnic sau beneficiar în perioada de garanție stabilită conform legislației în vigoare.

Termenul de remediere va fi stabilit de beneficiar în funcție de complexitatea defectelor constatate.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu sunt

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Parametrii de calcul ai elementelor constructive vor corespunde normativelor tehnice aplicabile.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Pe perioada executării lucrărilor, nivelul zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și mecanismele utilizate trebuie să se încadreze în limitele admise de legislația și normele sanitare în vigoare.

Antreprenorul va întreprinde măsurile necesare pentru reducerea impactului asupra locuitorilor și mediului înconjurător, inclusiv: utilizarea utilajelor tehnic funcționale, limitarea lucrărilor generatoare de zgomot în afara programului de lucru admis, întreținerea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor, respectarea normelor privind protecția muncii și protecția mediului. În cazul depășirii nivelului admis al zgomotului sau vibrațiilor, antreprenorul este obligat să întreprindă imediat măsuri de remediere.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu sunt.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu se aplică pentru obiectul dat.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Materialele și produsele utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi noi, certificate și conforme standardelor tehnice aplicabile. Furnizorii materialelor vor asigura documentele de conformitate și calitate pentru fiecare tip de material utilizat.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul va asigura toate utilajele, mecanismele, echipamentele, sculele și dispozitivele necesare executării calitative și în termen a lucrărilor.

16. Definiții

Termenii și definițiile utilizate în prezentul caiet de sarcini sunt cele prevăzute în legislația și normativele tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor.

17. Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului ofertei va fi efectuată conform prevederilor actelor normative și documentelor tehnice în vigoare, cu includerea tuturor cheltuielilor directe și indirecte aferente executării lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/
Obligativitatea			

	DUAЕ	Formularul completat și semnat cu semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții.	Obligativ
1.	Oferta	Copii. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
3.	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
4.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Copia Certificatului/deciziei de înregistrare sau a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții.	Obligativ
5	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
6	Experiență similară	Declarație privind experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Documente ce atestă studiile, calificările, experiența de serviciu a specialiștilor – minim 5 ani. În original, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții.	Obligativ

7	Informatii generale despre ofertant	COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
8	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
9	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
10	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ
11	Scrisori de recomandare	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Obligativ

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1. Oferta cu anexă
2. Cerere de participare
3. Scrisoare de garanție bancară
4. Deviz de cheltuieli conform F3, F5, F7,
5. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)
6. Grafic de executarea a lucrărilor

Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație capitale

Lotul 1

Obiectul: ” Lucrări de reparație capitală al grupelor sanitare la Scoala Primara Gradinita Orac din s. Orac r-nul Leova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,80

		2. Pardoseli		
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m2	38,00
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,00
5	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pina la 300 x 300 mm	m2	38,00
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	35,20
		3. Timplarii		
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,10
		4. Compartimentari si placari interioare		
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,00
9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	165,12
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,12
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	165,12
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,12
13	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	52,80
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	45,76
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,76
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,76
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,76
		5. Instalatii sanitare		

18	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	8,00
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
20	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	32,00
21	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,00
22	CK27A	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (W/C)	m2	28,40
23	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	32,00
24	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	33,10
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
27	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,00
6. Instalatii electrice.				
30	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	66,00
31	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,00
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,00
34	RpEP01A	Montarea unui ventilator axial de perete D=100mm.	buc	2,00

Lotul 2**Obiectul: Lucrări de reparație școlii primare-grădinița din comuna Sărata Nouă, raionul Leova****Formularul nr. 1****Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitolul 1	Sala de clasă et.1		
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,3
1.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,3
1.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,2
1.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,15
1.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4025
1.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
1.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3
1.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,679
1.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184
1.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
2	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	1,2
2.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,296
2.2	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,32
2.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18
2.4	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,84
2.5	2222222222992	Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)	%	2
2.6	7132010010900	Faiantar	h-om	4,32
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44

2.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
2.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,018
3	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1
3.1	2622102438000	Lavoar	buc	1
3.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1
3.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1
3.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6
3.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2
3.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2
3.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2
4	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.	m	3,8
4.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,876
4.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,76
4.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,798
4.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,152
4.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	3,8
4.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,076
4.7	3220137315778	Decapant	kg	0,019
4.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0076
4.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,368
4.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0779
5	RpSB10A	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.	m	3,8
5.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	3,933
5.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0304
5.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0114
5.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0684
5.5	2222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	5
5.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,014
6	RpSB11A	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din	buc	3

		teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm.		
6.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	3
6.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,063
6.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,027
6.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,048
6.5	222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4
6.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,32
7	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.	buc	1
7.1	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	1
7.2	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2
7.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06
7.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
7.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01
7.6	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01
7.7	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01
7.8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4
7.9	02414317346207	Stearină	kg	0,014
7.10	222222222992	Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)	%	1
7.11	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1
8	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii sau semnalizare optica, avind 5 numere, instalat pe dibluri din lemn sau plastic. (Sonerie bing-bang-simbol 8402)	buc	3
8.1	1111122200002	Tablou de semnalizare sau sonerii	buc	3
8.2	1109091	Dibluri	buc	12
8.3	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12
8.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,03
8.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,6
8.6	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,06
8.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3
9	RpEB03A	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x0,75 mmp .	m	24
9.1	11110001000331	Cordoane de cupru	m	25,2

9.2	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,8
9.3	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	6
9.4	222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,5
9.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,04
10	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm .	m	24
10.1	2661122803601	Tub flexibil	m	24,48
10.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,48
10.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10
10.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,44
11	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara.	buc	1
11.1	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1
11.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
11.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
11.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005
11.5	222222222992	Materiale marunte (ipsos, banda izolatoare, apa, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1
11.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,29
	Capitolul 1	TOTAL Sala de clasă et.1		
	Capitolul 2	Sala de sport		
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	6,75
12.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	6,75
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27
12.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,375
12.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1813
12.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,05
12.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,75
12.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,9275
12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135

13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,84
13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,136
13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4704
13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,92
13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,392
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0157
13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,312
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	14,1
14.1	2030112938150	Plasa de protecție cu cadran din masa plastica	m2	14,1
14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,6
14.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,9405
14.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4827
14.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,46
14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	14,1
14.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,985
14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,269
14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,282
15	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : fasunguri E 27 - simbol 0140 A. (elementa de protectie metalice a plafoanelor LED in sala de sport 40x40x10mm)	buc	8
15.1	2875276312648	Accesorii lampa	buc	8
15.2	2222222222992	Materiale marunte (banda, surub, etc.)	%	5
15.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,08
	Capitolul 2	TOTAL Sala de sport		
	Capitolul 3	Sala de clasă et.2		
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	27,93
16.1	4100126202818	Apă	m3	0,8379
16.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0723
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0723
16.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8379
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	36,57
17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,8285

17.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,3884
17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4855
17.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3657
18	RpCF02A	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente.	m3	0,82
18.1	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,984
18.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,746
18.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0238
18.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3173
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,082
18.6	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2624
18.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,6162
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3858
18.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,082
19	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp .	m	64
19.1	3130134817404	Cablu de energie	m	65,28
19.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	32
19.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	12,8
19.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	16
19.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,96
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	64
20.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	65,28
20.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	12,8
20.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	9,6
20.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	9,6
20.5	222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5
20.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,52
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1

21.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
21.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
21.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
21.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05
21.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	4
22.1	2746167335100	Priza	buc	4,08
22.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4
22.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,02
22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02
22.5	1109091	Dibluri	buc	8
22.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	8
22.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24
23	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	4
23.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4
23.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
23.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,36
24	RpCJ13A k=1,5	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	m2	36,57
24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,1413
24.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1536
24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1337
24.4	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6583
24.5	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2194
24.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2926
24.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,6444
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,8966
24.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2194

24.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0914
25	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	27,93
25.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	9,7755
25.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	24,0198
25.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,5411
25.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1256,85
25.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	558,6
25.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	33,516
25.7	20054708	Conector	buc	124,0092
25.8	7422010060100	Timplar	h-om	50,274
25.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1895
25.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,3965
26	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	1,2
26.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,296
26.2	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,32
26.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18
26.4	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,84
26.5	2222222222992	Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)	%	2
26.6	7132010010900	Faiantar	h-om	4,32
26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44
26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
26.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,018
27	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1
27.1	2622102438000	Lavoar	buc	1
27.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1
27.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1
27.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6
27.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2

27.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2
27.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	36,57
28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4855
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8285
28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0971
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	36,57
29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	261,1098
29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1463
29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,6154
29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,889
29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5851
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	36,57
30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,227
30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4855
30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,011
30.4	7122050013400	Zidar	h-om	7,314
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	64,5
31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,0411
31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0645
31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,025
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,45
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0645
32	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m	21,18
32.1	2670112202900	Baghete din mase plastice	m	22,239
32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5295
32.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0212
32.4	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0212
32.5	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1694
32.6	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0635
32.7	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0424

32.8	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0424
32.9	2320166200729	Parchetin	l	0,0424
32.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0212
32.11	7422010060100	Timplă	h-om	6,354
33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	64,5
33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,675
33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,225
33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,935
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	64,5
34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,8
34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,87
34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	32,25
34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,225
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,129
34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,475
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	27,93
35.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	2,8628
35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	670,32
35.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,8155
35.4	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	1,6758
35.5	4100126202818	Apă	m3	0,9217
35.6	7123010010200	Betonist	h-om	22,344
35.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,793
35.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0559
35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,793
35.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1676
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	27,93
36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9217
36.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	363,09
36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1731

36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2793
36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,758
36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,793
36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8379
36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3352
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	27,93
37.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,7679
37.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	178,752
37.3	24302261000001	Fuga	kg	11,4513
37.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	558,6
37.5	4100126202818	Apă	m3	0,0838
37.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1
37.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,723
37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0503
37.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4692
37.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,7596
	Capitolul 3	TOTAL Sala de clasă et.2		
	Capitolul 4	Blocuri sanitare, etajul 1 și 2		
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	14,44
38.1	4100126202818	Apă	m3	0,0433
38.2	7132010010900	Faiantar	h-om	11,552
38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,552
38.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2166
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	62,22
39.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,111
39.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,4664
39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,333
39.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6222
40	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m	6
40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	8,4
41.1	4100126202818	Apă	m3	0,252

41.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,924
41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,924
41.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,252
42	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	m2	62,22
42.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	316,6998
42.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2613
42.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9288
42.4	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,12
42.5	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3733
42.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4978
42.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	57,2424
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,6436
42.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3733
42.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1556
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	8,4
43.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,94
43.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,224
43.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,268
43.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	378
43.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	168
43.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,08
43.7	20054708	Conector	buc	37,296
43.8	7422010060100	Timplar	h-om	15,12
43.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26
43.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,42
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	8,4
44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,26
44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,42
44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,252

45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,4
45.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,8612
45.2	4100126202818	Apă	m3	0,0084
45.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,78
45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84
45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0084
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,4
46.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,36
46.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,504
46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2
46.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,42
46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0168
46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,62
47	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp .	m	24
47.1	3130134817404	Cablu de energie	m	24,48
47.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12
47.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	4,8
47.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	6
47.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,36
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,8
48.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,8
48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,2
48.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4
48.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,49
48.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,68
48.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8
48.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,044
48.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,224

48.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
49	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi.	m2	6
49.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6
49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18
49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,41
49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,492
49.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3
49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3
49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,5
49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
50	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	24
50.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	24,48
50.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	4,8
50.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	3,6
50.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	3,6
50.5	222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5
50.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,32
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2
51.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02
51.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2
51.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01
51.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1
51.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	4
52.1	2746167335100	Priza	buc	4,08
52.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4

52.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,02
52.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02
52.5	1109091	Dibluri	buc	8
52.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8
52.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,24
53	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	4
53.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4
53.2	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
53.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,36
54	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	62,22
54.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	67,1976
54.2	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	68,442
54.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	933,3
54.4	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	199,104
54.5	222222222992	Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)	%	2
54.6	7132010010900	Faiantar	h-om	223,992
54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,664
54.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4888
54.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9333
55	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7
55.1	2622102438000	Lavoar	buc	7
55.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7
55.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7
55.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2
55.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14
55.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2
55.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,4

56	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	5
56.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5
56.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5
56.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5
56.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5
56.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5
56.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,5
56.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5
56.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5
56.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5
56.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5
56.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5
56.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28
57	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2
57.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,02
57.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2
57.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2
57.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,2
57.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2
57.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,1
58	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	17,6
58.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	18,128
58.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,5632
58.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,264
58.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1584
58.5	2222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4
58.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,136
59	RpSB10A	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.	m	8

59.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	8,28
59.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,064
59.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,024
59.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,144
59.5	222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	5
59.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,24
60	RpSB10A	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.	m	28
60.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	28,98
60.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,224
60.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,084
60.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,504
60.5	222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	5
60.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,84
61	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	12
61.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	12
61.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,948
61.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,456
61.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,432
61.5	222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	2,5
61.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,92
62	RpSB11A	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm.	buc	12
62.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	12
62.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,252
62.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,108
62.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,192
62.5	222222222992	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)	%	4
62.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,28
63	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	16

63.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	16,32
63.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,2
63.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,36
63.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,64
63.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,64
63.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16
63.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32
63.8	3220137315778	Decapant	kg	0,08
63.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,032
63.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,92
63.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3328
64	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.	m	18
64.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	18,36
64.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,6
64.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,78
64.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,72
64.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	18
64.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,36
64.7	3220137315778	Decapant	kg	0,09
64.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,036
64.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,48
64.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,369
65	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.	buc	15
65.1	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	15
65.2	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	30
65.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9
65.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,15
65.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,15
65.6	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,15
65.7	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,15

65.8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	6
65.9	02414317346207	Stearină	kg	0,21
65.10	222222222992	Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)	%	1
65.11	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	31,5
66	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	9
66.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	9
66.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2
66.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,78
	Capitolul 4	TOTAL Blocuri sanitare, etajul 1 și 2		
	Capitolul 5	Scari, Cantină, Coridoare et.1 și 2, Depozit		
67	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	13,72
67.1	4100126202818	Apă	m3	0,4116
67.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5092
67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5092
67.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4116
68	RpCF02A	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente.	m3	0,82
68.1	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,984
68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,746
68.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0238
68.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3173
68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,082
68.6	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2624
68.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,6162
68.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3858
68.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,082
69	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	7,65
69.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0061
69.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0077
69.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,153
69.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,153

69.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,023
69.6	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0383
70	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor până la 16 mm² .	m	56
70.1	3130134817404	Cablu de energie	m	57,12
70.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	28
70.3	2661126408701	Fisier tablă plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	11,2
70.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	14
70.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	7,84
71	RpEA01A	Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul până la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	56
71.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	57,12
71.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	11,2
71.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	8,4
71.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	8,4
71.5	2222222222992	Materiale marunte (șirna, școabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5
71.6	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	24,08
72	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	4
72.1	1111000100024	Înterupător manual	buc	4,04
72.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4
72.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02
72.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2
72.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,08
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2
73.1	2746167335100	Priza	buc	2,04
73.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2
73.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,01
73.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01
73.5	1109091	Dibluri	buc	4

73.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4
73.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
74	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	9
74.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	9
74.2	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
74.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,81
75	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	28,8
75.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	10,08
75.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	24,768
75.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,776
75.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1296
75.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	576
75.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	34,56
75.7	20054708	Conector	buc	127,872
75.8	7422010060100	Timplar	h-om	51,84
75.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,32
75.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,44
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,4
76.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,4
76.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,6
76.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7
76.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,245
76.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,84
76.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4
76.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,022
76.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,112
76.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
77	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (balustrada din inox)	kg	7,65

77.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	7,65
77.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0383
77.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0612
77.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0765
77.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,153
77.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,153
77.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,4535
77.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0765
77.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0765
78	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.	m	30,7
78.1	2670112202900	Baghete din mase plastice	m	32,235
78.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7675
78.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0307
78.4	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0307
78.5	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,2456
78.6	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0921
78.7	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0614
78.8	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0614
78.9	2320166200729	Parchetin	l	0,0614
78.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0307
78.11	7422010060100	Timplar	h-om	9,21
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,8
79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,32
79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,44
79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,864
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,8
80.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,52
80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,728
80.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,4
80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,44
80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0576
80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,84

81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	13,72
81.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	1,4063
81.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	329,28
81.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8918
81.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,8232
81.5	4100126202818	Apă	m3	0,4528
81.6	7123010010200	Betonist	h-om	10,976
81.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,372
81.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0274
81.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,372
81.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0823
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	24,22
82.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7993
82.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	314,86
82.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0172
82.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2422
82.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,532
82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,422
82.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7266
82.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2906
83	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm.	m2	24,22
83.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,9466
83.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	155,008
83.3	24302261000001	Fuga	kg	9,9302
83.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	484,4
83.5	4100126202818	Apă	m3	0,0727
83.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1
83.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,642
83.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0436
83.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4069

83.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5259
	Capitolul 5	TOTAL Scari, Cantină, Coridoare et.1 și 2, Depozit		

Autoritatea contractantă:

Direcția Învățământ al Consiliul raional Leova _____ Aliona Carafizi

Data: 1 august 2026

Ex: Carafizi A
Tel: 079731975