

Obiectivul: IMSP CS Sculeni

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Devizul local de resurse Nr. 17.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-22

Valoarea de deviz 857 012,165 (Lei)

Deviz: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,2300	70,0000	296,100
2	7124010010700	Dulgher	h-om	103,5135	70,0000	7 245,945
3	7132040012700	Parchetar	h-om	20,8200	70,0000	1 457,400
4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,6630	70,0000	256,410
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,4460	70,0000	6 611,220
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5100	70,0000	315,700
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,0800	70,0000	14 495,600
Total manopera						30 678,375
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3330	10,0000	3,330
2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3330	30,0000	9,990
3	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1665	30,0000	4,995
4	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,1665	30,0000	4,995
5	4100126202818	Apă	m3	8,0680	19,0000	153,292
Total materiale						176,602
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,6314	20,0000	552,628
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,7990	20,0000	215,980
3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1665	25,0000	4,163
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5200	500,0000	260,000
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3460	1 000,0000	4 346,000
Total utilaje						5 378,771
Total						36 233,748
Asigurari sociale				24,0000%		7 362,810
Total						43 596,558
Cheltuieli de transport				7,0000%		12,362
Total						43 608,920
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3,532
Total						43 612,452
Cheltuieli de regie				2,0000%		872,249
Total						44 484,701
Beneficiu de deviz				2,0000%		889,694
TOTAL Deviz fara TVA						45 374,395

Deviz: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	52,8730	70,0000	3 701,110
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,6445	70,0000	3 055,115
3	7124010010700	Dulgher	h-om	49,6900	70,0000	3 478,300
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	177,9928	70,0000	12 459,496
5	7136080025001	Montator	h-om	15,4980	70,0000	1 084,860
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0671	70,0000	2 594,697
7	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9785	70,0000	488,495
Total manopera						26 862,073
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,0000	34,911
2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0513	3 277,0000	167,946
3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	6,8143	3 270,0000	22 282,761
4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0493	3 270,0000	161,211
5	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,4926	3 277,0000	1 614,250
6	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,3136	3 277,0000	4 304,667
7	2010237318750	Distantieri	buc	169,2040	3,0000	507,612
8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,4870	165,0000	1 070,355
9	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,9570	22,0000	307,054
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	9,0000	0,0000	559,899
11	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3,0000	0,0000	9,993
12	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,2100	23,0000	188,830
13	2320187315789	Decofrol	kg	5,9160	18,0000	106,488
14	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4760	23,0000	33,948
15	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0985	35,0000	3,448
16	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	55,0070	150,0000	8 251,050
17	2663102100000	Beton	m3	10,3525	1 800,0000	18 634,500
18	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	27,7498	10,0000	277,498
19	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	35,9598	24,0000	863,035
20	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	149,1375	24,0000	3 579,300
21	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	470,2700	12,0000	5 643,240
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4650	28,0000	69,020
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,0430	14,0000	84,602
24	27859	Pastă antiseptică	kg	16,0916	19,0000	305,740
25	2811236309900	Confectii metalice	kg	76,7520	12,0000	921,024
26	2811236832352	Burghiu widia	buc	17,8200	36,0000	641,520
27	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,3120	37,0000	11,544
28	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	311,9800	25,0000	7 799,500
29	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2325	21,0000	25,883
30	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7380	60,0000	44,280
31	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,7900	6,0000	88,740
32	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,7900	1,2000	17,748
33	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2465	50,0000	12,325
34	28741458870491	Cuie de constructie	kg	59,1120	22,0000	1 300,464
35	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4790	26,3000	38,898
36	4011106202741	Energie electrica	kw	56,7000	1,0000	56,700
37	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,5150	19,0000	28,785
38	4100126202818	Apă	m3	1,8883	19,0000	35,878
39	Material	Grinda monolita Grm 1 (2 buc)	buc	2,0000	650,0000	1 300,000
40	Material	Suport monolit Sm 1 (1 buc)	buc	1,0000	500,0000	500,000
Total materiale						81 884,646
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0411	25,0000	1,026
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2315	25,0000	30,788
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7380	20,0000	14,760
4	2922140007000	Macara	h-ut	3,4323	20,0000	68,646
5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,0520	20,0000	41,040
6	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4926	150,0000	73,890

7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,0600	250,0000	1 515,000
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,6124	15,0000	54,186
9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,9040	75,0000	442,800
10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9860	350,0000	345,100
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0985	1 500,0000	147,780
Total utilaje						2 735,016
Total						111 481,735
Asigurari sociale				24,0000%		6 446,898
Total						117 928,633
Cheltuieli de transport				7,0000%		5 731,925
Total						123 660,558
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1 637,693
Total						125 298,251
Cheltuieli de regie				2,0000%		2 505,965
Total						127 804,216
Beneficiu de deviz				2,0000%		2 556,084
TOTAL Deviz fara TVA						130 360,300

Deviz: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	20,2226	70,0000	1 415,582
2	7122050013400	Zidar	h-om	11,4948	70,0000	804,636
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5585	70,0000	249,095
4	7124010010700	Dulgher	h-om	354,3260	70,0000	24 802,820
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	30,1725	70,0000	2 112,075
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,5670	70,0000	5 709,688
7	7132040012700	Parchetar	h-om	39,0740	70,0000	2 735,180
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132,1375	70,0000	9 249,625
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,6530	70,0000	2 635,710
10	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4219	70,0000	169,533
11	7212030022700	Sudor	h-om	3,9351	70,0000	275,457
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	385,9675	70,0000	27 017,725
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,7669	70,0000	5 233,683
14	7422010060100	Timplar	h-om	18,9600	70,0000	1 327,200
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,6248	70,0000	12 293,736
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	70,0000	92,400
17	9310060019930	Muncitor	h-om	26,1904	70,0000	1 833,325
Total manopera						97 957,470
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	13,7216	10,0000	137,216
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,5575	19,0000	143,593
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,3480	436,0000	1 459,728
4	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	9,7880	356,0000	3 484,541
5	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	5,4768	21,0000	115,013
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0000	3 277,0000	0,000
7	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,7384	3 200,0000	8 762,880
8	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1788	3 270,0000	584,676
9	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,7384	3 277,0000	8 973,737
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0149	3 277,0000	48,827
11	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,3857	3 277,0000	4 540,939
12	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0019	3 277,0000	6,095
13	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0653	3 166,0000	206,866

14	2010237318750	Distantieri	buc	42,7020	3,0000	128,106
15	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	342,3000	180,0000	61 614,000
16	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,3781	22,0000	404,318
17	2222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,5000	0,0000	12,602
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	519,209
19	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,0000	572,776
20	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	3 374,596
21	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,0000	1 497,806
22	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,4230	30,0000	102,690
23	2320166200676	White spirit	kg	0,1833	30,0000	5,499
24	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,7330	23,0000	269,859
25	23203226000361	Gudron	kg	3,8442	200,0000	768,840
26	2413217300010	Cleme	buc	47,2000	1,0100	47,672
27	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,0280	28,0000	56,784
28	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1251	35,0000	4,379
29	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	13,0074	50,0000	650,370
30	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,9181	35,0000	137,134
31	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	71,1631	150,0000	10 674,465
32	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	6,8460	23,0000	157,458
33	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,7875	29,0000	22,838
34	2462106110443	Prenadez 400	kg	5,2500	184,2000	967,050
35	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,6400	6,8500	18,084
36	2462106110601	Paste antiseptice	kg	81,6441	20,0000	1 632,881
37	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	18,4800	40,0000	739,200
38	2513206621502	Banda de izolatia acustica	m	7,2600	28,0000	203,280
39	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	15,7850	60,0000	947,100
40	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2604	1 600,0000	416,640
41	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11,1600	3,0000	33,480
42	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31,5700	140,0000	4 419,800
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6194	3,0000	19,858
44	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 029,6305	3,0000	9 088,892
45	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,3100	270,0000	623,700
46	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3720	1 600,0000	595,200
47	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	6,9915	965,0000	6 746,754
48	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,6400	17,0000	197,880
49	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,2300	2,0000	68,460
50	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,1605	10,0000	21,605
51	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	753,2500	3,6500	2 749,363
52	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	293,6070	225,0000	66 061,575
53	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	157,8500	9,8500	1 554,823
54	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	379,8975	78,0000	29 632,005
55	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	363,0550	160,0000	58 088,800
56	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,6280	129,0000	1 629,012
57	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99,1200	140,0000	13 876,800
58	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	61,1100	150,0000	9 166,500
59	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7117	24,0000	17,081
60	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6254	28,0000	17,511
61	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4234	14,0000	19,928
62	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	42,0000	57,0000	2 394,000
63	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,5400	25,0000	1 563,500
64	27859	Pastă antiseptică	kg	4,6816	19,0000	88,950
65	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	330,9700	28,5000	9 432,645
66	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	5,0660	25,0000	126,650
67	2873122004100	Plase sudate	kg	143,7634	25,0000	3 594,085
68	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,2640	23,0000	6,072
69	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	65,2680	21,0000	1 370,628
70	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,0535	37,0000	75,980
71	2873147300863	Agrafe	kg	17,1125	14,5000	248,131
72	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9676	36,0000	70,832
73	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,1750	50,0000	558,750

74	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	252,0000	0,5000	126,000
75	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,6000	200,0000	4 720,000
76	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	178,2000	4,0000	712,800
77	2874115837745	Suruburi	buc	582,0000	4,0000	2 328,000
78	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	13,2000	0,5000	6,600
79	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,4700	22,0000	98,340
80	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,4200	20,0000	588,400
81	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,6400	147,0000	1 711,080
82	2875274000502	Cot burlan	buc	47,2000	107,0000	5 050,400
83	2875274000503	Cot de capat	buc	23,6000	41,0000	967,600
84	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,6000	35,0000	826,000
85	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,6400	20,0000	232,800
86	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	81,4800	12,5000	1 018,500
87	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 841,3000	0,3000	852,390
88	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 860,0000	0,2000	1 572,000
89	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1481	1,0000	3,148
90	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3720	19,0000	7,068
91	4100126202818	Apă	m3	2,4438	19,0000	46,432
92	4100126202818	Apă	m3	2,3305	19,0000	44,279
93	Material	Scara portabila din aluminiu cu cinci	buc	2,0000	950,0000	1 900,000
94	Material	Surub M 2x85	buc	328,0000	4,0000	1 312,000
Total materiale						362 692,832
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0865	25,0000	2,164
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2235	25,0000	5,588
3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8940	10,0000	48,940
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,4618	20,0000	29,236
5	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3579	150,0000	53,682
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,6631	5,0000	188,316
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4570	150,0000	68,553
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4917	15,0000	7,376
9	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0092	100,0000	0,924
10	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2177	1 500,0000	326,519
Total utilaje						731,296
Total						461 381,598
Asigurari sociale				24,0000%		23 509,793
Total						484 891,391
Cheltuieli de transport				7,0000%		25 388,498
Total						510 279,889
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		7 253,857
Total						517 533,746
Cheltuieli de regie				2,0000%		10 350,675
Total						527 884,421
Beneficiu de deviz				2,0000%		10 557,688
TOTAL Deviz fara TVA						538 442,109
Total						714 176,804
TVA				20%		142 835,361
TOTAL Deviz						857 012,165

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 17.1

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			50,800 50,400
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,0000	25,200
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,0000	25,200
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,0000	0,400
1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			13,200 12,600
1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,0000	6,300
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,0000	6,300
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,0000	0,600
1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			28,700 27,300
1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,0000	19,600
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,0000	7,700
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,0000	1,400
1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2			21,300 21,000
1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	70,0000	10,500
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
1.4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,0000	0,300
1.5	RplzC45C	Desfacerea materialelor izolatoare sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	kg			17,050 15,400
1.5.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	30,0000	0,300
1.5.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	30,0000	0,600
1.5.3	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,0100	30,0000	0,300
1.5.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0200	10,0000	0,200
1.5.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2200	70,0000	15,400
1.5.6	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,750 21,000
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,0000	10,500
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			280,380 276,500
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,0000	31,500
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,0000	245,000
1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,0000	1,600
	1.	TOTAL Demontari				31 312,048
	2.	Moloz				
1.8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3			1 300,000 0,000
1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,0000	1 300,000
1.9	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			38,500 38,500
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	70,0000	38,500
1.10	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			106,000 0,000

1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	1 000,0000	106,000
	2.	TOTAL Moloz				4 921,700

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				
2.1	RCsB21C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm)	buc			27,939 7,140
2.1.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,0000	1,500
2.1.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,939
2.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1020	70,0000	7,140
2.1.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,4800	36,0000	17,280
2.1.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0540	20,0000	1,080
2.2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3			2 429,886 371,000
2.2.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,000
2.2.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,436
2.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,0000	2,850
2.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,0000	339,500
2.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,0000	31,500
2.2.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,0000	150,000
2.2.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,0000	5,600
2.3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			32,530 6,930
2.3.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,0000	24,600
2.3.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
2.3.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,0000	0,840
2.3.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,0000	6,650
2.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,0000	0,280
2.3.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
2.4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			18,200 4,900
2.4.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,0000	12,300
2.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
2.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,0000	0,840
2.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,0000	4,550
2.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,0000	0,350
2.4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
2.5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			34,575 14,700
2.5.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,0000	12,480
2.5.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,0000	0,460
2.5.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,0000	0,600
2.5.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,135
2.5.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,0000	14,700
2.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,0000	6,000
2.5.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
2.6	CB02C	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3)	m2			126,281 84,000
2.6.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
2.6.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
2.6.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
2.6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
2.6.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,0000	1,400
2.6.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,0000	0,525
2.6.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,0000	21,450
2.6.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 270,0000	3,270
2.6.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
2.6.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
2.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,000
2.6.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,0000	70,000
2.6.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,000
2.7	Material	Suport monolit Sm 1 (1 buc)	buc			500,000 0,000

2.8	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc			8,105
						3,024
2.8.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5400	1,0000	0,540
2.8.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1080	36,0000	3,888
2.8.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0,221
2.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,0432	70,0000	3,024
2.8.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0216	20,0000	0,432
2.9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15)	m3			2 429,886
						371,000
2.9.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,000
2.9.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,436
2.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,0000	2,850
2.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,0000	339,500
2.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,0000	31,500
2.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,0000	150,000
2.9.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,0000	5,600
2.10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6)	kg			34,575
						14,700
2.10.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,0000	12,480
2.10.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,0000	0,460
2.10.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,0000	0,600
2.10.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,135
2.10.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,0000	14,700
2.10.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,0000	6,000
2.10.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
2.11	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			141,180
						91,000
2.11.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	37,0000	2,960
2.11.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
2.11.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
2.11.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
2.11.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
2.11.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,0000	1,400
2.11.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,0000	0,525
2.11.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	165,0000	24,750
2.11.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000	3,270
2.11.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	3 277,0000	4,916
2.11.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
2.11.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,000
2.11.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,0000	77,000
2.11.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,000
2.12	Material	Grinda monolita Grm 1 (2 buc)	buc			650,000
						0,000
2.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3			2 429,886
						371,000
2.13.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,000
2.13.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	55,436
2.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,0000	2,850
2.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,0000	339,500
2.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,0000	31,500
2.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,0000	150,000
2.13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,0000	5,600
2.14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			32,530
						6,930
2.14.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,0000	24,600
2.14.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
2.14.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,0000	0,840
2.14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,0000	6,650
2.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,0000	0,280
2.14.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
2.15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			18,200
						4,900
2.15.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,0000	12,300
2.15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
2.15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,0000	0,840
2.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,0000	4,550
2.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,0000	0,350

2.15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,0000	0,020
2.16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			34,575 14,700
2.16.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,0000	12,480
2.16.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,0000	0,460
2.16.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,0000	0,600
2.16.4	22222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,135
2.16.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,0000	14,700
2.16.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,0000	6,000
2.16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
2.17	CB02C	Cofraje din panouri refozabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			126,281 84,000
2.17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
2.17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
2.17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
2.17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
2.17.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,0000	1,400
2.17.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,0000	0,525
2.17.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,0000	21,450
2.17.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000	3,270
2.17.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
2.17.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
2.17.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,000
2.17.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,0000	70,000
2.17.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,000
2.18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			6 416,250 1 686,300
2.18.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000	524,320
2.18.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000	196,620
2.18.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 270,0000	2 714,100
2.18.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,0000	158,400
2.18.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	24,0000	105,120
2.18.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,0000	33,800
2.18.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	19,0000	37,240
2.18.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,0000	950,000
2.18.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,0000	1 517,600
2.18.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,0000	168,700
2.18.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
2.18.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,0000	6,600
2.19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 156,815 59,500
2.19.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4,370
2.19.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,0000	37,400
2.19.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	150,0000	1 005,000
2.19.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0,420
2.19.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,0000	23,000
2.19.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,0000	59,500
2.19.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
2.19.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9,000
2.19.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	1 500,0000	18,000
1.		TOTAL Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				111 481,735

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		Acoperis				
3.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet, PE26)	m3			944,739 260,400
3.1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	436,0000	392,400
3.1.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,0000	9,000
3.1.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 600,0000	112,000
3.1.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 600,0000	160,000
3.1.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 277,0000	1,639
3.1.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
3.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	70,0000	216,300
3.1.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,0000	44,100
3.1.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,0000	7,400
3.2	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2			35,570

		geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contrasipca 50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)				32,900
3.2.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0000	3 277,0000	0,000
3.2.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	21,0000	2,520
3.2.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.2.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	70,0000	22,400
3.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
3.2.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
3.3	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2			1 342,950
						497,700
3.3.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	20,0000	800,000
3.3.2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	70,0000	497,700
3.3.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
3.3.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	1 500,0000	45,000
3.4	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			4 013,285
						221,200
3.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	19,0000	15,010
3.4.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,0000	132,000
3.4.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	150,0000	3 450,000
3.4.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,0000	1,400
3.4.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	23,0000	92,000
3.4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	70,0000	221,200
3.4.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	25,0000	0,575
3.4.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,0000	17,100
3.4.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	1 500,0000	84,000
3.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2			24,345
						17,500
3.5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
3.5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
3.5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
3.5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,0000	14,000
3.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			305,224
						80,500
3.6.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,0000	184,000
3.6.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	9,8500	4,925
3.6.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,3000	2,700
3.6.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,0000	14,000
3.6.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	129,0000	5,160
3.6.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	60,0000	3,000
3.6.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	10,689
3.6.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,0000	63,000
3.6.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,0000	17,500
3.6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,0000	0,250
3.7	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata vopsita gr.0,8 mm)	m2			515,567
						56,000
3.7.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	78,0000	432,900
3.7.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	37,0000	1,110
3.7.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,5000	3,625
3.7.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	21,882
3.7.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,0000	52,500
3.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.8	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2			1 451,830
						284,200
3.8.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,0000	128,000
3.8.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 277,0000	131,080
3.8.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	180,0000	900,000
3.8.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	21,0000	8,400
3.8.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	70,0000	4,200
3.8.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	70,0000	259,000
3.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,0000	21,000
3.8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
3.9	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 156,815
						59,500
3.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4,370

3.9.2	212411700002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,0000	37,400
3.9.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	150,0000	1 005,000
3.9.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0,420
3.9.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,0000	23,000
3.9.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,0000	59,500
3.9.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
3.9.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9,000
3.9.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	1 500,0000	18,000
3.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			40,425 11,900
3.10.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,0000	27,000
3.10.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	70,0000	11,900
3.10.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
3.10.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	1 500,0000	1,500
3.11	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2			56,480 38,500
3.11.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	21,0000	1,680
3.11.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	50,0000	9,500
3.11.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	30,0000	1,500
3.11.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
3.11.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2000	10,0000	2,000
3.11.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	23,0000	2,300
3.11.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,500
3.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3			6 204,670 1 575,000
3.12.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,0000	375,000
3.12.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,0000	32,770
3.12.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,0000	3 047,610
3.12.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,0000	392,400
3.12.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	25,0000	85,000
3.12.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	19,0000	57,190
3.12.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	200,0000	516,000
3.12.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,0000	66,000
3.12.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,0000	14,500
3.12.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,0000	1 417,500
3.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,0000	157,500
3.12.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
3.12.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,0000	4,950
3.12.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,0000	34,500
3.13	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 156,815 59,500
3.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4,370
3.13.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,0000	37,400
3.13.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	150,0000	1 005,000
3.13.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0,420
3.13.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,0000	23,000
3.13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,0000	59,500
3.13.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
3.13.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9,000
3.13.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	1 500,0000	18,000
3.14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			305,080 24,500
3.14.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	140,0000	147,000
3.14.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	107,0000	53,500
3.14.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,0000	8,750
3.14.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0100	0,505
3.14.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,0000	50,000
3.14.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	41,0000	10,250
3.14.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
3.14.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	5,500
3.14.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,0000	24,500
3.14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
3.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			282,514 21,000
3.15.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	150,0000	157,500
3.15.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,5000	17,500
3.15.3	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,400
3.15.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,000
3.15.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,0000	4,000
3.15.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	147,0000	29,400
3.15.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40,000
3.15.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	7,614
3.15.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,0000	21,000

3.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
3.16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (parazepezi LE-310)	m			67,050 7,000
3.16.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	57,0000	57,000
3.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
3.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,0000	6,300
3.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,700
3.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
	1.	TOTAL Acoperis				329 469,692
	2.	Barei de protectie (PE52)				
3.17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			44,178 14,700
3.17.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,5000	28,500
3.17.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
3.17.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
3.17.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,0000	0,350
3.17.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,060
3.17.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	19,0000	0,380
3.17.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,0000	13,300
3.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,700
3.17.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,0000	0,700
3.18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			225,960 167,300
3.18.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,0000	54,600
3.18.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	30,0000	3,300
3.18.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0760	10,0000	0,760
3.18.4	7141020013400	Vopspor industrial	h-om	2,3900	70,0000	167,300
3.19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			423,800 267,400
3.19.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,0000	145,600
3.19.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	10,800
3.19.3	7141020013400	Vopspor industrial	h-om	3,8200	70,0000	267,400
3.20	Material	Surub M 2x85	buc			4,000 0,000
	2.	TOTAL Barei de protectie (PE52)				16 148,013
	3.	Termoizolare a planseului				
3.21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2			24,345 17,500
3.21.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
3.21.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
3.21.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
3.21.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,0000	14,000
3.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.21.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.22	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2			239,300 9,800
3.22.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	225,0000	229,500
3.22.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	70,0000	9,800
3.23	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2			239,300 9,800
3.23.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	225,0000	229,500
3.23.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	70,0000	9,800
3.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie hidroizol)	m2			24,345 17,500
3.24.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
3.24.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
3.24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
3.24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,0000	14,000
3.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg			28,522 2,100
3.25.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
3.25.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,0000	0,120
3.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
3.25.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,0000	0,900

3.25.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,0000	1,750
3.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,0000	0,350
3.25.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,0000	0,012
3.26	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.5 cm)	m2			180,029 40,915
3.26.1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0701	356,0000	24,970
3.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0167	19,0000	0,317
3.26.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,7100	3,0000	65,130
3.26.4	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0501	965,0000	48,347
3.26.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5845	70,0000	40,915
3.26.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0351	10,0000	0,351
3.27	Material	Scara portabila din aluminiu cu cinci	buc			950,000 0,000
	3.	TOTAL Termoizolare a planseului				105 345,591
	4.	Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)				
3.28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			40,453 14,700
3.28.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,0000	0,280
3.28.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000
3.28.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
3.28.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
3.28.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	19,0000	0,285
3.28.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,0000	13,300
3.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,700
3.28.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,0000	0,700
3.29	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			225,960 167,300
3.29.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,0000	54,600
3.29.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	30,0000	3,300
3.29.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0760	10,0000	0,760
3.29.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	70,0000	167,300
3.30	IzD04A	Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			423,800 267,400
3.30.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,0000	145,600
3.30.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	10,800
3.30.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,0000	267,400
3.31	CF55A corect	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips-carton hidrofugat gr, 12,5 mm; bara de lemn 45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)	m2			562,854 178,500
3.31.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	270,0000	94,500
3.31.2	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	3 166,0000	31,343
3.31.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	23,0000	0,920
3.31.4	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	6,8500	2,740
3.31.5	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	40,0000	112,000
3.31.6	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	0,5000	1,000
3.31.7	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	28,0000	30,800
3.31.8	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,0000	4,0000	108,000
3.31.9	27859	Pastă antiseptică	kg	0,0298	19,0000	0,566
3.31.10	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,5000	0,0000	1,909
3.31.11	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,0000	161,000
3.31.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	70,0000	14,000
3.31.13	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.31.14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	100,0000	0,140
3.31.15	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	150,0000	0,345
3.31.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	5,0000	0,090
3.32	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2			351,730 9,100
3.32.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	225,0000	229,500
3.32.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	29,0000	2,610
3.32.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	184,2000	110,520
3.32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	70,0000	9,100
3.33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla oțel galvanizata gr.1,0	m2			515,567

		mm)				56,000
3.33.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	78,0000	432,900
3.33.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	37,0000	1,110
3.33.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,5000	3,625
3.33.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	21,882
3.33.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,0000	52,500
3.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,0000	3,500
3.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
4.		TOTAL Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)				10 418,302

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP CS Sculeni

Obiectul: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Deviz local Nr. 17.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-22

Valoarea de deviz 857 012,165 (Lei)

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA demontare).						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	262,3500	50,8000	13 327,380
					50,4000	13 222,440
1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	262,3500	13,2000	3 463,020
					12,6000	3 305,610
1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	262,3500	28,7000	7 529,445
					27,3000	7 162,155
1.4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2	42,9600	21,3000	915,048
					21,0000	902,160
1.5	RplzC45C	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	kg	16,6500	17,0500	283,883
					15,4000	256,410
1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	138,8000	22,7500	3 157,700
					21,0000	2 914,800
1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	9,4000	280,3800	2 635,572
					276,5000	2 599,100
	1.	TOTAL Demontari				31 312,048
		Inclusiv salariul				30 362,675
	2.	Moloz				
1.8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,2000	1 300,0000	260,000
					0,0000	0,000
1.9	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	8,2000	38,5000	315,700
					38,5000	315,700
1.10	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	41,0000	106,0000	4 346,000
					0,0000	0,000
	2.	TOTAL Moloz				4 921,700
		Inclusiv salariul				315,700

Total manopera (ore)	438,2625
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		36 233,748
Asigurari sociale	24,0000%	7 362,810
Total		43 596,558
Cheltuieli de transport	7,0000%	12,362
Total		43 608,920
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3,532
Total		43 612,452
Cheltuieli de regie	2,0000%	872,249
Total		44 484,701
Beneficiu de deviz	2,0000%	889,694

Total Deviz fara TVA	45 374,395
-----------------------------	-------------------

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				
2.1	RCsB21C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm)	buc	36,0000	27,9390	1 005,804
					7,1400	257,040
2.2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3	6,0000	2 429,8855	14 579,313
					371,0000	2 226,000
2.3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	95,1000	32,5300	3 093,603
					6,9300	659,043
2.4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	257,8000	18,2000	4 691,960
					4,9000	1 263,220
2.5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	63,7000	34,5754	2 202,453
					14,7000	936,390
2.6	CB02C	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3)	m2	30,0000	126,2810	3 788,430
					84,0000	2 520,000
2.7	Material	Suport monolit Sm 1 (1 buc)	buc	1,0000	500,0000	500,000
					0,0000	0,000
2.8	RCsB21A k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm)	buc	5,0000	8,1054	40,527
					3,0240	15,120
2.9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15)	m3	0,9000	2 429,8855	2 186,897
					371,0000	333,900
2.10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6)	kg	5,9000	34,5754	203,995
					14,7000	86,730
2.11	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	3,9000	141,1795	550,600
					91,0000	354,900
2.12	Material	Grinda monolita Grm 1 (2 buc)	buc	2,0000	650,0000	1 300,000
					0,0000	0,000
2.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20)	m3	3,2000	2 429,8855	7 775,634
					371,0000	1 187,200
2.14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	50,4000	32,5300	1 639,512
					6,9300	349,272
2.15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	201,0000	18,2000	3 658,200
					4,9000	984,900
2.16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	4,2000	34,5754	145,217
					14,7000	61,740
2.17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	15,4000	126,2810	1 944,727
					84,0000	1 293,600
2.18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	8,2100	6 416,2500	52 677,413
					1 686,3000	13 844,523
2.19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,2100	1 156,8150	9 497,451
					59,5000	488,495
	1.	TOTAL Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				111 481,735
		Inclusiv salariul				26 862,073

Total manopera (ore)	383,7439
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	111 481,735
Asigurari sociale	24,0000% 6 446,898
Total	117 928,633

Cheltuieli de transport	7,0000%	5 731,925
Total		123 660,558
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 637,693
Total		125 298,251
Cheltuieli de regie	2,0000%	2 505,965
Total		127 804,216
Beneficiu de deviz	2,0000%	2 556,084

Total Deviz fara TVA 130 360,300

Devizul: Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Acoperis				
3.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet, PE26)	m3	3,7200	944,7385	3 514,427
					260,4000	968,688
3.2	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contrasipca 50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)	m2	315,7000	35,5700	11 229,449
					32,9000	10 386,530
3.3	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	1,9600	1 342,9500	2 632,182
					497,7000	975,492
3.4	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,9600	4 013,2850	7 866,039
					221,2000	433,552
3.5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	348,0000	24,3454	8 472,208
					17,5000	6 090,000
3.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	315,7000	305,2243	96 359,296
					80,5000	25 413,850
3.7	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata vopsita gr.0,8 mm)	m2	66,4000	515,5668	34 233,632
					56,0000	3 718,400
3.8	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2	68,4600	1 451,8300	99 392,282
					284,2000	19 456,332
3.9	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,4030	1 156,8150	2 779,826
					59,5000	142,979
3.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,4030	40,4250	97,141
					11,9000	28,596
3.11	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	68,4600	56,4800	3 866,621
					38,5000	2 635,710
3.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3	1,4900	6 204,6700	9 244,958
					1 575,0000	2 346,750
3.13	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,4900	1 156,8150	1 723,654
					59,5000	88,655
3.14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	94,4000	305,0801	28 799,561
					24,5000	2 312,800
3.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	58,2000	282,5140	16 442,315
					21,0000	1 222,200
3.16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (parazepezi LE-310)	m	42,0000	67,0500	2 816,100
					7,0000	294,000
	1.	TOTAL Acoperis				329 469,692
		Inclusiv salariul				76 514,533
	2.	Barei de protectie (PE52)				
3.17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	330,9700	44,1780	14 621,593
					14,7000	4 865,259
3.18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la	t	0,3300	225,9600	74,567

		utilaje tehnologice.			167,3000	55,209
3.19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,3300	423,8000	139,854
					267,4000	88,242
3.20	Material	Surub M 2x85	buc	328,0000	4,0000	1 312,000
					0,0000	0,000
2.		TOTAL Barei de protectie (PE52)				16 148,013
		Inclusiv salariul				5 008,710
3.		Termoizolare a planseului				
3.21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	153,5000	24,3454	3 737,023
					17,5000	2 686,250
3.22	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500	239,3000	33 394,315
					9,8000	1 367,590
3.23	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500	239,3000	33 394,315
					9,8000	1 367,590
3.24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie hidroizol)	m2	153,5000	24,3454	3 737,023
					17,5000	2 686,250
3.25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg	142,3400	28,5220	4 059,821
					2,1000	298,914
3.26	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.5 cm)	m2	139,5500	180,0293	25 123,094
					40,9150	5 709,688
3.27	Material	Scara portabila din aluminiu cu cinci	buc	2,0000	950,0000	1 900,000
					0,0000	0,000
3.		TOTAL Termoizolare a planseului				105 345,591
		Inclusiv salariul				14 116,282
4.		Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)				
3.28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	62,5400	40,4530	2 529,931
					14,7000	919,338
3.29	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0600	225,9600	13,558
					167,3000	10,038
3.30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0600	423,8000	25,428
					267,4000	16,044
3.31	CF55A corect	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips-carton hidrofugat gr.12,5 mm; bara de lemn 45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)	m2	6,6000	562,8539	3 714,836
					178,5000	1 178,100
3.32	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2	8,7500	351,7300	3 077,638
					9,1000	79,625
3.33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla otel galvanizata gr.1,0 mm)	m2	2,0500	515,5668	1 056,912
					56,0000	114,800
4.		TOTAL Finisare a blocurilor de ventilare (PE42)				10 418,302
		Inclusiv salariul				2 317,945

Total manopera (ore)	1 399,3924
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		461 381,598
Asigurari sociale	24,0000%	23 509,793
Total		484 891,391
Cheltuieli de transport	7,0000%	25 388,498
Total		510 279,889

Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	7 253,857
Total		517 533,746
Cheltuieli de regie	2,0000%	10 350,675
Total		527 884,421
Beneficiu de deviz	2,0000%	10 557,688
Total Deviz fara TVA		538 442,109
Total General fara TVA		714 176,804
TVA (20%)		142 835,361
TOTAL GENERAL		857 012,165
Inclusiv salariul		155 497,918

Cursul de referință: 20.0379 Lei/Euro, din data de 2026-03-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;