

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01.  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 9-1-1

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01, (REI, SI).

**Valoarea de deviz 118 491,08 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,000	60,00	3 120,00
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	233,100	60,00	13 986,00
<b>Total manopera</b>						<b>17 106,00</b>

### Materialie:

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	7,800	56,00	436,80
2.	1111000100020	Intreupator	buc	18,000	54,00	972,00
3.	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5	m	543,375	22,00	11 954,25
4.	1111000100033	Cordoane de cupru 3x2.5	m	326,025	32,00	10 432,80
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260	10,00	2,60
6.	2051142950700	Dibluri	buc	68,000	1,00	68,00
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,000	1,00	36,00
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,170	5,50	0,94
9.	2746167335100	Priza	buc	34,000	64,00	2 176,00
10.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	34,000	14,00	476,00
11.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	165,600	14,00	2 318,40
12.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	68,000	0,50	34,00
13.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	36,000	0,50	18,00
14.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	26,000	27,00	702,00
15.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	26,000	455,00	11 830,00
16.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	207,000	3,50	724,50
17.	4568	Detector antiincendiar cu alarma automata (fara fir) de fum termic CO2	buc	26,000	720,00	18 720,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>60 902,29</b>

### Utilaje de constructii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,940	45,00	222,30
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>222,30</b>

### Total:

Cheltuieli directe	lei	78 230,59
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	4 105,44
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	2 436,09
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	84 772,12
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 12 %	12,00 %	10 172,65
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	94 944,77
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 4 %	4,00 %	3 797,79
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	98 742,56
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	19 748,52

### Total deviz:

**118 491,08**

Intocmit  
Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectAgentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,25.  
Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice,  
persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență  
Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01.

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9-1-1

### Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01. (REI, SI).

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Lucrari de constructie.</b>				
1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (LED RC132V 35W LED 4000 K 3600 LM 220-240 V Philips IP44 sau analog), complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			518,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	455,00	473,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	27,00	28,08
2	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla	buc			142,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	60,00	85,20
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	54,00	54,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
3	RpEE03A	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu 3 contacte	buc			99,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	64,00	64,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	14,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
4	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			41,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,00	13,80
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5	m	1,0500	22,00	23,91
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	14,00	2,90
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	3,50	0,91
5	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			53,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	60,00	15,00
	11111000100033	Cordoane de cupru 3x2.5	m	1,0500	32,00	34,78

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	14,00	2,90
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	3,50	0,91
		<b>2.Lucrari de montare.</b>				
6	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, CO2	buc			145,35
						120,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	56,00	16,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	45,00	8,55
7	4568	Detector antiincendiu cu alarma automat (fara fir) de fum termic CO2	buc			720,00
						0,00
	4568	Detector antiincendiar cu alarma automata (fara fir) de fum termic CO2	buc	1,0000	720,00	720,00

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01.

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 9-1-1

Lucrări de reparație capitală în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni, nr. cadastral 6039202.016.01, (REI, SI).

Valoarea de deviz 118 491,08 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Lucrari de constructie.</b>						
1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (LED RC132V 35W LED 4000 K 3600 LM 220-240 V Philips IP44 sau analog), complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	25,000	518,08 16,80	12 952,00 420,00
2	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla	buc	18,000	142,25 85,20	2 560,50 1 533,60
3	RpEE03A	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu 3 contacte	buc	34,000	99,68 18,60	3 389,04 632,40
4	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	500,000	41,51 13,80	20 756,06 6 900,00
5	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	300,000	53,58 15,00	16 073,89 4 500,00

**Total Lucrari de constructie.**

**55 731,49**

**Incluziv salariu**

**13 986,00**

<b>2.Lucrari de montare.</b>						
6	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, CO2	buc	26,000	145,35 120,00	3 779,10 3 120,00
7	4568	Detector antiincendiu cu alarma automat (fara fir) de fum termic CO2	buc	26,000	720,00 0,00	18 720,00 0,00

**Total 2.Lucrari de montare.**

**22 499,10**

**Incluziv salariu**

**3 120,00**

Cheltuieli directe	lei	78 230,59
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	4 105,44
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	2 436,09
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	84 772,12
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 12 %	12,00 %	10 172,65
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	94 944,77
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 4 %	4,00 %	3 797,79

Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	98 742,56
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	19 748,52

**Total deviz:**

**118 491,08**

**Incluziv salariu**

**17 106,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)