

Lucrari de reparatie la Casa de Cultura or .Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie la Casa de Cultura or .Cahul

Valoarea de deviz 669 998 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. sala mica de conferenta				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	101,500	25,54 25,05	2 592,32 2 542,08
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	101,500	14,48 13,91	1 470,14 1 412,28
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,500	69,15 32,47	7 018,86 3 295,30
4	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (12mm grosimea), clasa 32-33	m2	101,500	226,49 60,29	22 988,58 6 119,85
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	101,500	248,91 102,04	25 264,47 10 356,66
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,900	19,48 19,48	855,16 855,16
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (4.7x1.73 2buc) Se	m2	16,600	1 135,11 25,97	18 842,89 431,15

1	2	3	4	5	6	7
		va utiliza profil cu 5 camere				
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,400	160,36 16,70	1 507,41 156,95
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,400	20,42 4,17	191,99 39,24
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (lemn cu spon 0.7x2.0 1buc)	m2	1,400	1 789,55 83,48	2 505,37 116,87
11	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Lemn cu spon 1.4x2.3 1buc)	m2	3,220	1 766,61 62,61	5 688,50 201,61
12	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	15,600	41,05 37,57	640,34 586,06
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,300	108,41 68,92	682,98 434,21
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,300	38,24 25,51	240,92 160,71
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,800	12,85 12,52	1 167,02 1 137,06
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,800	4,54 1,39	412,36 126,34
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,800	72,23 56,58	6 558,73 5 137,79

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,800	4,54 1,39	412,36 126,34
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	90,800	18,83 9,28	1 709,40 842,26
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,800	28,68 25,51	2 604,48 2 316,22
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,800	38,24 25,51	3 472,11 2 316,22
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	29,850	43,60 43,60	1 301,42 1 301,42
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	46,000	7,42 7,42	341,36 341,36
24	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi	buc	4,000	72,35 72,35	289,41 289,41
25	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	4,000	1 346,83 37,10	5 387,32 148,42
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	63,89 8,35	511,11 66,79
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	26,000	32,62 14,38	848,09 373,82
28	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,000	79,62 38,50	79,62 38,50

1	2	3	4	5	6	7
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	12,000	388,67 10,67	4 664,01 128,01
30	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,000	20,34 10,20	1 016,80 510,18
31	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	50,000	46,50 16,23	2 325,02 811,65
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (TRIPLE)	buc	3,000	67,50 14,38	202,49 43,13
33	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (TRIPLE)	buc	1,000	58,03 12,52	58,03 12,52
		Total sala mica de conferenta Inclusiv salariu				123 851,07 42 775,57
		2. holl etII				
34	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	50,100	25,54 25,05	1 279,55 1 254,76

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,100	69,14 32,47	3 463,87 1 626,54
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	50,100	274,26 134,50	13 740,29 6 738,56
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,100	248,91 102,04	12 470,44 5 112,01
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,500	59,85 39,42	1 705,63 1 123,55
39	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,200	43,60 43,60	1 839,80 1 839,80
40	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	42,200	303,76 124,45	12 818,82 5 251,65
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,500	12,85 12,52	597,64 582,30
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,700	4,54 1,39	402,82 123,42
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,700	72,23 56,58	6 407,03 5 018,97
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,700	4,54 1,39	402,82 123,42
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	88,700	18,83 9,28	1 669,87 822,78

1	2	3	4	5	6	7
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,700	28,68 25,51	2 544,24 2 262,65
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,700	38,24 25,51	3 391,80 2 262,65
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,600	19,48 19,48	109,08 109,08
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (lemn cu spon 0.9x2.3 1buc)	m2	2,100	1 789,57 83,49	3 758,09 175,32
50	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Lemn cu spon 1.5x2.3 1buc)	m2	3,500	1 766,61 62,61	6 183,13 219,14
51	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	12,500	41,04 37,57	513,03 469,60
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400	108,40 68,92	476,97 303,23
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,400	38,24 25,51	168,25 112,24
54	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi	buc	4,000	72,35 72,35	289,41 289,41

1	2	3	4	5	6	7
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm	buc	2,000	937,33 30,14	1 874,65 60,29
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	63,89 8,35	255,55 33,39
57	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	32,62 14,38	521,90 230,04
58	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,000	79,62 38,50	79,62 38,50
59	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	6,000	388,67 10,67	2 332,00 64,00
60	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	25,000	20,34 10,20	508,40 255,09
61	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	25,000	46,50 16,23	1 162,51 405,82
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	2,000	52,20 14,38	104,40 28,76

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,93 12,52	47,93 12,52
		Total holl etII Inclusiv salariu				81 119,54 36 949,49
		3. sala filarmonica				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,900	15,77 6,49	503,16 207,13
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,900	69,16 32,47	2 206,09 1 035,66
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (12mm grosimea), clasa 32-33	m2	31,900	226,49 60,29	7 224,98 1 923,38
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,900	248,91 102,04	7 940,26 3 254,95
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,400	19,48 19,48	261,02 261,02
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (lemn cu spon 0.98x2.30 1buc)	m2	1,400	1 789,55 83,48	2 505,37 116,87
70	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	12,000	1 135,11 25,97	13 621,37 311,68

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp (4.8x.2.5 1buc)Se vor folosi profiluri cu 5 camere				
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,800	<u>160,36</u> 16,70	<u>769,74</u> 80,14
72	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,800	<u>20,43</u> 4,17	<u>98,04</u> 20,04
73	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	35,200	<u>41,03</u> 37,57	<u>1 444,12</u> 1 322,39
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,200	<u>12,85</u> 12,52	<u>555,23</u> 540,97
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	18,000	<u>234,97</u> 118,27	<u>4 229,44</u> 2 128,84
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,200	<u>4,54</u> 1,39	<u>277,93</u> 85,15
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,200	<u>72,23</u> 56,58	<u>4 420,65</u> 3 462,92
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,200	<u>4,54</u> 1,39	<u>277,93</u> 85,15
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	61,200	<u>18,83</u> 9,28	<u>1 152,15</u> 567,69
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,200	<u>28,68</u> 25,51	<u>1 755,44</u> 1 561,16
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	61,200	<u>38,24</u> 25,51	<u>2 340,22</u> 1 561,15

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
82	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,000	<div>79,62</div> <div>38,50</div>	<div>79,62</div> <div>38,50</div>
83	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obișnuite cu ulei și abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fără glob, cu un brat sau mai multe brațe, corpuri de iluminat pentru utilizare generală, inclusiv dispozitivul de susținere, complet echipate (cu tijă, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,000	<div>388,67</div> <div>10,67</div>	<div>1 554,67</div> <div>42,67</div>
84	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 2x1,5 mm ²	m	25,000	<div>20,34</div> <div>10,20</div>	<div>508,40</div> <div>255,09</div>
85	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x16-3x25 mm ²	m	25,000	<div>46,50</div> <div>16,23</div>	<div>1 162,51</div> <div>405,82</div>
86	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșă, etanșă metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (TRIPLE)	buc	2,000	<div>67,50</div> <div>14,38</div>	<div>135,00</div> <div>28,76</div>
87	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșă în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,000	<div>47,93</div> <div>12,52</div>	<div>47,93</div> <div>12,52</div>

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu				
88	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi	buc	2,000	72,36 72,36	144,71 144,71
89	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm	buc	2,000	937,33 30,14	1 874,65 60,29
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	63,89 8,35	255,55 33,39
91	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,000	32,62 14,38	456,66 201,29
		Total sala filarmonica Inclusiv salariu				57 802,84 19 749,33
		4. wiceu				
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,100	36,83 36,18	371,94 365,38
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,100	69,11 32,47	698,03 327,90
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,100	274,26 134,50	2 769,99 1 358,47
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,200	59,83 39,42	729,93 480,96
96	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,100	225,44 117,80	2 276,98 1 189,83

1	2	3	4	5	6	7
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,100	4,54 1,39	45,87 14,05
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,100	86,66 70,96	875,30 716,71
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,100	4,54 1,39	45,87 14,05
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,100	38,24 25,51	386,21 257,64
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,050	19,46 19,46	59,36 59,36
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.8x2.0 1buc)	m2	1,600	1 058,47 37,57	1 693,56 60,11
103	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1.2x1.2 1buc)Se vor folosi profiluri cu 5 camere	m2	1,450	1 153,16 33,88	1 672,08 49,12
104	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,200	160,36 16,69	192,43 20,03
105	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,200	20,43 4,17	24,51 5,01
106	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	15,600	41,05 37,57	640,34 586,06
107	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	4,700	108,41	509,52

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			68,92	323,92
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,700	38,24 25,51	179,71 119,89
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,450	61,75 61,22	460,05 456,10
110	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	8,000	1 250,03 39,84	10 000,27 318,72
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,700	12,85 12,52	471,70 459,58
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	36,700	163,57 106,67	6 003,18 3 914,93
113	CI08C2	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	36,700	294,76 171,61	10 817,69 6 297,94
114	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	262,86 85,80	262,86 85,80

1	2	3	4	5	6	7
115	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	336,53 76,53	336,53 76,53
116	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	656,34 53,34	656,34 53,34
117	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 352,70 85,80	1 352,70 85,80
118	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	68,34 6,03	136,68 12,06
119	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,000	1 459,69 204,07	1 459,69 204,07
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	53,95 13,45	53,95 13,45
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	47,73 11,60	286,35 69,57
122	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	87,09 14,84	435,47 74,21
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	18,31 10,20	109,88 61,22
124	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	25,24 12,99	252,36 129,86

1	2	3	4	5	6	7
125	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	32,62 14,38	652,38 287,56
126	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	1,000	2 916,01 430,41	2 916,01 430,41
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,200	7,42 7,42	16,33 16,33
128	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm	buc	1,000	937,33 30,15	937,33 30,15
129	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	63,89 8,35	127,78 16,70
130	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,000	388,67 10,66	777,33 21,33
131	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,000	79,62 38,50	79,62 38,50
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	15,000	20,34 10,20	305,04 153,05
133	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-	m	15,000	46,50 16,23	697,52 243,50

1	2	3	4	5	6	7
		3x25 mmp				
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (TRIPLE)	buc	1,000	67,50 14,38	67,50 14,38
135	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,93 12,52	47,93 12,52
		Total wiceu Inclusiv salariu				52 892,10 19 526,10
		5. holl et.I + coridor				
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,400	248,91 102,04	2 837,59 1 163,21
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,800	19,48 19,48	190,90 190,90
138	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (lemn cu spon 0.9x2.3 1buc)	m2	2,100	1 789,57 83,49	3 758,09 175,32
139	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Lemn cu spon 1.5x2.3 1buc)	m2	3,500	1 766,61 62,61	6 183,13 219,14
140	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	4,200	1 766,61 62,61	7 419,77 262,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m (Lemn cu spon 1.8x2.3 1buc)				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,400	12,85 12,52	712,03 693,75
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,400	4,54 1,39	251,59 77,08
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,400	72,23 56,58	4 001,68 3 134,73
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,400	4,54 1,39	251,59 77,08
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	55,400	18,83 9,28	1 042,96 513,89
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,400	28,68 25,51	1 589,08 1 413,20
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,400	38,24 25,51	2 118,45 1 413,20
148	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,000	388,67 10,66	777,33 21,33
149	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	15,000	20,34 10,20	305,04 153,05
150	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	15,000	46,50	697,52

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp			16,23	243,50
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	52,20 14,38	104,40 28,76
152	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,93 12,52	47,93 12,52
		Total holl et.I + coridor Inclusiv salariu				32 289,08 9 793,63
		6. scara				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	275,800	12,85 12,52	3 544,74 3 453,73
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	275,800	4,54 1,39	1 252,52 383,75
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	175,000	72,23 56,58	12 640,70 9 902,13
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,800	86,66 70,96	8 735,63 7 152,91
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	275,800	4,54 1,39	1 252,52 383,75
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	175,000	18,83 9,28	3 294,55 1 623,30

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsa				
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	275,800	28,68 25,51	7 910,96 7 035,38
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	275,800	38,24 25,51	10 546,32 7 035,38
161	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 300,000	2,02 1,86	2 627,56 2 411,76
162	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (INOX)	m	49,300	855,26 41,74	42 164,56 2 057,88
163	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	159,000	38,80 34,78	6 169,91 5 530,81
164	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	15,500	42,21 42,21	654,19 654,19
165	TRI1AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,500	27,83 27,83	431,33 431,33
166	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,500	21,20 0,00	328,60 0,00
		Total scara Inclusiv salariu				101 554,09 48 056,30

		Прямые затраты	lei	449 497
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	39 791
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10,00 %	27 112
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	30 984

1	2	3	4	5	6	7
		Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			547 384
		Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %			10 948
		Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			558 332
		TVA (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			111666
		Total deviz				669 998
		Inclusiv salariu				176 848

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)