

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2

Valoarea de deviz 645 619 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm	m3	40,740	385,144 15,836	15 690,755 645,167
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d 8AI 150 x150 mm	kg	3 132,000	17,968 1,284	56 275,738 4 021,488
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm	m2	582,000	124,274 38,520	72 327,468 22 418,640
4	CG22A5, k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5	m2	-582,000	17,666 0,856	-10 281,612 -498,192

1	2	3	4	5	6	7
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	582,000	57,320 29,960	33 360,240 17 436,720
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2	582,000	55,640 55,640	32 382,480 32 382,480
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,000	470,000 0,000	273 540,000 0,000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	54,000	82,105 25,252	4 433,670 1 363,608
		Total Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 Inclusiv salariu				477 728,739 77 769,911

	Total	lei	477 730
	Asigurari socisle si medicale	22,50 %	17 498
	Cheltuieli de transport	3,00 %	11 904
	Cheltuieli directe	100,00 +	507 132
	Cheltuieli de regie	3,00 %	15 214
	Total	100,00 +	522 346
	Beneficiu de deviz	3,00 %	15 670
	Total	100,00 +	538 016
	TVA	20,00 %	107 603
	Total deviz: Inclusiv salariu		645 619 77 770

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)