

Primaria Vărvăreuca r-nul Florești
Reparația capitală a unor sectoare de străzi
din s. Vărvăreuca r-nul Florești

DEVIZ LOCAL №

Reparația capitală a unor sectoare de străzi din sat. Vărvăreuca r-nul Florești

Valoarea de deviz 2 326 791,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Miron Costin -250 m; str. Constantin Stere - 230 m; str. Doinelor - 340 m				
		1.1. str. Miron Costin				
		1.1.1. Lucrări de terasament				
1	DI89A	Reparația drumurilor împietruite: fără adaos de material (Reprofilarea părții carosabile din pietriș și compactarea)	100m2	14,45	1 483,15 284,58	21 431,53 4 112,18
2	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (decaparea acostamentelor)	100 m3	0,99	456,75 0,00	452,18 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanța de : 1 km	t	170,86	7,19 0,00	1 228,84 0,00
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului	100 m3	0,99	106,60 18,36	105,54 18,18
5	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului)	100 m3	0,80	456,75 0,00	365,40 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de : 1 km	t	138,52	7,19 0,00	996,25 0,00
7	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,80	237,62	190,10

1	2	3	4	5	6	7
		II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
8	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3	0,80	1 032,92 154,02	826,34 123,22
9	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului)	100 m3	0,175	456,69 0,00	79,92 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanța de : 1 km	t	30,28	7,19 0,00	217,78 0,00
11	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,175	237,68 0,00	41,59 0,00
12	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3	0,175	1 032,92 154,02	180,76 26,95
Total Lucrări de terasament Incluziv salariu						26 116,22 4 280,53
		1.1.2. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere				
13	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400 fr. 40-20; 20-10; 10-5 mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împănare fără înnorire (h= 0,12 m)	m3	177,57	485,06 30,60	86 132,71 5 433,64
14	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,94	10 931,87 0,00	10 275,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	DB19G	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu aşternere mecanică (beton asfaltic maşcat SKPg-II)	m2	1 445,77	157,03 3,06	227 033,89 4 424,06
16	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t	0,361	10 931,00 0,00	3 946,09 0,00
17	DB16F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm, cu aşternere mecanică	m2	1 445,77	93,35 2,55	134 969,62 3 686,71
18	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2,3 (adăugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,45	1 221,40 0,00	1 771,03 0,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	245,19	37,94 1,62	9 303,18 396,40
Total Amenajarea îmbrăcăminteii rutiere Incluziv salariu						473 432,48 13 940,81
		1.1.3. Lucrări pentru siguranţa circulaţiei rutiere				
20	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulaţie rutieră din metal, confecţionaţi industrial (CKM 2,30)	buc	1,00	666,55 55,59	666,55 55,59
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulaţie rutieră din tablă din oţel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A700	buc	1,00	700,84 22,44	700,84 22,44
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale şi diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafeţe carosabile (alb)	m2	8,80	83,75 23,97	736,97 210,94
Total Lucrări pentru siguranţa circulaţiei rutiere Incluziv salariu						2 104,36 288,97
Total str. Miron Costin Incluziv salariu						501 653,06 18 510,30
		1.2. str. Constantin Stere 1.2.1. Lucrări de terasament				
23	DI89A	Reparaţia drumurilor împietruite: fără adaos de material (Reprofilarea părţii carosabile din pietriş şi compactarea)	100m2	9,12	1 483,15 284,58	13 526,32 2 595,37
24	TsC03F1	Săpătură mecanică cu	100 m3	0,98	456,75	447,62

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (decaparea acostamentelor)			0,00	0,00
25	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	169,96	7,19 0,00	1 222,36 0,00
26	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului	100 m3	0,98	106,59 18,36	104,45 17,99
27	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului)	100 m3	0,744	456,75 0,00	339,82 0,00
28	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	128,68	7,19 0,00	925,47 0,00
29	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,744	237,63 0,00	176,80 0,00
30	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3	0,744	1 032,93 154,02	768,50 114,59
31	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului)	100 m3	0,15	456,75 0,00	68,51 0,00
32	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	25,53	7,19 0,00	183,61 0,00
33	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,15	237,62 0,00	35,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm				
34	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3	0,15	1 032,92 154,02	154,94 23,10
Total Lucrări de terasament Incluziv salariu						17 954,06 2 751,06
		1.2.2. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere				
35	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400 fr. 40-20; 20-10; 10-5mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împănare fără înnorore (h=0,12 m)	m3	135,24	485,06 30,60	65 600,01 4 138,34
36	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	0,713	10 932,02 0,00	7 794,53 0,00
37	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică (beton asfaltic mașcat ŞKPg-II)	m2	1 096,20	157,03 3,06	172 139,77 3 354,37
38	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,274	10 931,10 0,00	2 995,12 0,00
39	DB16F	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm, cu așternere mecanică	m2	1 096,20	93,35 2,55	102 335,53 2 795,31
40	material	Beton asfaltic microgranular dens, ŞMBg-II/2,3 (adăugător la normă DB16H) conform proiectului	t	1,10	1 221,04 0,00	1 343,54 0,00
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	228,20	37,94 1,62	8 658,58 368,93
Total Amenajarea îmbrăcămintei rutiere Incluziv salariu						360 867,09 10 656,95
		1.2.3. Lucrări pentru siguranță				

1	2	3	4	5	6	7
		circulației rutiere				
42	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM 2,30)	buc	1,00	666,55 55,59	666,55 55,59
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A700	buc	1,00	700,84 22,44	700,84 22,44
44	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (alb)	m2	8,22	83,75 23,97	688,40 197,03
Total Lucrări pentru siguranță circulației rutiere Incluziv salariu						2 055,79 275,06
Total str. Constantin Stere Incluziv salariu						380 876,94 13 683,08
		1.3. str. Doinelor 1.3.1. Lucrări de terasament				
45	DII18	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă	m3	219,21	25,76 7,29	5 646,49 1 598,70
46	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea material demolat)	100 m3	2,19	456,75 0,00	1 000,28 0,00
47	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	394,58	7,19 0,00	2 837,83 0,00
48	TsC51B	Lucrări la descărcarea	100 m3	2,19	106,60 18,36	233,45 40,21
49	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	7,34	456,75 0,00	3 352,55 0,00
50	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	1 269,63	7,19 0,00	9 131,17 0,00
51	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului	100 m3	7,34	106,59 18,36	782,39 134,76
52	TsC03F1	Săpătură mecanică cu	100 m3	1,43	456,75	653,15

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pământului)			0,00	0,00
53	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	247,48	7,19 0,00	1 779,87 0,00
54	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,43	237,62 0,00	339,80 0,00
55	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3	1,43	1 032,92 154,02	1 477,08 220,25
56	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv (compactarea patului drumului - 2056,90 m2)	100 m3	6,17	1 032,92 154,02	6 373,12 950,30
Total Lucrări de terasament Incluziv salariu						33 607,17 2 944,22
		1.3.2. Montarea bordurei				
57	TsC60B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,32	2 987,86 145,86	956,12 46,68
58	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă M400	m3	14,40	500,12 50,49	7 201,71 727,06
59	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundație de beton B15)	m	360,00	301,93 34,68	108 694,62 12 484,80
60	material	Beton B15 (adăugător la norma DE10E)	m3	2,16	1 609,60	3 476,74

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
Total Montarea bordurei Incluziv salariu						120 329,17	13 258,53
		1.3.3. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere					
61	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere mecanică, cu nisip	m3	205,69	380,59 18,87	78 283,78 3 881,37	
62	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea material demolat)	100 m3	1,964	456,75 0,00	897,06 0,00	
63	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de : 1 km	t	353,47	7,19 0,00	2 542,16 0,00	
64	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă DE LA DEMOLARE, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împănare fără înnororire (piatră spartă de la demolare, h=0,12 m)	m3	196,37	120,60 30,60	23 681,35 6 008,92	
65	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400 fr. 40-20; 20-10; 10-5 mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împănare fără înnororire (h=0,12 m)	m3	196,37	485,06 30,60	95 251,91 6 008,92	
66	DII07	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	1,011	10 931,56 0,00	11 051,81 0,00	
67	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică (beton asfaltic mașcat ŞKPg-II)	m2	1 555,50	157,03 3,06	244 265,14 4 759,83	
68	DII07	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,389	10 932,68 0,00	4 252,81 0,00	
69	DB16F	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm, cu așternere mecanică	m2	1 555,50	93,35 2,55	145 213,39 3 966,53	
70	material	Beton asfaltic microgranular dens, ŞMBg-II/2,3 (adăugător	t	1,56	1 221,40 0,00	1 905,38 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		la normă DB16H) conform proiectului				
71	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	216,30	37,94 1,62	8 207,03 349,69
Total Amenajarea îmbrăcămintei rutiere Incluziv salariu						615 551,81 24 975,26
1.3.4. Lucrări pentru siguranță circulației rutiere						
72	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM2.30)	buc	1,00	666,55 55,59	666,55 55,59
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare A700	buc	9,00	700,84 22,44	6 307,56 201,96
74	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare B700	buc	3,00	700,84 22,44	2 102,52 67,32
Total Lucrări pentru siguranță circulației rutiere Incluziv salariu						9 076,63 324,87
Total str. Doinelor Incluziv salariu						778 564,79 41 502,88
Total str. Miron Costin -250 m; str. Constantin Stere - 230 m; str. Doinelor - 340 m Incluziv salariu						1 661 094,79 73 696,26

Cheltuieli directe	lei	1 661 094,79
Contribuții asigurări sociale	24,00 %	17 687,10
Total	100,00 %	1 678 781,89
Cheltuieli de regie	10,00 %	167 878,19
Total	100,00 %	1 846 660,08
Beneficiu de deviz	5,00 %	92 333,00
Total	100,00 %	1 938 993,08
TVA	20,00 %	387 798,62
Total	100,00 %	2 326 791,70

Total deviz: **2 326 791,70**
Incluziv salariu **73 696,26**

Întocmit

L. Panciuc

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)