

Lucrări de pavare în curțile de bloc

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 646 382,08 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare g latina				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	9,7000	27,25 13,25	264,32 128,52
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	9,7000	85,86 85,86	832,84 832,84
3	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3	22,7200	312,89 84,80	7 108,93 1 926,66
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	71,0000	16,96 16,96	1 204,16 1 204,16
5	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t	36,3500	34,45 34,45	1 252,26 1 252,26
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	36,3500	5,80 0,00	210,82 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 873,33
		Total Lucrari pregatitoare g latina Inclusiv salariu				10 873,33 5 344,44
		2. Lucrari de terasamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,6900	787,50 0,00	2 905,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)				
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	734,0000	5,80 0,00	4 257,20 0,00
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3	4,6100	3 314,41 268,71	15 279,42 1 238,75
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	9,7000	26,25 0,00	254,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 697,12
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				22 697,12 1 238,75
		3. Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,7000	968,59 478,59	9 395,32 4 642,32
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	145,6100	545,05 15,90	79 364,72 2 315,20
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	97,0800	545,05 15,90	52 913,44 1 543,57

1	2	3	4	5	6	7
		Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)				
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm	m3	48,5400	545,01 19,61	26 454,75 951,87
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	970,7500	288,58 31,59	280 139,02 30 664,05
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m	124,0000	143,64 35,51	17 811,98 4 403,24
17		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	16,3600	1 300,00 0,00	21 268,00 0,00
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000	452,83 66,25	2 716,98 397,50
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret)	buc	6,0000	103,33 43,46	619,99 260,76
		<i>Total</i>	lei			490 684,20
		Total Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina Inklusiv salariu				490 684,20 45 178,51
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	30,0000	103,24 24,91	3 097,34 747,30

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	4,0000	477,77 57,77	1 911,08 231,08
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,0000	681,62 23,32	2 726,50 93,28
		<i>Total</i>	lei			7 734,92
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				7 734,92 1 071,66
		5. Lucrari pregatitoare str ciocana				
23	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	5,5600	27,25 13,25	151,51 73,67
24	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	5,5600	85,86 85,86	477,38 477,38
25	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3	45,0000	312,89 84,80	14 080,16 3 816,00
26	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t	67,0000	34,45 34,45	2 308,15 2 308,15
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	67,0000	5,80 0,00	388,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 405,80
		Total Lucrari pregatitoare str ciocana Inclusiv salariu				17 405,80 6 675,20
		6. Lucrari de terasamente				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1100	787,50 0,00	1 661,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)				
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	422,8800	5,80 0,00	2 452,70 0,00
30	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3	1,3900	3 314,42 268,71	4 607,04 373,51
31	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	5,5600	26,25 0,00	145,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 867,31
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				8 867,31 373,51
		7. Parcare pentru 37 locuri str.Ciocana intersectie str,Butuceni				
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,5600	968,59 478,59	5 385,36 2 660,96
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	83,4700	545,05 15,90	45 495,34 1 327,17
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	55,6400	545,05 15,90	30 326,59 884,68
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	27,8200	545,01 19,61	15 162,21 545,55

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm				
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	556,4300	288,58 31,59	160 574,57 17 576,51
37	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m	276,7000	143,64 35,51	39 746,56 9 825,61
38		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	19,7500	1 300,00 0,00	25 675,00 0,00
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	452,83 66,25	905,66 132,50
40	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret)	buc	2,0000	103,34 43,46	206,67 86,92
		<i>Total</i>	lei			323 477,96
		Total Parcare pentru 37 locuri str.Ciocana intersectie str,Butuceni Inklusiv salariu				323 477,96 33 039,90
		8. Instalatii de semnalizare rutiera				
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	30,0000	103,24 24,91	3 097,34 747,30
42	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	5,0000	477,77 57,77	2 388,85 288,85

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)				
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	5,0000	681,63 23,32	3 408,13 116,60
		<i>Total</i>	lei			8 894,32
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				8 894,32 1 152,75
		9. Lucrari pregatitoare sadoveanu				
44	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,9100	27,25 13,25	79,30 38,56
45	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	2,9100	85,86 85,86	249,85 249,85
46	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3	24,6600	312,89 84,80	7 715,92 2 091,17
47	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	38,0000	16,96 16,96	644,48 644,48
48	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t	39,4500	34,45 34,45	1 359,05 1 359,05
49	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,4500	5,80 0,00	228,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 277,40
		Total Lucrari pregatitoare sadoveanu Inclusiv salariu				10 277,40 4 383,11
		10. Lucrari de terasamente				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	1,1000	787,50 0,00	866,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	221,7600	5,80 0,00	1 286,20 0,00
52	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3	0,7290	3 314,43 268,71	2 416,22 195,89
53	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,9100	26,25 0,00	76,39 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 645,06
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 645,06 195,89
		11. Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina				
54	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,9100	968,59 478,59	2 818,60 1 392,70
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	43,7700	545,05 15,90	23 856,82 695,94
56	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	29,1800	545,05 15,90	15 904,55 463,96
57	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	14,5900	545,01 19,61	7 951,70 286,11

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm				
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	291,8000	288,58 31,59	84 207,63 9 217,38
59	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m	77,0700	143,64 35,51	11 070,72 2 736,76
60		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	10,1700	1 300,00 0,00	13 221,00 0,00
61	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	452,83 66,25	905,66 132,50
62	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret)	buc	2,0000	103,34 43,46	206,67 86,92
		<i>Total</i>	lei			160 143,35
		Total Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina Inclusiv salariu				160 143,35 15 012,27
		12. Instalatii de semnalizare rutiera				
63	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	12,0000	103,24 24,91	1 238,94 298,92
64	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	2,0000	477,77 57,77	955,54 115,54

1	2	3	4	5	6	7
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	681,62 23,32	1 363,25 46,64
		<i>Total</i>	lei			3 557,73
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				3 557,73 461,10

		Total	lei	1 069 258,50
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 390,50
		Cheltuieli de transport	4 %	33 766,32
		Cheltuieli de regie	14,5 %	163 910,22
		Beneficiu de deviz	6 %	77 659,53
		Total		1 371 985,07
		TVA	20 %	274 397,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 646 382,08 114 127,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de pavare în curțile de bloc

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 646 382,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	53,00	424,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,6300	53,00	192,39
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,4200	53,00	128,26
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 478,4317	53,00	78 356,88
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,5000	53,00	238,50
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,2000	53,00	434,60
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4800	53,00	343,44
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	465,1320	53,00	24 651,99
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,7398	53,00	1 523,20
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	147,8080	53,00	7 833,83
		Total manopera				114 127,09

Materiale:

1.	14111222016721	Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	231,0130	350,00	80 854,55
2.	14111222016721 1	Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	346,5195	350,00	121 281,82
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2999	350,00	1 504,96
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	119,7658	350,00	41 918,01
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,0949	350,00	3 183,22
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,8523	350,00	27 248,31
7.	16	Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	46,2800	1 300,00	60 164,00
8.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	52,5600	55,39	2 911,30
9.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,2000	65,00	1 638,00
10.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,2080	15,00	123,12
11.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	11,0000	640,00	7 040,00
12.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	8,00	3 590,40
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 514,5309	3,00	4 543,60
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 910,3680	3,00	8 731,10

15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,7000	3,00	413,10
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 315,372 6	2,60	37 219,97
17.	26611128006552 8	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm	m2	1 846,2646	200,00	369 252,92
18.	2663102100000	Beton	m3	1,1000	1 300,00	1 430,00
19.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	900,00	275,40
20.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordurei (1000x180x300)	m	480,1589	95,00	45 615,09
21.	2811106301794	Stilp metalic CKM 2-30	buc	11,0000	290,00	3 190,00
22.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,0000	2,80	61,60
23.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	1,50	66,00
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,0000	0,30	6,60
25.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4400	35,00	15,40
26.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2200	35,28	7,76
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	1,00	44,00
28.	2875274200000	Capac cu rama (existent)	buc	10,2000	0,00	0,00
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	36,3796	600,00	21 827,76
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,0079	0,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9992	0,00	0,00
Total materiale de construcții						844 157,99

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	71,5945	180,00	12 887,01
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,4560	280,00	967,68
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,4087	175,00	5 146,51
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	83,9938	350,00	29 397,83
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	113,0509	350,00	39 567,81
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,5250	350,00	5 433,75
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	71,5945	110,00	7 875,39
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	35,2973	250,00	8 824,32
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3656	200,00	873,12
Total utilaje de construcții						110 973,42

Total	lei	1 069 258,50
Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 390,50
Cheltuieli de transport	4 %	33 766,32
Cheltuieli de regie	14,5 %	163 910,22
Beneficiu de deviz	6 %	77 659,53
Total		1 371 985,07
TVA	20 %	274 397,01

Total deviz:

1 646 382,08

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de pavare în curțile de bloc **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare g latina				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			27,25 ----- 13,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	175,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			264,32
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2			85,86 ----- 85,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	53,00	85,86
		<i>Total</i>	lei			832,84
3	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3			312,89 ----- 84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	175,00	3,34
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
		<i>Total</i>	lei			7 108,93
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,96 ----- 16,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	53,00	16,96
		<i>Total</i>	lei			1 204,16
5	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t			34,45 ----- 34,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	53,00	34,45
		<i>Total</i>	lei			1 252,26
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		<i>Total</i>	lei			210,82
		2. Lucrari de terasamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			787,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		<i>Total</i>	lei			2 905,88
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			5,80 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		<i>Total</i>	lei			4 257,20

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3			3 314,41 ----- 268,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	53,00	268,71
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,70
		Total	lei			15 279,42
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			26,25 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	175,00	26,25
		Total	lei			254,62
		3. Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			968,59 ----- 478,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,00	478,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
		Total	lei			9 395,32
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3			545,05 ----- 15,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	53,00	15,90
	141112220167211	Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			79 364,72
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3			545,05 ----- 15,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	53,00	15,90
	14111222016721	Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			52 913,44
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm	m3			545,01 ----- 19,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	53,00	19,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	175,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			26 454,75
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			288,58 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	266111280065528	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			280 139,02
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m			143,64 35,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordurei (1000x180x300)	m	1,0050	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			17 811,98
17		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3			1 300,00 0,00
	16	Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			21 268,00
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			452,83 66,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,54
		<i>Total</i>	lei			2 716,98
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret)	buc			103,33 43,46
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	53,00	43,46
	2875274200000	Capac cu rama (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	3,00	41,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	350,00	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			619,99
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			103,24 24,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	53,00	20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,39	40,43
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	15,00	1,71

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,44
		<i>Total</i>	lei			3 097,34
21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			477,77 57,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	53,00	40,28
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2811106301794	Stilp metalic CKM 2-30	buc	1,0000	290,00	290,00
		<i>Total</i>	lei			1 911,08
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			681,62 23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	640,00	640,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,80	5,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,28	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 726,50
		5. Lucrari pregatitoare str ciocana				
23	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			27,25 13,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	175,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			151,51
24	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2			85,86 85,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	53,00	85,86
		<i>Total</i>	lei			477,38
25	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3			312,89 84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	175,00	3,34
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
		<i>Total</i>	lei			14 080,16
26	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t			34,45 34,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	53,00	34,45
		<i>Total</i>	lei			2 308,15
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		<i>Total</i>	lei			388,60
		6. Lucrari de terasamente				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 661,62
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			5,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 452,70
30	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3			3 314,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	53,00	268,71
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,71
		<i>Total</i>	lei			4 607,04
31	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			26,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	175,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			145,95
		7. Parcare pentru 37 locuri str.Ciocana intersectie str,Butuceni				
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			968,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,00	478,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
		<i>Total</i>	lei			5 385,36
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3			545,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	53,00	15,90
	141112220167211	Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			45 495,34
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3			545,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	53,00	15,90
	14111222016721	Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			30 326,59
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare	m3			545,01
						19,61

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	53,00	19,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	175,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			15 162,21
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			288,58 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	266111280065528	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			160 574,57
37	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m			143,64 35,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordurei (1000x180x300)	m	1,0050	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			39 746,56
38		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3			1 300,00 0,00
	16	Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	lei			25 675,00
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			452,83 66,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,54
		<i>Total</i>	lei			905,66
40	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret)	buc			103,34 43,46
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	53,00	43,46
	2875274200000	Capac cu rama (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	3,00	41,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	350,00	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			206,67
		8. Instalatii de semnalizare rutiera				
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			103,24 24,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	53,00	20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,39	40,43
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	15,00	1,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,44
		Total	lei			3 097,34
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			477,77
						57,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	53,00	40,28
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2811106301794	Stilp metalic CKM 2-30	buc	1,0000	290,00	290,00
		Total	lei			2 388,85
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			681,63
						23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	640,00	640,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,80	5,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,28	0,71
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			3 408,13
		9. Lucrari pregatitoare sadoveanu				
44	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			27,25
						13,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	175,00	14,00
		Total	lei			79,30
45	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2			85,86
						85,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	53,00	85,86
		Total	lei			249,85
46	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3			312,89
						84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	175,00	3,34
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
		Total	lei			7 715,92
47	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,96
						16,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	53,00	16,96
		Total	lei			644,48
48	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t			34,45
						34,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	53,00	34,45
		Total	lei			1 359,05
49	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		Total	lei			228,80
		10. Lucrari de terasamente				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Total	lei			866,25
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		Total	lei			1 286,20
52	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3			3 314,43 268,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	53,00	268,71
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,72
		Total	lei			2 416,22
53	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			26,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	175,00	26,25
		Total	lei			76,39
		11. Parcare pentru 37 locuri str.Ginta Latina				
54	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			968,59 478,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,00	478,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
		Total	lei			2 818,60
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3			545,05 15,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	53,00	15,90
	141112220167211	Piatra concasata 150mm (fractia 40-60	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			23 856,82
56	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3			545,05 15,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	53,00	15,90

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016721	Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			15 904,55
57	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm	m3			545,01 ----- 19,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	53,00	19,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	175,00	8,40
		Total	lei			7 951,70
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			288,58 ----- 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	266111280065528	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			84 207,63
59	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m			143,64 ----- 35,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordurei (1000x180x300)	m	1,0050	95,00	95,48
		Total	lei			11 070,72
60		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3			1 300,00 ----- 0,00
	16	Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	1,0000	1 300,00	1 300,00
		Total	lei			13 221,00
61	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			452,83 ----- 66,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,54
		Total	lei			905,66
62	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc			103,34 ----- 43,46

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, necarosabil tip III Asi B (Capac cu rama- fara pret)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	53,00	43,46
	2875274200000	Capac cu rama (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	3,00	41,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	350,00	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			206,67
		12. Instalatii de semnalizare rutiera				
63	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			103,24 ----- 24,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	53,00	20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,39	40,44
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	15,00	1,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	280,00	13,44
		<i>Total</i>	lei			1 238,94
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			477,77 ----- 57,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	53,00	40,28
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2811106301794	Stilp metalic CKM 2-30	buc	1,0000	290,00	290,00
		<i>Total</i>	lei			955,54
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			681,62 ----- 23,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,00	11,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	640,00	640,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,80	5,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,28	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 363,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.