

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Pretura sectorului Buiucani**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Nicolai ERMURACHE** reprezentant al ofertantului **SRL "Sergorp-Prim"**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **"Amenajarea terenurilor de joacă, sectorul Buiucani"** pentru suma fără TVA de: **1 596 516,00** (un milion cinci sute nouăzeci și șase mii cinci sute șaisprezece lei, 00 bani) lei, la care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **319 304,00** (optzeci mii nouă sute nouăzeci și trei lei, 00 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

Valoarea totală inclusiv TVA constituie **1 915 820,00** (un milion nouă sute cincisprezece mii opt sute douăzeci lei, 00 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem livrarea bunurile cît mai curînd posibil după primirea solicitării autorității contractante.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv pînă la data de **31.07.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată

(durata în litere și în cifre)

oricînd înainte de expirarea **31.07.2026** perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 01/06/2026

Nicolai ERMURACHE, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL "Sergorp-Prim"**
(denumirea/numele ofertantului)

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778596004168 din 12.05.2026										
Obiectul de achiziție: <u>Amenajarea terenurilor de joacă în sectorul Buiucani</u>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45200000-9	<u>Amenajarea terenurilor de joacă în sectorul Buiucani</u>	Buc.	4	399 129,00	478 955,00	1 596 516,00	1 915 820,00	6 luni		
	TOTAL					1 596 516,00	1 915 820,00			

Semnat: electronic. Numele, Prenumele: Ermurache Nicolai În calitate de: Administrator.

Ofertantul: SRL ”Sergorp-Prim”, Adresa: Or. Căușeni, str. Păcii 23/3.

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778596004168 din <u>12.05.2026</u>						
Obiectul achiziției: <u>Amenajarea terenurilor de joacă în sectorul Buiucani .</u>						
Denumirea lucrări	Denumirea lucrări	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lucrări						
Amenajarea terenurilor de joacă în sectorul Buiucani	Amenajarea terenurilor de joacă în sectorul Buiucani	RM	SRL "Sergorp-Prim"	Conform Caietului de sarcini	Conform Devizului Forma 3, 5, 7 în baza caietului de sarcini	
TOTAL						

Semnat: electronic. Numele, Prenumele: Ermurache Nicolai. În calitate de: Administrator.
Ofertantul: SRL "Sergorp-Prim"; Adresa: Or. Căușeni, str. Păcii 23/3.

Amenajarea terenurilor de joaca in sectorul Buiucani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 478 955 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren nr. 1				
1	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,42	4 547,20 122,20	1 909,82 51,32
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	67,20	103,20 0,00	6 935,04 0,00
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,80	201,50 201,50	967,20 967,20
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,10	1 090,95 586,95	2 290,99 1 232,60
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (100*20*8cm)	m	80,00	176,10 45,50	14 088,36 3 640,00
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,50	526,65 58,50	1 316,62 146,25

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Галька)	m3	28,00	816,50 64,35	22 862,00 1 801,80
8	CO06A1 apl.	Imprejmuiri din gard decorativ	m	50,00	104,09 53,95	5 204,73 2 697,50
9		Gard decorativ pentru teren de joaca Structura din profil metalic rezistent Lamele din HDPE 12mm frezat CNC Design colorat, atractiv pentru copii Elemente metalice vopsite in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	m	50,00	750,00 0,00	37 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 074,78
		Total Teren nr. 1 Inclusiv salariu				93 074,78 10 536,67
		<i>Total</i>	lei			93 074,78
		<i>CAS</i>	24 %			2 528,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 567,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 958,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 123,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				107 253,77 10 536,67
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren nr. 1				
10	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,00	201,50 201,50	1 209,00 1 209,00
11	CP03C apl.	Montarea complexului de joaca	buc	2,00	3 118,80 910,00	6 237,60 1 820,00
12	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,44	1 949,33 536,25	2 807,04 772,20
13	TsH91A	Instalare leagan	buc	1,00	522,60 468,00	522,60 468,00
14	CP01A apl.	Instalarea casutei pentru copii	buc	1,00	894,00 331,50	894,00 331,50
15	TsH91A	Instalare masa de sah	buc	1,00	522,60 468,00	522,60 468,00
16	CP01A apl.	Instalarea masinuta de joaca	buc	1,00	894,00	894,00

1	2	3	4	5	6	7
					331,50	331,50
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,00	522,60 468,00	3 135,60 2 808,00
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,00	506,10 383,50	3 036,60 2 301,00
19	TsH91A	Instalare balansoar	buc	1,00	522,60 468,00	522,60 468,00
20	CP01A apl.	Instalarea virtelnita	buc	1,00	894,00 331,50	894,00 331,50
		<i>Total</i>	lei			20 675,63
		Total Teren nr. 1 Inclusiv salariu				20 675,63 11 308,70
		<i>Total</i>	lei			20 675,63
		<i>CAS</i>	24 %			2 714,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			156,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			2 827,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			791,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				27 165,05 11 308,70
		3. Utilaj				
		3.1. Teren nr. 1				
21	pret de piata	Complex de joaca nr. 1 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc	1,00	71 460,50 0,00	71 460,50 0,00
22	pret de piata	Complex de joaca nr. 2 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc	1,00	62 500,00 0,00	62 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	pret de piata	Leagan dublu Structura din profil metalic solid Panouri decorative din HDPE 12mm frezate CNC cu inscriptii personalizate Tezuturi durabile, potrivite pentru utilizare intensiva Protectie anticoroziva prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc	1,00	<u>17 500,00</u> 0,00	<u>17 500,00</u> 0,00
24	pret de piata	Casuta pentru copii Constructie pe structura metalica rezistenta Panouri si acoperis din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Materiale rezistente la UV si intemperii Vopsire metalica electrostatica pentru durabilitate la 200 grade Celsius	buc	1,00	<u>27 500,00</u> 0,00	<u>27 500,00</u> 0,00
25	pret de piata	Masa pentru sah cu 2 scaune Cadru metalic robust pentru exterior Blat realizat din material rezistent HDPE frezat CNC Scaune individuale integrate Vopsire electrostatica cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	1,00	<u>12 500,00</u> 0,00	<u>12 500,00</u> 0,00
26	pret de piata	Masina pentru copii Structura realizata din profil metalic rezistent Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Material sigur pentru copii, rezistent la UV si intemperii Vopsire metalica in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius	buc	1,00	<u>17 500,00</u> 0,00	<u>17 500,00</u> 0,00
27	pret de piata	Banca stradala Cadru metalic rezistent Sezut realizat din lamele (lemn) durabile Potrivita pentru spatii publice si parcuri Structur vopsita electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	6,00	<u>2 750,00</u> 0,00	<u>16 500,00</u> 0,00
28	pret de piata	Cos de gunoi Structura din profil metalic durabil Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC. Culorile pot fi alese.	buc	6,00	<u>2 250,00</u> 0,00	<u>13 500,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius				
29	pret de piata	Balansoar Structura din profil metalic durabil Elemente de sustinere si minere sigure pentru copii Sezuturi din HDPE 12 frezate CNC Sistem de balansare stabil si sigur Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	1,00	<u>10 000,00</u> 0,00	<u>10 000,00</u> 0,00
30	pret de piata	Virtelnita Structura metalica cu sistem pe arc rezistent Panouri din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu design atractiv Elemente sigure, fara muchii periculoase Ideal pentru copii mici Finisaj metalic prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc	1,00	<u>15 750,00</u> 0,00	<u>15 750,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			264 710,50
		Total Teren nr. 1 Inclusiv salariu				264 710,50
		<i>Total</i>	lei			264 710,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				264 710,50

		Total	lei	399 129
		TVA	20 %	79 826
		Total deviz: Inclusiv salariu		<u>478 955</u> 21 845

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Amenajarea terenurilor de joaca in sectorul Buiucani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 478 955 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,804	65,00	1 222,26
2.	7123011000200	Betonist	h-om	72,75	65,00	4 728,75
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	70,00	65,00	4 550,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	49,60	65,00	3 224,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,633	65,00	4 526,15
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,276	65,00	927,94
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,75	65,00	438,75
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7896	65,00	51,32
9.	9312040019600	Sapator	h-om	33,48	65,00	2 176,20
Total manopera						21 845

Materiale:

1.	011	Complex de joaca nr. 1	buc	1,00	71 460,50	71 460,50
2.	012	Leagan dublu	buc	1,00	17 500,00	17 500,00
3.	013	Complex de joaca nr. 2	buc	1,00	62 500,00	62 500,00
4.	014	Casuta pentru copii	buc	1,00	27 500,00	27 500,00
5.	016	Masa pentru sah cu 2 scaune	buc	1,00	12 500,00	12 500,00
6.	017	Masina pentru copii	buc	1,00	17 500,00	17 500,00
7.	018	Banca stradala	buc	6,00	2 750,00	16 500,00
8.	019	Cos de gunoi	buc	6,00	2 250,00	13 500,00
9.	020	Balansoar	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
10.	022	Virtelnita	buc	1,00	15 750,00	15 750,00
11.	1212121212121	apa	m3	2,25	24,00	54,00
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (Галька)	m3	32,20	620,00	19 964,00
13.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,0718	400,00	1 628,74
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0304	400,00	412,17
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,0296	390,00	3 131,54
16.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,6946	390,00	660,87
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 881,2008	2,40	4 514,88
18.	2663102100000	Beton	m3	0,828	1 416,66	1 172,99
19.	2666122800301	Bordura pentru trotuare 100/20/8cm	m	80,40	62,50	5 025,00
20.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	3,00	14,20	42,60

21.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	12,324	18,50	227,99
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,10	24,00	50,40
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,4639	24,00	35,13
24.	4100126202818	Apa	m3	3,05	24,00	73,20
25.	85223	Gard decorativ pentru terenul de joacă	m	50,00	750,00	37 500,00
Total materiale de construcții						339 204

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,81	75,00	960,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,405	25,00	160,12
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	2,52	400,00	1 008,00
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	3,717	500,00	1 858,50
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,864	25,00	21,60
6.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	4,20	45,00	189,00
7.	2952270004001	Malaxor argilă	h-ut	1,60	45,00	72,00
8.	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,70	625,00	1 687,50
9.	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	7,00	625,00	4 375,00
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,36	400,00	144,00
11.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	17,3376	400,00	6 935,04
Total utilaje de construcții						17 412

Total	lei	399 129
TVA	20 %	79 826

Total deviz:

478 955

Intocmit

Er murache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenurilor de joaca in sectorul Buiucani **Investitor Pretura Buiucani**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren nr. 1				
1	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			4 547,20 122,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	65,00	122,20
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	500,00	4 425,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,50 201,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	65,00	201,50
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 090,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	480,00
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (100*20*8cm)	m			176,10 45,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2666122800301	Bordura pentru trotuare 100/20/8cm	m	1,0050	62,50	62,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	390,00	20,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	2,40	32,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	400,00	12,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	24,00	0,31
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	45,00	0,90
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			526,65 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	390,00	429,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Галька)	m3			816,50 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (Галька)	m3	1,1500	620,00	713,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CO06A1 apl.	Imprejmuiri din gard decorativ	m			104,09 53,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	18,50	4,56
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0330	390,00	13,22
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	400,00	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,6000	2,40	18,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0200	45,00	0,90
9		Gard decorativ pentru teren de joaca Structura din profil metalic rezistent Lamele din HDPE 12mm frezat CNC Design colorat, atractiv pentru copii Elemente metalice vopsite in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	m			750,00 0,00
	85223	Gard decorativ pentru terenul de joaca	m	1,0000	750,00	750,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren nr. 1				
10	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,50 201,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	65,00	201,50
11	CP03C apl.	Montarea complexului de joaca	buc			3 118,80 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,6000	65,00	819,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	65,00	91,00
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,5000	14,20	21,30
	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,5000	625,00	2 187,50
12	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 949,33 536,25
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	65,00	510,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	701,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	390,00	303,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	400,00	286,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,00	7,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
13	TsH91A	Instalare leagan	buc			522,60 468,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 416,66	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
14	CP01A apl.	Instalarea casutei pentru copii	buc			894,00 331,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,6000	65,00	299,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	625,00	562,50
15	TsH91A	Instalare masa de sah	buc			522,60 468,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 416,66	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
16	CP01A apl.	Instalarea masinuta de joaca	buc			894,00

1	2	3	4	5	6	7
						331,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,6000	65,00	299,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	625,00	562,50
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			522,60
						468,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 416,66	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
18	TsH91B	Instalarea urne	buc			506,10
						383,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 416,66	119,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
19	TsH91A	Instalare balansoar	buc			522,60
						468,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 416,66	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
20	CP01A apl.	Instalarea virtelnita	buc			894,00
						331,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,6000	65,00	299,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	625,00	562,50
		3. Utilaj				
		3.1. Teren nr. 1				
21	pret de piata	Complex de joaca nr. 1 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc			71 460,50
						0,00
	011	Complex de joaca nr. 1	buc	1,0000	71 460,50	71 460,50
22	pret de piata	Complex de joaca nr. 2 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc			62 500,00
						0,00
	013	Complex de joaca nr. 2	buc	1,0000	62 500,00	62 500,00
23	pret de piata	Leagan dublu Structura din profil metalic solid Panouri decorative din HDPE 12mm frezate CNC cu inscriptii personalizate Tezuturi durabile, potrivite pentru utilizare intensiva Protectie anticoroziva prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc			17 500,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	012	Leagan dublu	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
24	pret de piata	Casuta pentru copii Constructie pe structura metalica rezistenta Panouri si acoperis din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Materiale rezistente la UV si intemperii Vopsire metalica electrostatica pentru durabilitate la 200 grade Celsius	buc			27 500,00 0,00
	014	Casuta pentru copii	buc	1,0000	27 500,00	27 500,00
25	pret de piata	Masa pentru sah cu 2 scaune Cadru metalic robust pentru exterior Blat realizat din material rezistent HDPE frezat CNC Scaune individuale integrate Vopsire electrostatica cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc			12 500,00 0,00
	016	Masa pentru sah cu 2 scaune	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
26	pret de piata	Masina pentru copii Structura realizata din profil metalic rezistent Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Material sigur pentru copii, rezistent la UV si intemperii Vopsire metalica in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius	buc			17 500,00 0,00
	017	Masina pentru copii	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
27	pret de piata	Banca stradala Cadru metalic rezistent Sezut realizat din lamele (lemn) durabile Potrivita pentru spatii publice si parcuri Structur vopsita electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc			2 750,00 0,00
	018	Banca stradala	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
28	pret de piata	Cos de gunoi Structura din profil metalic durabil Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC. Culorile pot fi alese. Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc			2 250,00 0,00
	019	Cos de gunoi	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
29	pret de piata	Balansoar Structura din profil metalic durabil Elemente de sustinere si minere sigure pentru copii Sezuturi din HDPE 12 frezate CNC Sistem de balansare stabil si sigur Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc			10 000,00 0,00
	020	Balansoar	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
30	pret de piata	Virtelnita Structura metalica cu sistem pe arc rezistent Panouri din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu design atractiv Elemente sigure, fara muchii periculoase Ideal pentru copii mici Finisaj metalic prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc			15 750,00 0,00
	022	Virtelnita	buc	1,0000	15 750,00	15 750,00

APROBAT:

Intocmit
Ermurache Nicolai

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR
"Amenajarea terenurilor de joacă, sectorul Buiucani,,
 (denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie							
		Săptămîni																											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier																												
2.	Categoria de lucrări pentru <u>1 teren de joacă:</u> - Sapatura mecanica a pamintului; - Transportarea pamintului; - Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate; - Pregatirea platformei de pamint; - Borduri pt. trotuare asezate pe mortar; - Strat de fundatie din nisip; - Imprejmuiri din gard decorative - Gard decorativ pentru teren de joaca																												
3.	Categoria de lucrări pentru al <u>2-lea teren de joacă:</u> - Sapatura mecanica a pamintului; - Transportarea pamintului; - Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate; - Pregatirea platformei de pamint; - Borduri pt. trotuare asezate pe mortar; - Strat de fundatie din nisip; - Imprejmuiri din gard decorative - Gard decorativ pentru teren de joaca																												

4	Categoria de lucrări pentru al 3-lea teren de joacă: - Săpătura mecanică a pământului; - Transportarea pământului; - Săpături manuale de pământ în spații limitate; - Pregătirea platformei de pământ; - Borduri pt. trotuare așezate pe mortar; - Strat de fundație din nisip; - Împrejmuiri din gard decorative - Gard decorativ pentru teren de joacă																															
5	Categoria de lucrări pentru al 4-lea teren de joacă: - Săpătura mecanică a pământului; - Transportarea pământului; - Săpături manuale de pământ în spații limitate; - Pregătirea platformei de pământ; - Borduri pt. trotuare așezate pe mortar; - Strat de fundație din nisip; - Împrejmuiri din gard decorative - Gard decorativ pentru teren de joacă																															
6	Categoria de lucrări Teren nr. 1 - Săpături manuale de pământ; - Montarea complexului de joacă - Beton turnat în fundații; - Instalare leagan - Instalarea casutei pentru copii - Instalare masă de săh - Instalarea mașinuță de joacă - Instalarea bănci pe 2 picioare - Instalarea urne - Instalare balansoar - Instalarea virtelnită																															

7	Categoria de lucrări Teren nr. 2 - Sapaturi manuale de pamint; - Montarea complexului de joaca - Beton turnat in fundatii; - Instalare leagan - Instalarea casutei pentru copii - Instalare masa de sah - Instalarea masinuta de joaca - Instalarea banci pe 2 picioare - Instalarea urne - Instalare balansoar - Instalarea virtelnita																																	
8	Categoria de lucrări Teren nr. 3 - Sapaturi manuale de pamint; - Montarea complexului de joaca - Beton turnat in fundatii; - Instalare leagan - Instalarea casutei pentru copii - Instalare masa de sah - Instalarea masinuta de joaca - Instalarea banci pe 2 picioare - Instalarea urne - Instalare balansoar - Instalarea virtelnita																																	
9	Categoria de lucrări Teren nr. 4 - Sapaturi manuale de pamint; - Montarea complexului de joaca - Beton turnat in fundatii; - Instalare leagan - Instalarea casutei pentru copii - Instalare masa de sah - Instalarea masinuta de joaca - Instalarea banci pe 2 picioare - Instalarea urne - Instalare balansoar - Instalarea virtelnita																																	

Data completării: 1.06.2026

Nume: ERMURACHE Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "Sergorp-Prim"