

**Ungherasul sanitar la cantina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Ungherasul sanitar la cantina**

Valoarea de deviz 189 100,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ungherasul sanitar la cantina</b>				
		<b>1.1. Utilaj sanitar</b>				
1	SE35A	Spalator de rufe inoxidabil, cu fundul dublu, avind dimensiuni de 900 x 700 x 800 mm si greutate de 100 kg., montat pe suport format din cadru cu 6 picioare	buc	1,000	2 073,214 148,276	2 073,214 148,276
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	713,664 49,950	5 709,312 399,600
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	571,550 44,550	4 572,400 356,400
4	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (BOILER)	buc	1,000	183,890 74,248	183,890 74,248
5	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	2 865,654 9,450	11 462,616 37,800
6	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal	buc	3,000	1 111,446	3 334,338

1	2	3	4	5	6	7
		cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			20,250	60,750
		<i>Total</i>	Lei			27 335,770
		<b>Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>27 335,770 1 077,074</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,000	22,710 6,210	613,170 167,670
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500	2,725 0,810	129,438 38,475
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,500	64,549 41,310	871,405 557,685
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,500	19,307 14,448	260,645 195,048
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	13,500	204,136 65,346	2 755,836 882,171
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,500	26,254 14,850	354,429 200,475
		<i>Total</i>	Lei			4 984,923
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 984,923 2 041,524</b>
		<b>1.3. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	17,233 3,780	172,331 37,800
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	51,247 21,554	512,474 215,544
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,000	176,861 29,700	1 768,610 297,000
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	21,193 6,750	317,888 101,250
		<i>Total</i>	Lei			2 771,303
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 771,303 651,594</b>
		<i>Total</i>	Lei			35 091,996
		<i>Asigurarea socila si medicala</i>	22,5 %			848,293
		<i>Transportarea</i>	1 %			313,043
		<i>Total</i>				36 253,332
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			362,533
		<i>Total</i>				36 615,865
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			350,920
		<b>Total Ungherasul sanitar la cantina Inclusiv salariu</b>				<b>36 966,785 3 807,894</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
17	1	Boiler	buc	2,000	2 133,330 0,000	4 266,660 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 266,660
		<i>Depozitarea</i>	0,1 %			4,267
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>4 270,927</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Rețele de canalizare exterioare</b>				
18	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,050	<u>1 328,100</u> 0,000	<u>1 394,505</u> 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,500	<u>47,339</u> 47,339	<u>497,057</u> 497,057
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	15,000	<u>354,250</u> 0,000	<u>5 313,750</u> 0,000
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,500	<u>198,518</u> 14,018	<u>1 488,883</u> 105,133
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,050	<u>354,250</u> 0,000	<u>371,963</u> 0,000
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	150,000	<u>42,499</u> 8,640	<u>6 374,805</u> 1 296,000
24	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,000	<u>1 096,877</u> 18,900	<u>2 193,754</u> 37,800
25	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,440	<u>1 384,365</u> 427,065	<u>1 993,485</u> 614,973
26	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	put	2,000	<u>1 293,330</u> 0,000	<u>2 586,660</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana				
27	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	20,000	11,611 11,611	232,212 232,212
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,800	798,326 105,042	1 436,987 189,076
		<i>Total</i>	Lei			23 884,061
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			668,756
		<i>Transportarea</i>	1 %			133,583
		<i>Total</i>				24 686,400
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			246,865
		<i>Total</i>				24 933,265
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			249,334
		<b>Total Rețele de canalizare exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>25 182,599 2 972,251</b>
		<b>4. Blocuri sanitare la sala de sport</b>				
		<b>4.1. Pereti</b>				
29	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,000	30,654 30,334	275,882 273,002
30	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,029	15 210,897 3 850,690	441,116 111,670
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,500	7,417 6,687	300,388 270,823
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	40,500	67,254 44,694	2 723,787 1 810,107

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
33	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	20,500	227,654 75,744	4 666,907 1 552,752
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	20,000	17,233 3,780	344,662 75,600
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	56,161 32,940	1 123,220 658,800
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	15,389 5,400	307,784 108,000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	20,000	19,307 14,448	386,140 288,960
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	20,000	2,725 0,810	54,500 16,200
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	26,254 14,850	525,080 297,000
		<i>Total</i>	Lei			11 149,466
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 149,466 5 462,914</b>
		<b>4.2. Pardosele</b>				
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000	8,317 7,497	83,170 74,970

1	2	3	4	5	6	7
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000	92,500 23,898	925,000 238,980
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	47,408 18,498	474,080 184,980
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,000	176,861 29,700	1 768,610 297,000
		<i>Total</i>	Lei			3 250,860
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 250,860 795,930</b>
		<b>4.3. Tavan</b>				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000	7,417 6,687	74,170 66,870
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	2,725 0,810	54,500 16,200
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	56,161 32,940	561,610 329,400
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	15,389 5,400	153,892 54,000
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	19,307 14,448	193,070 144,480
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	26,254 14,850	262,540 148,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 299,782
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 299,782 759,450</b>
		<b>4.4. Usi</b>				
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,720	1 358,608 21,548	9 129,849 144,805
		<i>Total</i>	Lei			9 129,849
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>9 129,849 144,805</b>
		<i>Total</i>	Lei			24 829,957
		<i>Asigurarea socila si medicala</i>	22,5 %			1 611,697
		<i>Transportarea</i>	1 %			176,297
		<i>Total</i>				26 617,951
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			266,180
		<i>Total</i>				26 884,131
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			248,300
		<b>Total Blocuri sanitare la sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>27 132,431 7 234,730</b>
		<b>5. Utilaj sanitar</b>				
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(SET)	buc	2,000	2 258,988 126,900	4 517,976 253,800
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	909,375 51,300	1 818,750 102,600



1	2	3	4	5	6	7
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(SET)	buc	1,000	$\frac{1\,240,555}{68,850}$	$\frac{1\,240,555}{68,850}$
54	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	$\frac{2\,865,654}{9,450}$	$\frac{5\,731,308}{18,900}$
55	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	$\frac{1\,111,446}{20,250}$	$\frac{2\,222,892}{40,500}$
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	$\frac{21,192}{6,750}$	$\frac{423,850}{135,000}$
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	$\frac{571,550}{44,550}$	$\frac{1\,143,100}{89,100}$
58	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	50,000	$\frac{18,566}{3,780}$	$\frac{928,300}{189,000}$
59	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	$\frac{21,777}{8,910}$	$\frac{217,775}{89,100}$
60	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	$\frac{183,890}{74,248}$	$\frac{183,890}{74,248}$
		<i>Total</i>	Lei			18 428,396
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			238,747
		<i>Transportarea</i>	1 %			173,639

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				18 840,782
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			188,407
		<i>Total</i>				19 029,189
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			190,291
		<b>Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>19 219,480 1 061,098</b>
		<b>6. Electricitate</b>				
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	35,000	<u>106,947</u> 1,750	<u>3 743,159</u> 61,250
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	<u>37,711</u> 7,750	<u>75,421</u> 15,500
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	<u>41,205</u> 6,750	<u>82,410</u> 13,500
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	<u>356,440</u> 7,000	<u>712,880</u> 14,000
		<i>Total</i>	Lei			4 613,870
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			23,456
		<i>Transportarea</i>	1 %			45,096
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			20,850
		<i>Total</i>				4 703,272
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			47,033
		<b>Total Electricitate</b>				<b>4 750,305</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>104,250</b>
		<b>7. Reparatia vestiarului</b>				
		<b>7.1. Pereti</b>				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,000	7,417 6,687	667,530 601,830
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	67,254 44,694	6 052,860 4 022,460
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,000	17,233 3,780	1 550,979 340,200
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,000	56,161 32,940	5 054,490 2 964,600
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000	15,389 5,400	1 385,028 486,000
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,000	19,307 14,448	1 737,629 1 300,320
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	2,725 0,810	245,250 72,900
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	26,254 14,850	2 362,860 1 336,500
		<i>Total</i>	Lei			19 056,626
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 056,626 11 124,810</b>
		<b>7.2. Tavan</b>				
73	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	40,000	22,710	908,400

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, cu decapant			6,210	248,400
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,000	17,233 3,780	689,324 151,200
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	56,161 32,940	2 246,440 1 317,600
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	15,389 5,400	615,568 216,000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	19,307 14,448	772,280 577,920
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	2,725 0,810	109,000 32,400
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	26,254 14,850	1 050,160 594,000
		<i>Total</i>	Lei			6 391,172
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 391,172 3 137,520</b>
		<b>7.3. Pardosele</b>				
80	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,000	51,247 21,554	2 049,896 862,176
81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	40,000	198,953 29,298	7 958,123 1 171,920
		<i>Total</i>	Lei			10 008,019

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 008,019 2 034,096</b>
		<i>Total</i>	Lei			35 455,817
		<i>Asigurarea socila si medicala</i>	22,5 %			3 666,696
		<i>Transportarea</i>	1 %			190,792
		<i>Total</i>				39 313,305
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			393,133
		<i>Total</i>				39 706,438
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			354,558
		<b>Total Reparatia vestiarulu Inclusiv salariu</b>				<b>40 060,996 16 459,390</b>

		Total	Lei			157 583,56
		Tva	20 %			31 516,71
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>189 100,27</b>
						<b>31 639,61</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)