

Obiectivul: I.P. Liceul teoretic Mihai Eminescu din or. Cimișlia

Obiectul: Iluminarea terenului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.8

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de construcție		
1.1	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт).	m3	6,0000
1.2	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2	4,0000
1.3	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere.	kg	260,0000
1.4	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere.	kg	90,0000
1.5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	132,0000
1.6	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic sollicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice.	m3	6,0000
1.7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1 kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului (Nota: P-norme si marca resurselor se determină după proiect).	1000 m	0,2000
1.8	n K1,0	Cablu SIP5 2*25	m	200,0000
1.9	n K1,0	Clamă de ancorare PA 1500	m	6,0000
1.10	n K1,0	Consolă de ancorare (cronștein) CA1500(TY)	m	6,0000
1.11	n K1,0	Bandă de montare F 2007	m	6,0000
1.12	n K1,0	Clamă pentru bandă	m	6,0000
1.13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala:(stîlpilor din metal)	buc	6,0000
1.14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор).	buc	6,0000
1.15	33-04-003-7	Montarea stîlpilor din metal (CC 12M 62/230/4) LEA 0,38, 6-10 kV : cu un singur picior.	buc	6,0000
1.16	n K1,0	Pilon CC 12M 62/230/4	un	6,0000
		TOTAL Lucrări de construcție		

Devizul: Lucrări de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник с лампами: Ртутными).	buc	18,0000
2.2	n K1,0	Corp de iluminat LED	m	18,0000
2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350).	buc	2,0000
2.4	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные).	buc	1,0000
2.5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40).	buc	1,0000
2.6	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник на плите с	buc	1,0000

		центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250).		
2.7	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400).	buc	1,0000

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	Pret de piață	Contoare, MF-172 D2	buc	1,0000
3.2	Pret de piață	Dulap PZUM	buc	1,0000
3.3	Pret de piață	Demarator magnetic 25A /220V	buc	1,0000
3.4	Pret de piață	Înterupător de sarcină	buc	1,0000
3.5	Pret de piață	Înterupător automat monofazat 47/63/IP/B16	buc	1,0000

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.