

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrări de reparație scției Hematologie Institutul Oncologic

Valoarea de deviz 394 644 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație et.1				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	319,140	25,400 18,400	8 106,140 5 872,160
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500	29,953 16,000	1 572,535 840,000
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	127,060 97,600	6 670,625 5 124,000
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,140	52,499 44,000	16 754,588 14 042,160
5	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,140	72,270 55,200	23 064,255 17 616,560
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la poduri	m2	118,060	25,400 18,400	2 998,740 2 172,320
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,900	151,966 122,400	2 872,151 2 313,360
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,060	52,499 44,000	6 198,048 5 194,640
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	18,900	29,953 16,000	566,115 302,400

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,060	72,270 55,200	8 532,185 6 516,880
		Total Lucrari de reparatie et.1 Inclusiv salariu				77 335,382 59 994,480
		2. Lucrari de reparatie et.2				
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	319,140	25,400 18,400	8 106,140 5 872,160
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,200	127,060 97,600	6 124,298 4 704,320
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200	29,953 16,000	1 443,730 771,200
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,140	52,499 44,000	16 754,588 14 042,160
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,140	72,270 55,200	23 064,255 17 616,560
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la poduri	m2	118,060	25,400 18,400	2 998,740 2 172,320
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,900	151,966 122,400	2 872,151 2 313,360
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,060	52,499 44,000	6 198,048 5 194,640
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,900	29,953 16,000	566,115 302,400
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	118,060	72,270 55,200	8 532,185 6 516,880

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Lucrari de reparatie et.2 Inclusiv salariu				76 660,250 59 506,000
		3. Lucrari de reparatie et.3				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	319,140	25,400 18,400	8 106,140 5 872,160
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200	29,953 16,000	1 443,730 771,200
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,200	127,060 97,600	6 124,298 4 704,320
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,140	52,499 44,000	16 754,588 14 042,160
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,140	72,270 55,200	23 064,255 17 616,560
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la poduri	m2	118,060	25,400 18,400	2 998,740 2 172,320
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,500	151,964 122,400	4 938,845 3 978,000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,060	52,499 44,000	6 198,048 5 194,640
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500	29,953 16,000	973,475 520,000
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,060	72,270 55,200	8 532,185 6 516,880
		Total Lucrari de reparatie et.3 Inclusiv salariu				79 134,304 61 388,240

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	233 129
		Asigurari sociale	24,00 %	43 413
		Transport	7,00 %	3 538
		Total	100,00 +	280 080
		Cheltuieli de regie	14,00 %	39 211
		Total	100,00 +	319 291
		Beneficiu	3,00 %	9 578
		Total	100,00 +	328 869
		TVA	20,00 %	65 775
				394 644
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		180 887

Intocmit _____

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)