

**Aprovizionarea cu apa potabila a  
s. Ciuciuleni rnul Hincesti (Etapa  
III) sonda arteziana nr. 2 Nr.  
14001A -TX**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 02

**Statia de dirijare pentru sonda arteziana, cablu de forta si lucrari de electricitate**

Valoarea de deviz 72 509 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею)	m3	16,0000	41,650 41,650	666,400 666,400
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи)	m3	16,0000	10,850 10,850	173,600 173,600
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба винилпластовая д=32мм)	m3	1,5500	16 706,613 4 655,000	25 895,250 7 215,250
		<i>Total</i>	Lei			26 735,250
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	24 %			1 933,260
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	4 %			747,200
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	1 %			294,158
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			297,100
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>30 006,968 8 055,250</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Electrooborudovanie</b>				
4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Распредю щит РЩ-ЩРН-12(3) разм.265x310x120)	buc	1,0000	250,600 81,200	250,600 81,200
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов щит)	buc	8,0000	39,780 39,200	318,240 313,600
6	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф автоматики ША - ЩМПЗ разм. 600x400x250 мм IP31)	buc	1,0000	2 446,134 180,250	2 446,134 180,250
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ША)	buc	5,0000	18,210 18,200	91,052 91,000
8	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	0,1000	398,100 395,500	39,810 39,550
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станция управл. Погружным насосом)	buc	1,0000	250,600 81,200	250,600 81,200
10	08-03-538-5	Intreruptor de linie sau terminal: fara contacte, instalat pe suport metalic (МП2302)	buc	1,0000	46,917 43,050	46,917 43,050
11	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединительная КЗН 08)	buc	2,0000	141,692 115,850	283,385 231,700
		<i>Total</i>	Lei			3 726,738
		<b>Total Electrooborudovanie Inklusiv salariu</b>				<b>3 726,738</b> <b>1 061,550</b>
		<b>2.2. Electroosвещение</b>				
12	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Светильник для ламп накаливания)	100 buc	0,0400	4 087,675 1 687,000	163,507 67,480
13	Цена поставщика	Светильник НПБ-1202-100	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	Цена поставщика	Светильник НПБ-1402-60	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
15	Pret de piata	Лампа накаливания 220В	buc	3,0000	3,000 0,000	9,000 0,000
16	Pret de piata	Лампа накаливания 12В МО 12-60	buc	1,0000	4,000 0,000	4,000 0,000
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clara, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для нвружу уст. 0-4-1P44-6/220)	100 buc	0,0100	1 270,200 1 127,000	12,702 11,270
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clara, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скр. уст. BC10-1-0-Э)	100 buc	0,0100	1 265,200 1 127,000	12,652 11,270
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка одномест. с цилиндр. контакт.)	100 buc	0,0100	1 469,500 1 333,500	14,695 13,335
20	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220-12В)	buc	1,0000	656,570 50,050	656,570 50,050
21	Цена поставщика	Фонарь с аккумулятором СДГ5	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 873,126
		<b>Total Электроосвещение Inklusiv salariu</b>				<b>1 873,126 153,405</b>
		<b>2.3. Кабельные изделия и провода</b>				
22	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель на скобах)	100 m	0,1300	874,954 584,500	113,744 75,985
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)	100 m	0,1500	586,393 434,000	87,959 65,100
24	Pret de piata	Кабель АВВГ 5x4мм2	m	8,0000	15,600 0,000	124,800 0,000
25	Pret de piata	Кабель АВВГ 3x2,5мм2	m	20,0000	9,700 0,000	194,000 0,000
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,4300	728,040 479,500	313,057 206,185
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в брube в траншее)	100 m	0,1500	586,393 434,000	87,959 65,100
28	Pret de piata	Кабель АВВБ 4x4мм2	m	10,0000	12,300 0,000	123,000 0,000
29	Pret de piata	Кабель АВВБ 3x6 мм2	m	10,0000	19,000 0,000	190,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	Pret de piata	Кабель АКВВГ 4x2,5 мм2	m	4,0000	24,000 0,000	96,000 0,000
31	Pret de piata	Кабель АКВВБ 4x2,5 мм2	m	34,0000	16,000 0,000	544,000 0,000
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,3200	1 629,250 232,050	521,360 74,256
33	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,2600	487,550 87,150	126,763 22,659
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,2200	1 415,050 227,850	311,311 50,127
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,2100	830,200 119,000	174,342 24,990
36	08-02-142-2	Introducerea conductorilor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПВ1x4 в трубе)	100 m	5,8000	1 287,550 87,150	7 467,790 505,470
37	08-02-142-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2 (Провод ВПВ1x1,5 в трубе)	100 m	3,8000	2 129,250 232,050	8 091,150 881,790
		<i>Total</i>	Lei			18 567,235
		<b>Total Кабельные изделия и провода Inclusiv salariu</b>				<b>18 567,235 1 971,662</b>
		<b>2.4. Приборы</b>				
38	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010СГ)	buc	2,0000	145,058 144,200	290,115 288,400
		<i>Total</i>	Lei			290,115
		<b>Total Приборы Inclusiv salariu</b>				<b>290,115 288,400</b>
		<b>2.5. Материалы и метизы</b>				
39	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0500	2 199,620 1 659,000	109,981 82,950
40	Pret de piata	Трубу стальная Д=50мм	m	5,0000	28,000 0,000	140,000 0,000
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (д=20мм, длина 3м)	10 buc	0,2000	1 113,850 290,150	222,770 58,030
42	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,0500	1 770,520 745,500	88,526 37,275

1	2	3	4	5	6	7
43	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t	0,0020	29 530,000 9 345,000	59,060 18,690
		<i>Total</i>	Lei			620,337
		<b>Total Материалы и метизы Inclusiv salariu</b>				<b>620,337 196,945</b>
		<i>Total</i>	Lei			25 077,551
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	24 %			881,271
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	4 %			502,543
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	1 %			36,720
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			264,981
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>26 763,066 3 671,962</b>
		<b>3. Valoare utilajului</b>				
44	Цена поставщика	Щит ЩРН-12(3) IP31 разм. 265x310x120мм	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
45	Цена поставщика	Выключатель разъединитель трехпол ВН-32 3Р 32А	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
46	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(С)	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
47	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1,0000	20,000 0,000	20,000 0,000
48	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000
49	Цена поставщика	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
50	Цена поставщика	Щит ЩМП-3 разм. 600x400x250 IP-31	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
51	Цена поставщика	Реле времени ВС 10-36	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
52	Цена поставщика	Реле промежуточное РПУ-2М	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000
53	Цена поставщика	Кнопка управления КЕ-111	buc	1,0000	2,000 0,000	2,000 0,000
54	Цена поставщика	Клемник на 10 клемм	buc	1,0000	0,500 0,000	0,500 0,000
55	Цена поставщика	Станция управления погружным насосом мощ.3кВт "Поток-3-К1"	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
56	Цена поставщика	Электрообогреватель Spot-E2	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
57	Цена поставщик	Конечный выключатель. МП2302	buc	1,0000	12,000 0,000	12,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	a					
58	Цена поставщик а	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	2,0000	130,000 0,000	260,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 664,500
		<b>Total Valoare utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>3 664,500</b>

		Total	Lei	60 424.17
		TVA	20 %	12 084.83
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>72 509</b> <b>11 725</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

\_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)