

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 45 162 016,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale				
		1.1. com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taracia de Salcie-R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,620	3,90 — 0,00	174,02 — 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,339	78,42 — 78,42	105,00 — 105,00
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,339	22,79 — 0,00	30,51 — 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	446,200	242,25 — 33,62	108 091,05 — 14 999,36
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	44,620	11,95 — 0,00	533,18 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,223	$\frac{129,91}{20,76}$	$\frac{28,97}{4,63}$
7	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 015,800	$\frac{14,18}{2,88}$	$\frac{56\,956,09}{11\,577,55}$
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,339	$\frac{10\,202,95}{0,00}$	$\frac{13\,661,75}{0,00}$
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	434,599	$\frac{1\,455,17}{12,11}$	$\frac{632\,413,62}{5\,262,39}$
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 462,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{612\,740,31}{12\,863,95}$
		Total	Lei			1 424 734,50
		Total com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, L=691m Reparatie imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 424 734,50 44 812,88
		1.2. com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca-G131, L=212m 1.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	3,556	$\frac{1\,740,03}{—}$	$\frac{6\,187,53}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului			0,00	
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	3,556	$\frac{715,54}{0,00}$	$\frac{2\ 544,47}{0,00}$
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,556	$\frac{585,00}{0,00}$	$\frac{2\ 080,26}{0,00}$
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	592,620	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{7\ 081,56}{0,00}$
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,386	$\frac{106,84}{17,30}$	$\frac{361,77}{58,57}$
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,270	$\frac{1\ 147,65}{0,00}$	$\frac{1\ 457,52}{0,00}$
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	12,700	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\ 156,94}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3	127,000	286,33 — 21,33	36 364,06 — 2 709,44
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	228,600	673,03 — 34,60	153 854,69 — 7 908,65
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,762	10 203,24 — 0,00	7 774,87 — 0,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 270,000	186,50 — 3,46	236 850,15 — 4 393,69
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,381	10 201,97 — 0,00	3 886,95 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 270,000	137,32 — 2,88	174 401,67 — 3 661,41
		<i>Total</i>	Lei			634 002,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				634 002,44 18 731,76
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,170	1 147,53 — 0,00	195,08 — 0,00
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,240	91,10 — 0,00	386,27 — 0,00
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	424,000	54,57 — 1,83	23 137,56 — 775,00
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,992	6 398,84 — 2 191,08	6 347,65 — 2 173,55
		<i>Total</i>	Lei			30 066,56
		Total Consolidarea				30 066,56

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				2 948,55
		<i>Total</i>	Lei			664 069,00
		Total com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca- G131, L=212m Inclusiv salariu				664 069,00 21 680,31
		<i>Total</i>	Lei			2 088 803,50
		Total Drumuri regionale Inclusiv salariu				2 088 803,50 66 493,19
		2. Drumuri comunale				
		2.1. or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,650	$\frac{3,90}{0,00}$	$\frac{174,13}{0,00}$
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,339	$\frac{78,42}{78,42}$	$\frac{105,00}{105,00}$
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,339	$\frac{22,79}{0,00}$	$\frac{30,51}{0,00}$
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	446,500	$\frac{242,25}{33,62}$	$\frac{108 163,93}{15 009,45}$
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	44,650	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{533,55}{0,00}$
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в	100 m3	0,223	$\frac{129,91}{20,76}$	$\frac{28,97}{4,63}$

1	2	3	4	5	6	7
		отвал, грунт II категории)				
34	DI141A	Curătirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 018,500	14,18 2,88	56 994,39 11 585,34
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,339	10 202,95 0,00	13 661,75 0,00
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	434,890	1 455,17 12,11	632 837,06 5 265,91
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 465,000	137,32 2,88	613 152,28 12 872,59
		Total	Lei			1 425 681,57
		Total or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 425 681,57 44 842,92
		2.2. com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curătirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	20,750	3,90 0,00	80,93 0,00
39	TsH92A	Curătirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в	t	0,622	78,41 78,41	48,77 48,77

1	2	3	4	5	6	7
		автотранспорт)				
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,622	$\frac{22,78}{0,00}$	$\frac{14,17}{0,00}$
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	207,500	$\frac{242,25}{33,62}$	$\frac{50\ 266,54}{6\ 975,27}$
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	20,750	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{247,95}{0,00}$
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,104	$\frac{129,81}{20,77}$	$\frac{13,50}{2,16}$
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 867,500	$\frac{14,18}{2,88}$	$\frac{26\ 486,75}{5\ 384,00}$
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,623	$\frac{10\ 202,89}{0,00}$	$\frac{6\ 356,40}{0,00}$
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	202,105	$\frac{1\ 455,17}{12,11}$	$\frac{294\ 096,21}{2\ 447,21}$
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с	m2	2 075,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{284\ 947,60}{5\ 982,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			662 558,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				662 558,82 20 839,64
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	692,000	54,57 — 1,83	37 762,27 — 1 264,85
49	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,619	6 398,85 — 2 191,08	10 359,74 — 3 547,36
		<i>Total</i>	Lei			48 122,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				48 122,01 4 812,21
		<i>Total</i>	Lei			710 680,83
		Total com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m Inclusiv salariu				710 680,83 25 651,85
		2.3. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	42,850	3,90 — 0,00	167,12 — 0,00
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,286	78,42 — 78,42	100,85 — 100,85
52	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,286	22,78 — 0,00	29,30 — 0,00
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	428,500	242,25	103 803,45

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)			33,62	14 404,36
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	42,850	11,95 0,00	512,05 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,214	130,00 20,75	27,82 4,44
56	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 856,500	14,18 2,88	54 696,74 11 118,29
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,286	10 202,88 0,00	13 120,91 0,00
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	417,359	1 455,17 12,11	607 326,54 5 053,63
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 285,000	137,32 2,88	588 433,95 12 353,66
		Total	Lei			1 368 218,73
		Total com.Baimaclia, s.Baimaclia,				1 368 218,73 43 035,23

1	2	3	4	5	6	7
		str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				
		2.4. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	22,400	<u>3,90</u> 0,00	<u>87,36</u> 0,00
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,672	<u>78,42</u> 78,42	<u>52,70</u> 52,70
62	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,672	<u>22,78</u> 0,00	<u>15,31</u> 0,00
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	224,000	<u>242,25</u> 33,62	<u>54 263,64</u> 7 529,93
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,400	<u>11,95</u> 0,00	<u>267,66</u> 0,00
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,112	<u>129,64</u> 20,71	<u>14,52</u> 2,32
66	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 016,000	<u>14,18</u> 2,88	<u>28 592,93</u> 5 812,13
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,672	<u>10 203,32</u> —	<u>6 856,63</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	218,176	$\frac{1\,455,17}{12,11}$	$\frac{317\,482,28}{2\,641,81}$
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 240,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{307\,606,07}{6\,457,92}$
		<i>Total</i>	Lei			715 239,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				715 239,10 22 496,81
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	750,000	$\frac{54,57}{1,83}$	$\frac{40\,927,33}{1\,370,87}$
71	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,755	$\frac{6\,398,84}{2\,191,08}$	$\frac{11\,229,97}{3\,845,35}$
		<i>Total</i>	Lei			52 157,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				52 157,30 5 216,22
		<i>Total</i>	Lei			767 396,40
		Total com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m Inclusiv salariu				767 396,40 27 713,03
		2.5. s.Canina, str.Gurie Grosu, L=1005m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,241	$\frac{1\,340,00}{0,00}$	$\frac{322,94}{0,00}$
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,241	$\frac{715,60}{0,00}$	$\frac{172,46}{0,00}$
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,241	$\frac{584,94}{0,00}$	$\frac{140,97}{0,00}$
75	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	36,186	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{432,40}{0,00}$
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	60,310	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{7\,674,31}{0,00}$
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	60,310	$\frac{9\,920,98}{284,84}$	$\frac{598\,334,32}{17\,178,72}$

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			607 077,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				607 077,40 17 178,72
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,316	675,00 — 0,00	2 238,30 — 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	580,387	11,95 — 0,00	6 935,39 — 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,015	1 147,69 — 0,00	3 460,28 — 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,100	91,10 — 0,00	1 831,07 — 0,00
82	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	4,703	6 398,84	30 093,75

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	m3		2 191,08	10 304,65
		<i>Total</i>	Lei			44 558,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 558,79 10 304,65
		<i>Total</i>	Lei			651 636,19
		Total s.Canina, str.Gurie Grosu, L=1005m Inklusiv salariu				651 636,19 27 483,37
		2.6. s.Capaclia Centru spre garaj, L=219m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	3,682	1 740,02 0,00	6 406,74 0,00
84	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	3,682	866,18 0,00	3 189,26 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,682	585,00 0,00	2 153,97 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	613,690	11,95	7 333,34

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,507	$\frac{106,83}{17,30}$	$\frac{374,67}{60,66}$
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,315	$\frac{1\ 147,70}{0,00}$	$\frac{1\ 509,22}{0,00}$
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,150	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\ 197,91}{0,00}$
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3	131,500	$\frac{286,33}{21,33}$	$\frac{37\ 652,55}{2\ 805,45}$
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	236,700	$\frac{582,75}{17,30}$	$\frac{137\ 937,40}{4\ 094,44}$

1	2	3	4	5	6	7
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,789	$\frac{10\,203,11}{0,00}$	$\frac{8\,050,25}{0,00}$
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 315,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{245\,242,48}{4\,549,37}$
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,395	$\frac{10\,203,97}{0,00}$	$\frac{4\,030,57}{0,00}$
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 315,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{180\,581,24}{3\,791,14}$
		<i>Total</i>	Lei			635 659,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				635 659,60 15 301,06
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
96	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,175	$\frac{1\,147,60}{0,00}$	$\frac{200,83}{0,00}$
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	4,380	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{399,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	438,000	54,57 1,83	23 901,57 800,59
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in ramint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,025	6 398,85 2 191,08	6 558,82 2 245,86
		<i>Total</i>	Lei			31 060,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 060,22 3 046,45
		<i>Total</i>	Lei			666 719,82
		Total s.Capaclia Centru spre garaj, L=219m Inklusiv salariu				666 719,82 18 347,51
		2.7. com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,700	3,90 0,00	174,33 0,00
101	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,341	78,42 78,42	105,16 105,16
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,341	22,78 0,00	30,55 0,00
103	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного	m2	447,000	242,25 33,62	108 285,04 15 026,25

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
104	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	44,700	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{534,14}{0,00}$
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	0,224	$\frac{129,91}{20,76}$	$\frac{29,10}{4,65}$
106	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	м2	4 023,000	$\frac{14,18}{2,88}$	$\frac{57\,058,21}{11\,598,31}$
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,341	$\frac{10\,202,51}{0,00}$	$\frac{13\,681,57}{0,00}$
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	435,378	$\frac{1\,455,17}{12,11}$	$\frac{633\,547,20}{5\,271,82}$
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	м2	4 470,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{613\,838,90}{12\,887,01}$
		Total	Lei			1 427 284,20
		Total com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 427 284,20 44 893,20

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,253	$\frac{1\,339,88}{0,00}$	$\frac{338,99}{0,00}$
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,253	$\frac{715,57}{0,00}$	$\frac{181,04}{0,00}$
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,253	$\frac{585,06}{0,00}$	$\frac{148,02}{0,00}$
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	37,890	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{452,77}{0,00}$
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	63,150	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{8\,035,71}{0,00}$
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	757,800	673,03	510 022,22

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)			34,60	26 216,85
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,789	10 202,81 0,00	38 658,44 0,00
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 315,000	186,50 3,46	1 177 723,43 21 847,37
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,894	10 202,62 0,00	19 323,77 0,00
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 315,000	137,32 2,88	867 201,95 18 206,15
		<i>Total</i>	Lei			2 622 086,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 622 086,34 66 270,37
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,777	675,01 0,00	1 874,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	486,024	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{5\,807,79}{0,00}$
122	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	2,525	$\frac{1\,147,68}{0,00}$	$\frac{2\,897,90}{0,00}$
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100м2	21,040	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\,916,72}{0,00}$
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 104,000	$\frac{54,57}{1,83}$	$\frac{114\,814,77}{3\,845,74}$
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 м3	4,923	$\frac{6\,398,84}{2\,191,08}$	$\frac{31\,501,49}{10\,786,69}$
		Total	Lei			158 813,16
		Total Consolidarea acostamentelor inclusiv salariu				158 813,16 14 632,43
		Total	Lei			2 780 899,50
		Total s.Cirpesti, Acces spre				2 780 899,50

1	2	3	4	5	6	7
		s.Cirpesti, L=1052m Inclusiv salariu				80 902,80
		2.9. com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m				
		2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,029	1 339,66 — 0,00	38,85 — 0,00
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,029	715,17 — 0,00	20,74 — 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,029	585,52 — 0,00	16,98 — 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,320	11,95 — 0,00	51,64 — 0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	7,200	127,25 — 0,00	916,19 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	129,600	673,03 — 34,60	87 224,70 — 4 483,64
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,432	10 203,63 — 0,00	4 407,97 — 0,00
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	720,000	186,50 — 3,46	134 277,26 — 2 490,91
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,216	10 203,66 — 0,00	2 203,99 — 0,00
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	720,000	137,32 — 2,88	98 873,39 — 2 075,76
		<i>Total</i>	Lei			328 031,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				328 031,71 9 050,31
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,475	674,97 — 0,00	320,61 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	83,160	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{993,72}{0,00}$
138	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	0,432	$\frac{1\ 147,64}{0,00}$	$\frac{495,78}{0,00}$
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,400	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{218,64}{0,00}$
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	240,000	$\frac{54,57}{1,83}$	$\frac{13\ 096,75}{438,68}$
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 м3	0,562	$\frac{6\ 398,84}{2\ 191,09}$	$\frac{3\ 596,15}{1\ 231,39}$
		Total	Lei			18 721,65
		Total Consolidarea acostamentelor inclusiv salariu				18 721,65 1 670,07
		Total	Lei			346 753,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m Inclusiv salariu				346 753,36 10 720,38
		2.10. com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	<u>1 340,35</u> 0,00	<u>76,40</u> 0,00
143	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	<u>715,44</u> 0,00	<u>40,78</u> 0,00
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,057	<u>584,74</u> 0,00	<u>33,33</u> 0,00
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,590	<u>11,95</u> 0,00	<u>102,65</u> 0,00
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером,	100m2	14,320	<u>127,25</u> 0,00	<u>1 822,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm				
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	257,760	673,03 34,60	173 480,22 8 917,46
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,859	10 203,07 0,00	8 764,44 0,00
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 432,000	186,50 3,46	267 062,54 4 954,15
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	10 202,72 0,00	4 387,17 0,00
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 432,000	137,32 2,88	196 648,17 4 128,46
		Total	Lei			652 417,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				652 417,90 18 000,07
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,938	675,00	633,15

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	m3		0,00	0,00
153	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	164,240	11,95 0,00	1 962,60 0,00
154	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,853	1 147,70 0,00	978,99 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,740	91,10 0,00	431,82 0,00
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	474,000	54,57 1,83	25 866,05 866,39
157	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,109	6 398,85 2 191,08	7 096,33 2 429,91
		Total	Lei			36 968,94
		Total Consolidarea				36 968,94 3 296,30

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			689 386,84
		Total com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m Inclusiv salariu				689 386,84 21 296,37
		2.11. com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m 2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	<u>1 340,35</u> 0,00	<u>76,40</u> 0,00
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	<u>715,44</u> 0,00	<u>40,78</u> 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,057	<u>584,74</u> 0,00	<u>33,33</u> 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,604	<u>11,95</u> 0,00	<u>102,80</u> 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	14,340	<u>127,25</u> —	<u>1 824,76</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm			0,00	
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	258,120	673,03 — 34,60	173 722,55 — 8 929,92
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,860	10 202,72 — 0,00	8 774,34 — 0,00
165	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 434,000	186,50 — 3,46	267 435,54 — 4 961,07
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	10 202,72 — 0,00	4 387,17 — 0,00
167	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 434,000	137,32 — 2,88	196 922,82 — 4 134,22
		Total	Lei			653 320,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				653 320,49 18 025,21

1	2	3	4	5	6	7
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,946	675,00 — 0,00	638,55 — 0,00
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,627	11,95 — 0,00	1 979,17 — 0,00
170	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	0,860	1 147,66 — 0,00	986,99 — 0,00
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,780	91,10 — 0,00	435,44 — 0,00
172	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	478,000	54,57 — 1,83	26 084,37 — 873,70
173	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 м3	1,119	6 398,86 — 2 191,08	7 160,32 — 2 451,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 284,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 284,84 3 325,52
		<i>Total</i>	Lei			690 605,33
		Total com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m Inclusiv salariu				690 605,33 21 350,73
		2.12. com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	$\frac{1\,340,35}{0,00}$	$\frac{76,40}{0,00}$
175	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	$\frac{715,44}{0,00}$	$\frac{40,78}{0,00}$
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,057	$\frac{584,74}{0,00}$	$\frac{33,33}{0,00}$
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	8,604	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{102,80}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	14,340	127,25 — 0,00	1 824,76 — 0,00
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	258,120	673,03 — 34,60	173 722,55 — 8 929,92
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,860	10 202,72 — 0,00	8 774,34 — 0,00
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 434,000	186,50 — 3,46	267 435,54 — 4 961,07
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	10 202,72 — 0,00	4 387,17 — 0,00
183	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 434,000	137,32 — 2,88	196 922,82 — 4 134,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			653 320,49
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				653 320,49 18 025,21
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,946	675,00 0,00	638,55 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,627	11,95 0,00	1 979,17 0,00
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,860	1 147,66 0,00	986,99 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,780	91,10 0,00	435,44 0,00
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	478,000	54,57 1,83	26 084,37 873,70
189	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	1,119	6 398,86	7 160,32

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	m3		2 191,08	2 451,82
		<i>Total</i>	Lei			37 284,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 284,84 3 325,52
		<i>Total</i>	Lei			690 605,33
		Total com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m Inclusiv salariu				690 605,33 21 350,73
		2.13. com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m				
		2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,200	1 339,95 0,00	267,99 0,00
191	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,200	715,55 0,00	143,11 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,200	585,00 0,00	117,00 0,00
193	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	30,090	11,95	359,55

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	50,150	127,25 0,00	6 381,49 0,00
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	902,700	673,03 34,60	607 544,30 31 229,81
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,009	10 202,83 0,00	30 700,31 0,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	5 015,000	186,50 3,46	935 278,39 17 349,89
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,504	10 202,60 0,00	15 344,71 0,00
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное	m2	5 015,000	137,32 2,88	688 680,56 14 458,25

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			2 284 817,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 284 817,41 63 037,95
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,311	675,00 — 0,00	2 234,91 — 0,00
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	579,348	11,95 — 0,00	6 922,97 — 0,00
202	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,010	1 147,68 — 0,00	3 454,51 — 0,00
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,720	91,10 — 0,00	1 523,17 — 0,00
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 672,000	54,57 —	91 240,62 —

1	2	3	4	5	6	7
		(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)			1,83	3 056,12
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,912	6 398,84 2 191,08	25 032,26 8 571,50
		Total	Lei			130 408,44
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				130 408,44 11 627,62
		Total	Lei			2 415 225,85
		Total com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m Inklusiv salariu				2 415 225,85 74 665,57
		2.14. com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m 2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,086	1 340,12 0,00	115,25 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,086	715,70 0,00	61,55 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,086	585,00 0,00	50,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,910	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{154,28}{0,00}$
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	21,520	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{2\,738,39}{0,00}$
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	387,360	$\frac{673,03}{34,60}$	$\frac{260\,704,94}{13\,401,11}$
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,291	$\frac{10\,202,50}{0,00}$	$\frac{13\,171,43}{0,00}$
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 152,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{401\,339,80}{7\,445,06}$
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,646	$\frac{10\,203,03}{0,00}$	$\frac{6\,591,16}{0,00}$
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la	m2	2 152,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{295\,521,56}{6\,204,22}$

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			980 448,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				980 448,67 27 050,39
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,422	$\frac{675,00}{0,00}$	$\frac{959,85}{0,00}$
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	248,787	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{2\,972,89}{0,00}$
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,292	$\frac{1\,147,70}{0,00}$	$\frac{1\,482,83}{0,00}$
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	7,180	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{654,07}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	718,000	54,57 1,83	39 181,11 1 312,38
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,680	6 398,83 2 191,08	10 750,04 3 681,01
		<i>Total</i>	Lei			56 000,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				56 000,79 4 993,39
		<i>Total</i>	Lei			1 036 449,46
		Total com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m Inklusiv salariu				1 036 449,46 32 043,78
		2.15. s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,115	1 340,00 0,00	154,10 0,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,115	715,57 0,00	82,29 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,115	585,13 0,00	67,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,190	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{205,42}{0,00}$
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	28,650	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{3\ 645,66}{0,00}$
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	515,700	$\frac{673,03}{34,60}$	$\frac{347\ 081,64}{17\ 841,16}$
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,719	$\frac{10\ 202,90}{0,00}$	$\frac{17\ 538,78}{0,00}$
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 865,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{534\ 311,59}{9\ 911,75}$
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,859	$\frac{10\ 203,07}{0,00}$	$\frac{8\ 764,44}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 865,000	137,32 — 2,88	393 433,66 — 8 259,80
		<i>Total</i>	Lei			1 305 284,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 305 284,87 36 012,71
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,893	674,99 — 0,00	1 277,76 — 0,00
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	331,250	11,95 — 0,00	3 958,31 — 0,00
234	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,721	1 147,67 — 0,00	1 975,14 — 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	9,560	91,10 — 0,00	870,88 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	956,000	54,57 1,83	52 168,71 1 747,40
237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,237	6 398,84 2 191,08	14 314,21 4 901,45
		Total	Lei			74 565,01
		Total Consolidarea acostamentelor inclusiv salariu				74 565,01 6 648,85
		Total	Lei			1 379 849,88
		Total s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m inclusiv salariu				1 379 849,88 42 661,56
		2.16. com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00
239	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,580	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{102,52}{0,00}$
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	14,300	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{1\ 819,65}{0,00}$
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorotire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	257,400	$\frac{673,03}{34,60}$	$\frac{173\ 237,96}{8\ 905,01}$
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,858	$\frac{10\ 202,27}{0,00}$	$\frac{8\ 753,55}{0,00}$
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 430,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{266\ 689,56}{4\ 947,23}$
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,429	$\frac{10\ 203,43}{—}$	$\frac{4\ 377,27}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 430,000	137,32 — 2,88	196 373,51 — 4 122,69
		<i>Total</i>	Lei			651 504,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				651 504,53 17 974,93
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor				
248	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,942	675,00 — 0,00	635,85 — 0,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	164,934	11,95 — 0,00	1 970,90 — 0,00
250	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,857	1 147,63 — 0,00	983,52 — 0,00
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	4,760	91,09 — 0,00	433,61 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	476,000	54,57 — 1,83	25 975,23 — 870,04
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,114	6 398,85 — 2 191,08	7 128,32 — 2 440,86
		<i>Total</i>	Lei			37 127,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 127,43 3 310,90
		<i>Total</i>	Lei			688 631,96
		Total com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m Inclusiv salariu				688 631,96 21 285,83
		2.17. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	8,484	1 740,02 — 0,00	14 762,31 — 0,00
255	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	8,484	866,18 — 0,00	7 348,68 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	8,484	585,00 — 0,00	4 963,14 — 0,00
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 414,000	11,95 — 0,00	16 896,73 — 0,00
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	8,080	106,84 — 17,30	863,28 — 139,77
259	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,030	1 147,68 — 0,00	3 477,48 — 0,00
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	30,300	91,10 — 0,00	2 760,27 — 0,00
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации,	m3	303,000	286,33 — 21,33	86 758,35 — 6 464,26

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1				
262	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innorotire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	545,400	582,75 — 17,30	317 832,94 — 9 434,33
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,818	10 202,51 — 0,00	18 548,17 — 0,00
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 030,000	186,50 — 3,46	565 083,46 — 10 482,59
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,909	10 203,06 — 0,00	9 274,58 — 0,00
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 030,000	137,32 — 2,88	416 092,15 — 8 735,49
		Total	Lei			1 464 661,54
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				1 464 661,54
		Inclusiv salariu				35 256,44
		2.17.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,404	$\frac{1\ 147,77}{0,00}$	$\frac{463,70}{0,00}$
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,100	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{920,09}{0,00}$
269	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 010,000	$\frac{54,57}{1,83}$	$\frac{55\ 115,46}{1\ 846,10}$
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,363	$\frac{6\ 398,84}{2\ 191,08}$	$\frac{15\ 120,46}{5\ 177,52}$
		<i>Total</i>	Lei			71 619,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				71 619,71 7 023,62
		<i>Total</i>	Lei			1 536 281,25
		Total com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m Inklusiv salariu				1 536 281,25 42 280,06
		2.18. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	6,264	$\frac{1\ 740,02}{0,00}$	$\frac{10\ 899,47}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului				
272	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	6,264	$\frac{866,18}{0,00}$	$\frac{5\,425,76}{0,00}$
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,264	$\frac{585,00}{0,00}$	$\frac{3\,664,44}{0,00}$
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 043,980	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{12\,475,13}{0,00}$
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,966	$\frac{106,84}{17,30}$	$\frac{637,40}{103,20}$
276	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,237	$\frac{1\,147,68}{0,00}$	$\frac{2\,567,35}{0,00}$
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	22,370	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{2\,037,85}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3	223,700	286,33 — 21,33	64 052,29 — 4 772,46
279	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	402,660	582,75 — 17,30	234 650,90 — 6 965,21
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,342	10 203,02 — 0,00	13 692,45 — 0,00
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 237,000	186,50 — 3,46	417 191,98 — 7 739,13
282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,671	10 202,28 — 0,00	6 845,73 — 0,00
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 237,000	137,32 —	307 194,09 —

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			2,88	6 449,27
		<i>Total</i>	Lei			1 081 334,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 081 334,84 26 029,27
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,298	$\frac{1\,147,62}{0,00}$	$\frac{341,99}{0,00}$
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,460	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{679,57}{0,00}$
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	746,000	$\frac{54,57}{1,83}$	$\frac{40\,709,06}{1\,363,56}$
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,746	$\frac{6\,398,83}{2\,191,08}$	$\frac{11\,172,36}{3\,825,63}$
		<i>Total</i>	Lei			52 902,98
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				52 902,98 5 189,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 134 237,82
		Total com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m Inclusiv salariu				1 134 237,82 31 218,46
		2.19. com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
288	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3	3,696	1 740,02 — 0,00	6 431,13 — 0,00
289	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	3,696	866,18 — 0,00	3 201,40 — 0,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,696	585,00 — 0,00	2 162,16 — 0,00
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	616,000	11,95 — 0,00	7 360,95 — 0,00
292	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,520	106,84 — 17,30	376,06 — 60,89

1	2	3	4	5	6	7
293	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,320	$\frac{1\ 147,66}{0,00}$	$\frac{1\ 514,91}{0,00}$
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,200	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\ 202,49}{0,00}$
295	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3	132,000	$\frac{286,33}{21,33}$	$\frac{37\ 795,72}{2\ 816,11}$
296	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	237,600	$\frac{582,75}{17,30}$	$\frac{138\ 461,87}{4\ 110,00}$
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,792	$\frac{10\ 203,22}{0,00}$	$\frac{8\ 080,95}{0,00}$
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 320,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{246\ 174,97}{4\ 566,67}$

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,396	10 203,23 — 0,00	4 040,48 — 0,00
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 320,000	137,32 — 2,88	181 267,87 — 3 805,56
		<i>Total</i>	Lei			638 070,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				638 070,96 15 359,23
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,176	1 147,67 — 0,00	201,99 — 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,400	91,10 — 0,00	400,83 — 0,00
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,000	54,57 —	24 010,69 —

1	2	3	4	5	6	7
		(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)			1,83	804,24
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,030	6 398,84 2 191,08	6 590,81 2 256,81
		<i>Total</i>	Lei			31 204,32
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 204,32 3 061,05
		<i>Total</i>	Lei			669 275,28
		Total com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m Inclusiv salariu				669 275,28 18 420,28
		2.20. com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m 2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,057	1 340,35 0,00	76,40 0,00
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,057	715,44 0,00	40,78 0,00
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,604	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{102,80}{0,00}$
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	14,340	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{1\ 824,76}{0,00}$
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	258,120	$\frac{673,03}{34,60}$	$\frac{173\ 722,55}{8\ 929,92}$
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,860	$\frac{10\ 202,72}{0,00}$	$\frac{8\ 774,34}{0,00}$
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 434,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{267\ 435,54}{4\ 961,07}$
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	$\frac{10\ 202,72}{0,00}$	$\frac{4\ 387,17}{0,00}$
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la	m2	1 434,000	$\frac{137,32}{2,88}$	$\frac{196\ 922,82}{4\ 134,22}$

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			653 320,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				653 320,49 18 025,21
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,946	<u>675,00</u> 0,00	<u>638,55</u> 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,627	<u>11,95</u> 0,00	<u>1 979,17</u> 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,860	<u>1 147,66</u> 0,00	<u>986,99</u> 0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	4,780	<u>91,10</u> 0,00	<u>435,44</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	478,000	54,57 — 1,83	26 084,37 — 873,70
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,119	6 398,86 — 2 191,08	7 160,32 — 2 451,82
		<i>Total</i>	Lei			37 284,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 284,84 3 325,52
		<i>Total</i>	Lei			690 605,33
		Total com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m Inklusiv salariu				690 605,33 21 350,73
		2.21. com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,115	1 340,00 — 0,00	154,10 — 0,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,115	715,57 — 0,00	82,29 — 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3	0,115	585,13 — 0,00	67,29 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,229	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{205,89}{0,00}$
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	28,690	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{3\ 650,76}{0,00}$
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	516,420	$\frac{673,03}{34,60}$	$\frac{347\ 566,24}{17\ 866,07}$
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,721	$\frac{10\ 202,56}{0,00}$	$\frac{17\ 558,60}{0,00}$
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 869,000	$\frac{186,50}{3,46}$	$\frac{535\ 057,57}{9\ 925,59}$
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,861	$\frac{10\ 202,39}{0,00}$	$\frac{8\ 784,26}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 869,000	137,32 — 2,88	393 982,95 — 8 271,33
		<i>Total</i>	Lei			1 307 109,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 307 109,95 36 062,99
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				
331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,893	674,99 — 0,00	1 277,76 — 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	331,250	11,95 — 0,00	3 958,31 — 0,00
333	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,720	1 147,66 — 0,00	1 973,98 — 0,00
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2	9,560	91,10 — 0,00	870,88 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	956,000	54,57 — 1,83	52 168,71 — 1 747,40
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,237	6 398,84 — 2 191,08	14 314,21 — 4 901,45
		Total	Lei			74 563,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				74 563,85 6 648,85
		Total	Lei			1 381 673,80
		Total com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m Inklusiv salariu				1 381 673,80 42 711,84
		2.22. com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,116	1 340,00 — 0,00	155,44 — 0,00
338	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,116	715,60 — 0,00	83,01 — 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,116	585,00 —	67,86 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)			0,00	
340	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,448	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{208,51}{0,00}$
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	29,080	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{3\,700,36}{0,00}$
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	29,080	$\frac{9\,920,98}{284,84}$	$\frac{288\,502,12}{8\,283,16}$
		Total	Lei			292 717,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				292 717,30 8 283,16
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 м3	1,600	$\frac{675,00}{0,00}$	$\frac{1\,080,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		autotururi, grund natural de umiditate, II categorii)				
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	280,080	11,95 — 0,00	3 346,86 — 0,00
345	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокотками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,455	1 147,70 — 0,00	1 669,90 — 0,00
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,700	91,10 — 0,00	883,65 — 0,00
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,270	6 398,84 — 2 191,08	14 525,36 — 4 973,75
		Total	Lei			21 505,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 505,77 4 973,75
		Total	Lei			314 223,07
		Total com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m Inklusiv salariu				314 223,07 13 256,91
		2.23. com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m 2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,125	1 339,92 —	167,49 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)			0,00	
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,125	$\frac{715,52}{0,00}$	$\frac{89,44}{0,00}$
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,125	$\frac{584,88}{0,00}$	$\frac{73,11}{0,00}$
351	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,738	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{223,92}{0,00}$
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	31,230	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{3\ 973,95}{0,00}$
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,230	$\frac{9\ 920,98}{284,84}$	$\frac{309\ 832,24}{8\ 895,57}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			314 360,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				314 360,15 8 895,57
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,719	675,01 — 0,00	1 160,34 — 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	300,877	11,95 — 0,00	3 595,36 — 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,563	1 147,68 — 0,00	1 793,83 — 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,420	91,10 — 0,00	949,25 — 0,00
358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,438	6 398,84 — 2 191,08	15 600,37 — 5 341,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 099,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 099,15 5 341,85
		<i>Total</i>	Lei			337 459,30
		Total com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m Inclusiv salariu				337 459,30 14 237,42
		2.24. s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord				
359	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	10,350	$\frac{3,90}{0,00}$	$\frac{40,36}{0,00}$
360	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,310	$\frac{78,42}{78,42}$	$\frac{24,31}{24,31}$
361	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,310	$\frac{22,81}{0,00}$	$\frac{7,07}{0,00}$
362	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	103,500	$\frac{242,25}{33,62}$	$\frac{25\ 072,71}{3\ 479,23}$
363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,350	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{123,68}{0,00}$
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,057	$\frac{129,65}{20,70}$	$\frac{7,39}{1,18}$

1	2	3	4	5	6	7
365	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	931,500	14,18 — 2,88	13 211,46 — 2 685,51
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,310	10 202,71 — 0,00	3 162,84 — 0,00
367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	100,809	1 455,17 — 12,11	146 693,85 — 1 220,66
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 035,000	137,32 — 2,88	142 130,49 — 2 983,91
		<i>Total</i>	Lei			330 474,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord Inklusiv salariu				330 474,16 10 394,80
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	346,000	54,57 — 1,83	18 881,15 — 632,43
370	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,810	6 398,83 — 2 191,07	5 183,05 — 1 774,77
		<i>Total</i>	Lei			24 064,20
		Total Consolidarea acostamentelor				24 064,20 2 407,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			354 538,36
		Total s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m Inclusiv salariu				354 538,36 12 802,00
		2.25. s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m 2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,116	$\frac{1\,340,00}{0,00}$	$\frac{155,44}{0,00}$
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,116	$\frac{715,60}{0,00}$	$\frac{83,01}{0,00}$
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,116	$\frac{585,00}{0,00}$	$\frac{67,86}{0,00}$
374	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,448	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{208,51}{0,00}$
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,080	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{3\,700,36}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm				
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	29,080	9 920,98 — 284,84	288 502,12 — 8 283,16
		<i>Total</i>	Lei			292 717,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				292 717,30 8 283,16
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,600	675,00 — 0,00	1 080,00 — 0,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	280,080	11,95 — 0,00	3 346,86 — 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,455	1 147,70 — 0,00	1 669,90 — 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	9,700	91,10 — 0,00	883,65 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
381	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,270	6 398,84 — 2 191,08	14 525,36 — 4 973,75
		Total	Lei			21 505,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 505,77 4 973,75
		Total	Lei			314 223,07
		Total s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m Inclusiv salariu				314 223,07 13 256,91
		2.26. s.Samalia, str. Pacii, L=521m 2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,125	1 339,92 — 0,00	167,49 — 0,00
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,125	715,52 — 0,00	89,44 — 0,00
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,125	584,88 — 0,00	73,11 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
385	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,738	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{223,92}{0,00}$
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	31,230	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{3\,973,95}{0,00}$
387	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,230	$\frac{9\,920,98}{284,84}$	$\frac{309\,832,24}{8\,895,57}$
		Total	Lei			314 360,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				314 360,15 8 895,57
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
388	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	1,719	$\frac{675,01}{0,00}$	$\frac{1\,160,34}{0,00}$
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	300,877	11,95	3 595,36

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
390	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,563	1 147,68 0,00	1 793,83 0,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,420	91,10 0,00	949,25 0,00
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,438	6 398,84 2 191,08	15 600,37 5 341,85
		<i>Total</i>	Lei			23 099,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				23 099,15 5 341,85
		<i>Total</i>	Lei			337 459,30
		Total s.Samalia, str. Pacii, L=521m Inklusiv salariu				337 459,30 14 237,42
		2.27. s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m 2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на	100 m3	0,163	1 339,82 0,00	218,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, грунт I категории)				
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,163	$\frac{715,58}{0,00}$	$\frac{116,64}{0,00}$
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,163	$\frac{585,09}{0,00}$	$\frac{95,37}{0,00}$
396	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	24,426	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{291,88}{0,00}$
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	40,710	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{5\ 180,25}{0,00}$
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,710	$\frac{9\ 920,98}{284,84}$	$\frac{403\ 883,10}{11\ 595,85}$
		Total	Lei			409 785,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				409 785,63 11 595,85
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,237	675,01 — 0,00	1 509,99 — 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	391,545	11,95 — 0,00	4 678,81 — 0,00
401	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,034	1 147,67 — 0,00	2 334,37 — 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,560	91,10 — 0,00	1 235,27 — 0,00
403	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,173	6 398,84 — 2 191,08	20 303,52 — 6 952,30
		<i>Total</i>	Lei			30 061,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 061,96 6 952,30
		<i>Total</i>	Lei			439 847,59
		Total s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m Inclusiv salariu				439 847,59 18 548,15
		2.28. s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m				
		2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,078	$\frac{1\,339,74}{0,00}$	$\frac{104,50}{0,00}$
405	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,078	$\frac{715,64}{0,00}$	$\frac{55,82}{0,00}$
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,078	$\frac{585,00}{0,00}$	$\frac{45,63}{0,00}$
407	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,760	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{140,52}{0,00}$
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	19,600	127,25	2 494,06

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm			0,00	0,00
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,600	9 920,98 — 284,84	194 451,22 — 5 582,87
		<i>Total</i>	Lei			197 291,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				197 291,75 5 582,87
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,079	675,01 — 0,00	728,34 — 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	188,820	11,95 — 0,00	2 256,32 — 0,00
412	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,981	1 147,72 — 0,00	1 125,91 — 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	6,540	91,10 — 0,00	595,80 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
414	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,530	6 398,84 2 191,08	9 790,23 3 352,35
		<i>Total</i>	Lei			14 496,60
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 496,60 3 352,35
		<i>Total</i>	Lei			211 788,35
		Total s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m Inklusiv salariu				211 788,35 8 935,22
		2.29. com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m 2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,070	1 340,00 0,00	93,80 0,00
416	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,070	715,57 0,00	50,09 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,070	585,00 0,00	40,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
418	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,470	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{125,11}{0,00}$
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	17,450	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{2\,220,48}{0,00}$
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,450	$\frac{9\,920,98}{284,84}$	$\frac{173\,121,11}{4\,970,46}$
		Total	Lei			175 651,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				175 651,54 4 970,46
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной	100 м3	0,960	$\frac{675,00}{0,00}$	$\frac{648,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		влажнжности, II категории)				
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	168,000	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{2\,007,53}{0,00}$
423	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,873	$\frac{1\,147,67}{0,00}$	$\frac{1\,001,92}{0,00}$
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,820	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{530,20}{0,00}$
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,362	$\frac{6\,398,84}{2\,191,08}$	$\frac{8\,715,22}{2\,984,25}$
		Total	Lei			12 902,87
		Total Consolidarea acostamentelor inclusiv salariu				12 902,87 2 984,25
		Total	Lei			188 554,41
		Total com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m inclusiv salariu				188 554,41 7 954,71
		2.30. com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m 2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,171	$\frac{1\,340,00}{0,00}$	$\frac{229,14}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,171	$\frac{715,61}{0,00}$	$\frac{122,37}{0,00}$
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,171	$\frac{585,09}{0,00}$	$\frac{100,05}{0,00}$
429	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,716	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{307,29}{0,00}$
430	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	42,860	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{5\,453,83}{0,00}$
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	42,860	$\frac{9\,920,98}{284,84}$	$\frac{425\,213,22}{12\,208,26}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			431 425,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				431 425,90 12 208,26
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,356	675,00 — 0,00	1 590,30 — 0,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	412,330	11,95 — 0,00	4 927,17 — 0,00
434	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,142	1 147,69 — 0,00	2 458,36 — 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,280	91,10 — 0,00	1 300,87 — 0,00
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,341	6 398,84 — 2 191,08	21 378,51 — 7 320,40
		<i>Total</i>	Lei			31 655,21
		Total Consolidarea				31 655,21

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				7 320,40
		<i>Total</i>	Lei			463 081,11
		Total com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m Inclusiv salariu				463 081,11 19 528,66
		2.31. com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m 2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,172	$\frac{1\,340,06}{0,00}$	$\frac{230,49}{0,00}$
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,172	$\frac{715,52}{0,00}$	$\frac{123,07}{0,00}$
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,172	$\frac{585,00}{0,00}$	$\frac{100,62}{0,00}$
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,800	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{308,29}{0,00}$
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	43,000	$\frac{127,25}{0,00}$	$\frac{5\,471,66}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование) k=2, h=10cm				
442	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	774,000	673,03 — 34,60	520 925,31 — 26 777,30
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,580	10 202,73 — 0,00	26 323,04 — 0,00
444	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 300,000	186,50 — 3,46	801 933,62 — 14 876,28
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,290	10 202,74 — 0,00	13 161,53 — 0,00
446	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 300,000	137,32 — 2,88	590 493,80 — 12 396,90
		<i>Total</i>	Lei			1 959 071,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 959 071,43 54 050,48
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				
447	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	2,839	674,99 — 0,00	1 916,31 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	496,880	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{5\,937,52}{0,00}$
449	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,581	$\frac{1\,147,69}{0,00}$	$\frac{2\,962,19}{0,00}$
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,340	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\,306,36}{0,00}$
451	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 434,000	$\frac{54,57}{1,83}$	$\frac{78\,253,03}{2\,621,10}$
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	3,355	$\frac{6\,398,84}{2\,191,08}$	$\frac{21\,468,11}{7\,351,07}$
		Total	Lei			111 843,52
		Total Consolidarea acostamentelor inclusiv salariu				111 843,52 9 972,17
		Total	Lei			2 070 914,95
		Total com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m inclusiv salariu				2 070 914,95 64 022,65
		2.32. s.Visneovca, str.Teilor - spre scoala, L=630m 2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,151	1 340,00	202,34

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	m3		0,00	0,00
454	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,151	715,63 0,00	108,06 0,00
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,151	584,90 0,00	88,32 0,00
456	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,680	11,95 0,00	271,00 0,00
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	37,800	127,25 0,00	4 809,97 0,00
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	37,800	9 920,98 284,84	375 013,07 10 766,97
		Total	Lei			380 492,76
		Total Reparatie imbracamintei				380 492,76

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				10 766,97
		2.32.2. Consolidarea acostamentelor				
459	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,079	$\frac{675,01}{0,00}$	$\frac{1\,403,34}{0,00}$
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	363,825	$\frac{11,95}{0,00}$	$\frac{4\,347,56}{0,00}$
461	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,890	$\frac{1\,147,68}{0,00}$	$\frac{2\,169,12}{0,00}$
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,600	$\frac{91,10}{0,00}$	$\frac{1\,147,83}{0,00}$
463	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,948	$\frac{6\,398,84}{2\,191,08}$	$\frac{18\,863,78}{6\,459,30}$
		<i>Total</i>	Lei			27 931,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 931,63 6 459,30
		<i>Total</i>	Lei			408 424,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Visneovca, str. Teilor - spre scoala, L=630m Inclusiv salariu				408 424,39 17 226,27
		2.33. s.Visneovca, str. Teilor - spre nord, L=375m 2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,090	1 340,00 — 0,00	120,60 — 0,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,090	715,56 — 0,00	64,40 — 0,00
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,090	585,00 — 0,00	52,65 — 0,00
467	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,500	11,95 — 0,00	161,34 — 0,00
468	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2	22,510	127,25 — 0,00	2 864,33 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,510	9 920,98 — 284,84	223 321,27 — 6 411,76
		<i>Total</i>	Lei			226 584,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				226 584,59 6 411,76
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,238	675,00 — 0,00	835,65 — 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	216,560	11,95 — 0,00	2 587,79 — 0,00
472	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,125	1 147,70 — 0,00	1 291,16 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,500	91,10 0,00	683,24 0,00
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,755	6 398,84 2 191,08	11 229,97 3 845,35
		<i>Total</i>	Lei			16 627,81
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				16 627,81 3 845,35
		<i>Total</i>	Lei			243 212,40
		Total s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m Inclusiv salariu				243 212,40 10 257,11
		<i>Total</i>	Lei			8 831 825,03
		Total Drumuri comunale Inclusiv salariu				28 831 825,03 928 489,66

		Total	Lei	30 920 628,53
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	223 871,14
		Total		31 144 499,67
		Cheltuieli de regie	14 %	4 360 229,95
		Total		35 504 729,62
		Beneficiul de deviz	6 %	2 130 283,78
		Total		37 635 013,40
		TVA	20 %	7 527 002,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		45 162 016,08 994 982,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 45 162 016,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 067,0920	57,66	234 508,52
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 957,2856	57,66	401 157,10
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1503	57,66	988,89
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 214,5038	57,66	358 328,34
		Total manopera				994 982,85

Materiale:

1.	11110001000131 0SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	5 720,6520	1 239,19	7 088 974,73
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	8 244,5252	1 370,91	11 302 502,02
3.	11202062010361	Savura	m3	361,8600	264,26	95 625,12
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	361,8600	399,24	144 468,99
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 116,8453	399,24	445 889,34
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 929,0600	385,60	743 845,53
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	6 839,1540	385,60	2 637 177,78
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8 512,9695	385,60	3 282 601,01
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0535	385,60	20,64
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	542,7900	399,24	216 703,50
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	312,5280	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 008,9200	181,70	183 320,77
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	264,8680	1 370,91	363 110,19
14.	23203226000401	Bitum	t	44,7250	9 833,33	439 795,68
15.	23203226001101	Bitum	t	1,3819	9 833,33	13 588,68
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 315,7326	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				26 957 623,98

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 036,4400	226,00	234 235,44
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	115,1600	56,00	6 448,96
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	138,1920	567,00	78 354,86
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,0266	248,00	3 230,56
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	768,6102	482,00	370 470,11

6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	664,5095	276,00	183 404,65
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2 527,4649	251,00	634 393,71
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 279,0017	251,00	321 029,45
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	663,2015	199,00	131 977,09
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	54,9059	335,00	18 393,48
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	138,1920	96,50	13 335,52
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	730,7520	525,00	383 644,83
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	194,7243	300,00	58 417,29
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	143,6165	300,00	43 084,95
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	171,7230	269,00	46 193,51
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	87,8895	269,00	23 642,30
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,5343	269,00	2 295,71
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	18,4256	12,00	221,11
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	38,3574	270,00	10 356,49
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	18,4256	199,00	3 666,69
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	54,9059	269,00	14 769,68
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7322	215,00	157,42
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	451,2606	312,00	140 793,26
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	292,6675	156,00	45 656,15
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	640,5400	312,00	199 848,48
		Total utilaje de constructii				2 968 021,70

Total	Lei	30 920 628,53
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	223 871,14
Total		31 144 499,67
Cheltuieli de regie	14 %	4 360 229,95
Total		35 504 729,62
Beneficiul de deviz	6 %	2 130 283,78
Total		37 635 013,40
TVA	20 %	7 527 002,68

Total deviz:

45 162 016,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Cantemir**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale				
		1.1. com.Chioselia, s.Chioselia, R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, L=691m Reparatia imbracamintei rutiere din b/a (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,25 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			129,91 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,58
7	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 202,95

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 455,17 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		1.2. com.Ciietu, s.Ciietu, G135 CeadirLunga-Congaz-Dimitrovca- G131, L=212m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 740,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,03
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,54
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			106,84 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
16	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3			286,33 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 201,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,59
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2. Drumuri comunale				
		2.1. or.Cantemir, str.Trandafirilor, L=595m Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от	100m2			3,90

1	2	3	4	5	6	7
		pyli и грязи механической щёткой)				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,25
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			129,91
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,58
34	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 455,17
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.2. com.Antonesti, s.Antonesti, str.St.cel Mare, L=346m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
39	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,25 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			129,81 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,60
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 455,17 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
49	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,85 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.3. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Dimitrie cantemir, L=714m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
51	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
52	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,25 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
54	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			130,00 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,62
56	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 455,17 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,12
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.4. com.Baimaclia, s.Baimaclia, str.Teilor, L=375m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
62	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			242,25 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
64	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			129,64 20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,59
66	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
68	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 455,17 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
71	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.5. s.Cană, str.Gurie Grosu, L=1005m				
		2.5.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă				
72	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută în art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,60
74	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,94
75	TsI51A5	Transportarea nămolului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
76	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
77	DI134	Amplasarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împrării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
80	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
82	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.6. s.Capacia Centru spre garaj, L=219m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
83	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
84	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			585,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
87	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			106,83 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
88	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
90	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3			286,33 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			582,75 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t			10 203,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
93	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
96	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	269,00	427,66
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,63
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов	100 m3			6 398,85

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом в грунтах II группы)				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.7. com.Ciobalaccia, s.Ciobalaccia Acces spre liceul Nicolae Mihai, L=745m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	0,00
101	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			3,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			78,42
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,78
103	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2			22,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	242,25
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	33,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	5,90
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	34,02
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	2,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	0,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	5,79
104	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			0,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			11,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	129,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	
106	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	10 128,11
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			74,40
						1 455,17
						12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,11
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.8. s.Cirpesti, Acces spre s.Cirpesti, L=1052m				
		2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,88
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,06
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=12cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	399,24	81,05

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
122	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3			1 147,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.9. com.Cisla, s.Cisla, str.Cosmonautului, L=120m				
		2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,66
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,17 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,17
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,52
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,25

1	2	3	4	5	6	7
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,66 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			674,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,97
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
138	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,62
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
141	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,55
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.10. com.Cociulia, s.Cociulia, str.Valea Morilor, L=237m				
		2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
142	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
143	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором	100 m3			584,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
146	DN02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
151	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
154	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
157	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,85 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.11. com.Costangalia, s.Costangalia, str.Galino, L=239m				
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
163	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
165	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 202,72

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
167	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
170	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
172	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
173	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,86 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.12. com.Enichioi, s.Enichioi, L=239m				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
175	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
179	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			186,50

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
183	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
186	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10

1	2	3	4	5	6	7
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
189	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,86 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.13. com.Gotesti, s.Gotesti, str.Granicerilor, L=836m				
		2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,95
191	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la art.TsC18A1, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,55
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
193	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
194	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
195	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	385,60	470,05

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
196	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
198	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
200	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
201	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
202	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.14. com.Haragis, s.Haragis, str.Pacii, L=359m				
		2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,12
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,70
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного	100m2			127,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
218	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
221	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,83 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.15. s.Larguta, str.St.cel Mare, Daciei, L=478m				
		2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
223	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором	100 m3			585,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,13
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			674,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,99
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
234	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.16. com.Lingura, s.Lingura, spre scoala si gradinita, L=238m				
		2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
239	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 203,43

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 129,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor				
248	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
250	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,63
251	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,09
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,85 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.17. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Coridrilor, L=505m				
		2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
255	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			106,84 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
259	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de	m3			286,33 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k=1.1				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
262	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			582,75 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.17.2. Consolidarea acostamentelor				
267	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3			1 147,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,67
268	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
269	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
270	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.18. com.Pleseni, s.Hanaseni, str.Viilor, L=373m				
		2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 740,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
272	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке	100 m3			106,84

1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал, грунт I категории)				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
276	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3			286,33 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
279	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			582,75 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройством кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,83 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.19. com.Plopi, s.Plopi, str.Jubileului, L=220m				
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
288	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			1 740,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	482,00	1 740,02
289	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
292	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			106,84 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,60	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
293	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
295	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) nisip cu coeficient de compactare k=1.1	m3			286,33 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	181,70	199,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,00	38,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	156,00	3,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	482,00	23,14
296	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=18cm M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			582,75 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,60	489,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	251,00	54,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
298	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 203,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
300	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,67
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,68
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
304	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.20. com.Plopi, s.Hirtop, str.Izvoarelor, L=239m				
		2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,35
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,44
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	399,24	81,05

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
317	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II	100 m3			1 147,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,86 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.21. com.Porumbesti, s.Porumbesti, str.Alexei Mateevici, L=478m				
		2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,13
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95

1	2	3	4	5	6	7
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			186,50 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 127,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				
331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			674,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,99
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
333	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.22. com.Sadic, s.Sadic, str. M.Eminescu, L=485m				
		2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
338	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,60
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			585,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
340	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
345	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.23. com.Sadic, s.Sadic, str. Sf.Gheorghe, L=521m				
		2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,92
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,52
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,88
351	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
356	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.24. s.Stoianovca, str.Mihalcov, L=173m				
		2.24.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip.III, zona de Nord				
359	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			3,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	156,00	3,90
360	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
361	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,81
362	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной	m2			242,25 33,62

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 370,91	157,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 833,33	5,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	567,00	34,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	56,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	199,00	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	96,50	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	156,00	0,78
363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			129,65 20,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,60	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,54
365	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			14,18 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	226,00	11,30
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 455,17 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 370,91	1 384,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	199,00	7,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	251,00	33,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	525,00	17,12
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,57 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
370	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,83 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.25. s.Samalia, str.Dimitrie Cantemir, L=485m				
		2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
372	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,60
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
374	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
375	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62

1	2	3	4	5	6	7
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
378	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
379	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
381	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.26. s.Samalia, str. Pacii, L=521m				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,92
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,52
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			584,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,88
385	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
387	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
388	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
390	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			6 398,84

1	2	3	4	5	6	7
		cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,51
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.27. s.Tartaul, str.Acces spre stadion, L=678m				
		2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,82
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,58
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,09
396	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			675,01

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
400	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
401	DI96	Compactarea râmbleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
403	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.28. s.Tartaul, str.Acces spre Sarateanu, L=327m				
		2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 339,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 339,74
405	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,64
406	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,	h-ut	1,9500	300,00	585,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
407	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.28.2. Consolidarea acostamentelor				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
412	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,66
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
414	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.29. com.Toceni, s.Toceni, str.Tineretului, L=291m				
		2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
416	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,57 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,57
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
418	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
419	DN02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
423	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.30. com.Toceni, s.Toceni, str.Ion Tocilaru, L=714m				
		2.30.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,61
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,09
429	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t			11,95

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
430	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
434	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.31. com.Tiganca, s.Tiganca, str.Izvoarelor, L=717m				
		2.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,06
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,52
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
441	DN02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
442	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			673,03 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	399,24	81,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,60	470,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	251,00	64,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	156,00	2,34
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
444	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с	m2			186,50 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 239,19	174,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	251,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	276,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	525,00	4,15
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 202,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 833,33	10 128,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
446	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,32 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 370,91	128,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	251,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	276,00	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	525,00	2,78
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				
447	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			674,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,99
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
449	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
451	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин	m2			54,57

1	2	3	4	5	6	7
		щебнем толщиной 10 см)				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,60	48,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	482,00	1,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	156,00	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	199,00	2,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	276,00	0,12
452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.32. s.Visneovca,str.Teilor - spre scoala, L=630m				
		2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
454	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,63 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,63
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			584,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,90
456	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.32.2. Consolidarea acostamentelor				
459	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
461	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o rma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			91,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
463	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00
		2.33. s.Visneovca,str.Teilor - spre nord, L=375m				
		2.33.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 340,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	482,00	1 340,00
465	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18A1,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,56

1	2	3	4	5	6	7
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
467	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
468	DN02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2, h=10cm	100m2			127,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	482,00	127,25
469	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 920,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	385,60	7 287,84
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	399,24	598,86
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	399,24	399,24
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	264,26	264,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	482,00	20,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,00	222,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	251,00	680,21
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,00	28,62
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
471	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,95 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	312,00	11,95
472	DI96	Compactarea rîmbleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în	100m2			91,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	482,00	91,10
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			6 398,84 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	482,00	154,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	269,00	21,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	312,00	3 120,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.