

WinCveta2000
Formular Nr.7

**Lucrari de constructie a
garajelor IMSP Spitalul Raional
Hincesti**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 240 000.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	1. Lucrari de constructie Garaje 1.1. Lucrari Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	24.000	1 463.319 0.000	35 119.649 0.000
2	TsA02B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	10.000	68.615 68.615	686.154 686.154
3	TsI50A2 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	38.400	16.003 0.000	614.500 0.000
Total Lucrari						36 420.303
Incluziv salariu						686.154
4	CB03A1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	1.2. Fundatii Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		62.400	91.908 60.543	5 735.083 3 777.883
5	CC01B II.	Armaturi din otel beton OB fasonate in ateliere de santier		282.720	17.047	4 819.574

1	2	3	4	5	6	
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	diametrul barelor peste 8 mm inclusiv			1.672	172.754
6	CC01A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	50.000	17.854 2.479	892.719 123.969
7	CA04C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3	24.760	1 395.466 311.364	34 551.731 7 709.373
8	IzF04A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30.400	10.437 2.306	317.282 70.115
9	CL18A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	300.000	27.581 12.109	8 274.165 3 632.580
10	CC01B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor 12 mm A III inclusiv	kg	28.000	17.047 1.672	477.320 46.820
11	CA04C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3	2.800	1 395.419 311.364	3 907.172 871.820
Total Fundatii						58 975.046
Incluziv solarii						16 705.314
12	CB02D n. K=3=1.000;	1.3. Coloane Cofraje din panouri reutilizabile cu așternut din șendruș de SRG	m2	28.200	109.664 74.958	3 092.529 2 113.815



1	2	3	4	5	6	7
	M=1.000; III=1.000	rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
13	CC01B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 20 mm A III inclusiv	kg	198.000	17.047 1.672	3 375.334 331.084
14	CC01A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A I inclusiv	kg	45.000	17.854 2.479	803.447 111.572
15	CA04C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1.030	m3	2.800	1 395.419 311.364	3 907.172 871.820

Total Coloane

11 178.482


Incluziv salariu

3 428.291

16	CB02D n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	1.4. Grinzi Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	44.800	109.728 74.958	4 915.815 3 358.119
17	CC01B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 20 mm A III inclusiv	kg	426.000	17.047 1.672	7 262.082 712.332
18	CC01A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A I inclusiv	kg	68.000	17.854 2.479	1 214.098 168.598
19	CA04C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1.030	m3	4.740	1 395.402 311.364	6 614.205 1 475.866




1	2	3	4	5	6	
Total Grinzi						20 006.200
Incluziv salariu						5 714.915
20	CL01B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	1.5. Constructia anexei Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv	t	1.300	16 203.855 807.241	21 065.012 1 049.413
21	CL03B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv	t	6.300	16 136.820 864.900	101 661.965 5 448.869
22	CL03B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Contravinturi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv	t	1.020	16 136.838 864.900	16 459.575 882.198
23	CD72A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pereti din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m; dispuse in fata riglelor. Nota: *-marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 5 cm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2	202.200	410.986 78.994	83 101.465 15 972.627
24	CE44A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: *-marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 5 cm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2	279.000	437.127 78.994	121 958.356 22 039.382
25	CN26A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	6.600	969.698 420.918	6 400.007 2 778.059
26	CE22A II. K=3=1.000; M=1.000;	Sisteme de burlane din brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt (1.020)	m	10.000	166.533 20.181	1 665.330 201.810



1	2	3	4	5	6	7
27	III 1.000 CE20A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.030	m	24.000	172.454 17.298	4 138.896 415.152
Total Constructia anexei						356 450.606
Incluziv salariu						48 787.510
28	CK13B1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	1.6. Timplaria Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	60.000	1 747.096 206.999	104 825.784 12 419.964
Total Timplaria						104 825.784
Incluziv salariu						12 419.964
29	TsC54A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	1.7. Pardoseli Strat de fundatie din nisip	m3	48.000	375.058 51.894	18 002.784 2 490.912
30	TsC54C II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	24.000	393.997 57.083	9 455.938 1 370.002
31	TsD05A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.720	849.331 508.529	611.518 366.141
32	CC03A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	240.000	9.855 2.595	2 365.128 622.728
33	CA02A2 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, turnarea cu mijloace clasice beton clasa 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (lapa de rasinoase) 1.010	m3	24.000	1 139.528 334.428	27 348.669 8 026.272

1	2	3	4	5	6	
Total Pardoseli						57 784.037
Incluziv salariu						12 876.055
1.8. Pereu						
34	TsA01A1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10.000	29.983 29.983	299.832 299.832
35	TsC54C II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	24.240	393.998 57.084	9 550.514 1 383.725
36	CA02B2 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.010	m3	10.080	1 289.500 334.428	12 998.155 3 371.034
Total Pereu						22 848.501
Incluziv salariu						5 054.591
1.9. Lucrari diverse						
37	RpCU05G II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10.000	66.309 66.309	663.090 663.090
38	Tr11AA01 G3 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 3	t	2.000	5.766 5.766	11.532 11.532
39	Ts150A2 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	2.000	16.000 0.000	32.000 0.000
Total Lucrari diverse						706.622
Incluziv salariu						674.622



1	2	3	4	5	6	7
	591-9 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	instalatie inchisa			2 196.850	219.685
49	08-03-594-1 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0.050	12 609.600 5 074.080	630.480 253.704
50	08-03-594-2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.280	14 663.568 6 688.561	4 105.799 1 872.797
51	RpEJ06B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	22.000	88.245 43.245	1 941.390 951.390
52	RpEJ06C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	32.000	75.749 35.749	2 423.974 1 143.974
53	Mag n. K=1.000	Cablu VVGng 3*1.5	m	100.000	12.600 0.000	1 260.000 0.000
54	Mag n. K=1.000	Cablu VVGng 3*2.5	m	100.000	21.000 0.000	2 100.000 0.000
55	Mag n. K=1.000	Corp de iluminat exterior cu o lampa	buc	5.000	200.000 0.000	1 000.000 0.000
56	Mag n. K=1.000	Corp de iluminat fluorescent cu 2 lampi	buc	28.000	200.000 0.000	5 600.000 0.000
57	Mag n. K=1.000	Bloc de comanda complet echipat 8 automate	buc	1.000	780.000 0.000	780.000 0.000
58	Mag n. K=1.000	Prize exterioare	buc	10.000	50.000 0.000	500.000 0.000
59	Mag n. K=1.000	Interrupatoare duble	buc	5.000	50.000 0.000	250.000 0.000

Total Lucrari
electromontare

28 796.327



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 747.772
60	TsA05E1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	3. Demisol 3.1. Terasament Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1.00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2.01-4 m teren mijlociu	m3	5.000	183.935 183.935	919.677 919.677
61	TsI50A2 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 tn la distanta de 2 km	1	8.000	16.000 0.000	128.000 0.000
Total Terasament						1 047.677
Incluziv salariu						919.677
62	CB03A1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	3.2. Grinda de jos Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28.000	91.943 60.543	2 574.404 1 695.204
63	CC01B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	104.160	17.047 1.672	1 775.651 174.191
64	CC01A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30.000	17.854 2.479	535.631 74.381
65	CA04C II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuic, scoabe) 1.030	m3	11.200	1 395.448 311.364	15 629.018 3 487.276
66	IzF04A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv si doliile din hidroizolatie	m2	14.000	10.431 2.306	146.027 32.290

1	2	3	4	5	6	7
		curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastice de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
Total Grinda de jos						20 660.731
Incluziv salariu						5 463.342
		3.3. Coloane				
67	CB03A1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26.240	91.949 60.543	2 412.748 1 588.648
68	CC01B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 16 mm	kg	108.900	17.047 1.672	1 856.435 182.090
69	CC01A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30.960	17.854 2.479	552.755 76.745
70	CA04C II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, seabe) 1.030	m3	2.620	1 395.467 311.364	3 656.123 815.774
Total Coloane						8 478.061
Incluziv salariu						2 663.257
		3.4. Grinda de sus				
71	CB03A1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42.000	91.943 60.543	3 861.606 2 542.806
72	CC01B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 14 mm	kg	137.760	17.047 1.672	2 348.412 230.352
73	CC01A II. K=3=1.000; M=1.000;	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	30.000	17.854 2.479	535.631 74.381

1	2	3	4	5	6	7
	III=1.000	inclusiv				
74	CA04C II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1.030	m3	5.600	1 395.448 311.364	7 814.509 1 743.638
Total Grinda de sus						14 560.158
Incluziv salariu						4 591.177
		3.5. Planseu				
75	CB03A1 II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48.000	91.943 60.543	4 413.264 2 906.061
76	CC01B II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 12 mm	kg	614.000	17.047 1.672	10 466.944 1 026.694
77	CA04C II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1.030	m3	8.500	1 395.492 311.364	11 861.682 2 646.594
78	CL18A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectii metalice diverse din profile luate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	30.000	27.581 12.109	827.416 363.258
Total Planseu						27 569.306
Incluziv salariu						6 942.610
		3.6. Zidarie pereti, izolare				
79	CD55A II. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară	m3	18.140	1 179.295 214.496	21 392.404 3 890.954
80	CA05A II. K=3=1.000; M=1.000;	Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și construcții speciale, cota zero, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	22.960	1 369.528 285.417	31 444.362 6 553.174



1	2	3	4	5	6	
	III=1.000	m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Be 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030				
81	CF15A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	148.120	121.216 98.022	17 954.555 14 519.019
82	IzF51B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer; suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1.010	m2	57.400	98.158 6.919	5 634.271 397.162
83	RplzF10A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi de polistiren, grosimea 50 mm Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, scinduri etc.) din valoarea materialelor explicitate, 1.030	m2	102.760	189.734 45.551	19 497.067 4 680.839
84	IzF50A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	57.400	76.486 21.911	4 390.274 1 257.680
85	CN54B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45.360	21.984 6.919	997.200 313.843
86	CF30A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	45.360	101.592 70.345	4 608.197 3 190.847
Total Zidarie pereti izolare						105 918.330
Incluziv salariu						34 803.518
87	CK25A n.	3.7. Timplaria Usi confectionate din profil	m2	2.640	859.604	2 269.355



1	2	3	4	5	6	7
	K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			46.696	123.277
88	CK23B n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv cu deschidere dubla, plasa moschit, 4 camere	m2	9.400	950.698 42.092	8 936.559 395.663
89	CK26A n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri) 1.020	m	3.200	127.166 20.758	406.930 66.424
90	CK26B n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la ferestre din aluminiiu	m	3.000	127.392 23.064	382.176 69.192

Total Timplaria

11 995.020

Incluziv salariu

654.556

		3.8. Pardosele				
91	TsC54C n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	2.400	393.997 57.083	945.593 137.000
92	CA12C n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier 100 mm	m3	4.800	1 157.837 71.498	5 557.617 343.192
93	CG22A n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp doar manopera	m2	48.000	51.894 51.894	2 490.912 2 490.912
94	CG01A n. K-3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		48.000	73.090 40.362	3 508.301 1 937.376

Total Pardosele

12 502.423



1	2	3	4	5	6	
Incluziv salariu						4 908.480
Total Demisol						202 731.706
Incluziv salariu						60 946.617
4. Lucrari electromontare						
95	08-03-572-3 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1.000	406.551 133.771	406.551 133.771
96	08-02-403-1 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu VVG 3*1.5	100 m	0.050	1 137.020 980.220	56.851 49.011
97	08-02-403-1 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu VVG 3*2.5	100 m	0.050	1 137.020 980.220	56.851 49.011
98	08-03-591-4 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.010	3 201.200 2 531.300	32.012 25.313
99	08-03-591-9 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisă tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.040	3 316.400 2 196.850	132.656 87.874
100	08-03-594-1 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0.010	12 492.300 5 074.100	124.923 50.741
101	08-03-594-2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.040	14 684.775 6 688.550	587.391 267.542
102	RpEJ06B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incercari, y reglari la c te de iluminat	buc	22.000	88.245 43.245	1 941.390 951.390



1	2	3	4	5	6	7
103	RpEJ06C n. K=3-1.000; M 1.000; IB 1.000	Încercări, verificări electrice și reglări la corpuri de iluminat	buc	32.000	75.749 35.749	2 423.974 1 143.974
104	Mag n. K=1.000	Cablu VVGng 3*1.5	m	50.000	12.600 0.000	630.000 0.000
105	Mag n. K=1.000	Cablu VVGng 3*2.5	m	50.000	21.000 0.000	1 050.000 0.000
106	Mag n. K=1.000	Corp de iluminat exterior cu o lampa	buc	1.000	200.000 0.000	200.000 0.000
107	Mag n. K=1.000	Corp de iluminat fluorescent cu 2 lămpi	buc	4.000	200.000 0.000	800.000 0.000
108	Mag n. K=1.000	Bloc de comandă complet echipat 8 automate	buc	1.000	780.000 0.000	780.000 0.000
109	Mag n. K=1.000	Prize exterioare	buc	4.000	50.000 0.000	200.000 0.000
110	Mag n. K=1.000	Înterupătoare duble	buc	1.000	43.510 0.000	43.510 0.000

**Total Lucrări
electromontare**

9 466.109

Incluziv salariu

2 758.627

Прямые затраты

lei

910 189.723

Asigurări sociale și medicale (II3) * 22,5 %

22,50 %

40 230.097

Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 5 %

5,00 %

33 145.134

Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 3 %

3,00 %

29 506.919

Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %

2,00 %

20 261.438

Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi

100,00

1 033 333,33

TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %

20,00 %

206 666.669

Total deviz:

1 240 000.0

Incluziv salariu

00

178 800.432

Intocmit



(Oleg Plesca)

(funcția semnătură)