

Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de
Cultura in satul Andrusul de Sus, r. Cahul.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului.

Valoarea de deviz 318 759,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Acoperis.				
1	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	457,800	40,100 39,600	18 357,780 18 128,880
2	RCsH33C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	457,800	10,650 9,900	4 875,570 4 532,220
3	CE41A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Grinzi ecarisate de resinoase de b=50x150mm 10 buc.)	m3	0,300	7 726,090 1 324,950	2 317,827 397,485
4	CE30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=5.2m3).	m2	457,800	74,497 16,225	34 104,555 7 427,805
5	CN51B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,200	128,415 21,450	667,760 111,540
6	CN50B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,500	388,634 112,750	2 137,485 620,125
7	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	457,800	22,415 13,750	10 261,632 6 294,750
8	CE07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab gr.0.45mm) Material marunt=1,050	m2	457,800	256,387 63,250	117 374,175 28 955,850
9	CK26D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare retinatori de zapada	m	87,000	53,750 5,500	4 676,250 478,500
10	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	87,000	191,637 16,500	16 672,403 1 435,500
11	CE22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	18,000	181,295 19,250	3 263,310 346,500
12	CE30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(V=0.8m3 pentru streasina)	m2	43,500	108,250 16,224	4 708,885 705,760

1	2	3	4	5	6	7
13	CN51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,800	128,300 21,450	102,640 17,160
14	CN50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,800	388,320 112,750	310,656 90,200
15	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab gr.0.45 mm) Material marunt=1,050	m2	43,500	256,388 63,250	11 152,889 2 751,375
16	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea deseurilor in auto	t	7,000	61,050 61,050	427,350 427,350
17	TsI50A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,000	25,600 0,000	179,200 0,000

Total 1.Acoperis.						231 590,367
Incluziv salariu						72 721,000

Cheltuieli directe	lei	231 590,37
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	17 453,04
Transport (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	6 274,43
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	255 317,84
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 2 %	2,00 %	5 106,36
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	260 424,20
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %	2,00 %	5 208,49
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	265 632,69
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	53 126,54

Total deviz:318 759,23

Incluziv salariu72 721,01

Intocmit()

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)