

**Primaria com. Miclesti, r.
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de lichidarea gunoistei neautorizate in s. Stetcani, com. Miclesti

Valoarea de deviz 1 293 837,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea gunoiului)	100 m3	30,25	1 012,50 0,00	30 628,13 0,00
2	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	5 445,00	59,67 0,00	324 903,15 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	30,25	171,85 30,59	5 198,44 925,32
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	15,13	1 233,00 0,00	18 655,29 0,00
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	15,13	724,50 0,00	10 961,68 0,00
6	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	2 496,45	59,67 0,00	148 963,18 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,13	171,85 30,59	2 600,07 462,81

1	2	3	4	5	6	7
8	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	32,50	56,25 0,00	1 828,13 0,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Aducere sol fertil	100 m3	15,13	877,50 0,00	13 276,58 0,00
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 117,50	17,23 0,00	36 495,14 0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	15,13	490,50 0,00	7 421,27 0,00
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	15,13	1 827,41 256,61	27 648,70 3 882,50
13	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50	buc	1 156,00	8,50 8,50	9 822,53 9 822,53
14	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi(Se exclud arborii)	buc	1 156,00	1,23 1,23	1 424,27 1 424,27
15	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot(Artar Stejar, Salcim, tei)	buc	1 156,00	112,16 67,13	129 656,04 77 598,00
16	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stlpilor prefabricati din beton armat(Plasa rabita 45x45x2.4x1.7m- 295 m.l stilpi beton 100x120x2500	m	246,00	638,48 101,96	157 065,93 25 083,14

1	2	3	4	5	6	7
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat cornier 50x50x5 16.8 m.l+1.7x2.5 balamale 6 buc	m2	8,50	2 373,64 145,30	20 175,95 1 235,04
Total Lucrari						946 724,46
Incluziv salariu						120 433,62
Cheltuieli directe			lei		946 724,46	
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %			24,00 %		28 904,07	
Cheltuieli transport (II3) * 6 %			6,00 %		11 913,08	
Beneficiu Regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %			6,00 %		59 252,50	
Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 3 %			3,00 %		31 403,82	
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi			100,00 +		1 078 197,94	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %			20,00 %		215 639,59	

Total deviz: 1 293 837,5
Incluziv salariu 2
120 433,62

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)