

Termoizolarea fasadei edificiului Gradinitei de copii s.Costangalia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 367 029,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pereti pe exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	234,0000	50,55 37,50	11 829,53 8 775,00
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	234,0000	369,63 115,50	86 493,78 27 027,00
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	234,0000	16,05 6,00	3 754,53 1 404,00
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	234,0000	130,23 61,00	30 473,82 14 274,00
		<i>Total</i>	Lei			132 551,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti pe exterior Inclusiv salariu				132 551,66 51 480,00
		1.2. Soclu				
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	79,0000	218,28 85,90	17 244,00 6 786,10
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	79,0000	43,66 2,25	3 449,14 177,75
7	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2	79,0000	371,05 110,00	29 313,20 8 690,00
		<i>Total</i>	Lei			50 006,34
		Total Soclu Inclusiv salariu				50 006,34 15 653,85
		1.3. Praguri 2 buc 1.3.1. Lucrari de demontare				
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	36,0000	2,35 2,00	84,76 72,00
		<i>Total</i>	Lei			84,76
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				84,76 72,00
		1.3.2. Lucrari de reparatie				
9	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	12,6000	2 354,66 45,00	29 668,66 567,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля)				
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	29,8000	276,16 55,00	8 229,53 1 639,00
		<i>Total</i>	Lei			37 898,19
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				37 898,19 2 206,00
		<i>Total</i>	Lei			37 982,95
		Total Praguri 2 buc Inclusiv salariu				37 982,95 2 278,00
		<i>Total</i>	Lei			220 540,95
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				220 540,95 69 411,85

		Total	Lei	220 540,95
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	16 658,84
		Cheltuieli de transport	10 %	14 804,92
		Cheltuieli directe		252 004,71
		Cheltuieli de regie	14,5 %	36 540,68
		Total		288 545,39
		Beneficiu de deviz	6 %	17 312,73
		Total		305 858,12
		TVA	20 %	61 171,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		367 029,75 69 411,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolarea fasadei edificiului Gradinitei de copii s.Costangalia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 367 029,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	285,4800	50,00	14 274,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1600	50,00	158,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	175,5000	50,00	8 775,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,7800	50,00	1 639,00
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	554,9080	50,00	27 745,40
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,0800	50,00	1 404,00
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7200	50,00	36,00
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,3400	50,00	567,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3950	50,00	19,75
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,0740	50,00	6 103,70
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,8000	50,00	8 690,00
Total manopera						69 411,85

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5200	12,00	30,24
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0234	4 500,00	105,30
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0702	4 500,00	315,90
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0702	4 500,00	315,90
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	601,9600	0,05	30,10
6.	2010237318750	Distantieri	buc	23,7000	1,00	23,70
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0281	6 400,00	179,84
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0360	12,00	0,43
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0288	22,00	0,63
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3150	45,00	14,18
11.	24302261000001	Fuga	kg	43,4583	25,00	1 086,45
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	97,1100	23,00	2 233,53
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 264,5200	4,00	5 058,08
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 500,8600	4,00	6 003,44
15.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	478,7400	7,00	3 351,18
16.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	85,3753	75,00	6 403,15
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	347,7430	9,00	3 129,69
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,8200	2,50	22,05
19.	26531021008311	Tink	kg	538,2000	30,00	16 146,00
20.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,0009	180,00	5 580,16
21.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	192,6272	3,00	577,88

22.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	81,3858	200,00	16 277,16
23.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	252,8838	175,00	44 254,67
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3950	18,00	7,11
25.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	70,9020	23,00	1 630,75
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7900	35,00	27,65
27.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	12,6000	2 300,00	28 980,00
28.	2873122004100	Plase sudate	kg	79,7900	40,00	3 191,60
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7020	45,00	31,59
30.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,7560	68,00	51,41
31.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 369,4600	1,20	2 843,35
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2600	3,00	3,78
33.	4100126202818	Apa	m3	1,2657	20,00	25,32
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,7000	10,00	117,00
Total materiale de constructii						148 049,22

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 053,0000	2,00	2 106,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,9330	25,00	198,33
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0474	450,00	21,33
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,8370	25,00	220,92
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,5984	25,00	89,96
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,3360	25,00	158,40
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,8774	35,00	65,71
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,6024	25,00	90,06
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,7014	50,00	85,07
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,4040	25,00	35,10
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	50,00	9,00
Total utilaje de constructii						3 079,88

Total	Lei	220 540,95
Asigurarea sociale si medicale	24 %	16 658,84
Cheltuieli de transport	10 %	14 804,92
Cheltuieli directe		252 004,71
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 540,68
Total		288 545,39
Beneficiu de deviz	6 %	17 312,73
Total		305 858,12
TVA	20 %	61 171,63

Total deviz:

367 029,75

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fasadei edificiului
Gradinitei de copii s.Costangalia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pereti pe exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			50,55 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 400,00	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			369,63 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,3000	23,00	6,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			16,05 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			130,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.2. Soclu				
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			218,28 85,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	23,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			43,66 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
7	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2			371,05 110,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,00	42,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	50,00	0,76
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
		1.3. Praguri 2 buc				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,35 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		1.3.2. Lucrari de reparatie				
9	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			2 354,66 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	2 300,00	2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,00	4,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			276,16 55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.