

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de electromontare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	82,000	29,683 29,683	2 434,023 2 434,023
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	82,000	14,786 12,986	1 212,485 1 064,885
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 000,00 0	4,638 4,638	4 638,000 4 638,000
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	1 000,00 0	14,786 12,986	14 786,400 12 986,400
Cheltuieli directe			lei	23 070,908		
ASM (II3) * 22,5 %			22,50 %	4 752,744		
Transport (II3) * 2 %			2,00 %	15,148		
Regie (II3+ASM+Transp) * 2 %			2,00 %	556,776		
Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 1 %			1,00 %	283,955		
Total Lucrari de constructie					28 679,531	
Incluziv salariu					21 123,308	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	334,922 107,602	334,922 107,602
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	182,824 107,602	548,471 322,805
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,000	113,157 72,353	2 376,305 1 519,409
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,750	6 469,207 4 081,440	4 851,905 3 061,080
9		corp led 32w ip20	buc	52,000	345,000 0,000	17 940,000 0,000
10	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : Bloc de avarie cu modul led emlt-1.0 conversion kit led	buc	10,000	144,383 19,943	1 443,834 199,434
11	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : Telemando	buc	1,000	238,223 19,943	238,223 19,943
12		corp led 40 w ip65 DCP1303	buc	10,000	615,000 0,000	6 150,000 0,000
13		corp led 2*9 W IP20 DBO1009	buc	8,000	250,000 0,000	2 000,000 0,000
14		corp led 29W IP40 RKL LED29	buc	5,000	544,000 0,000	2 720,000 0,000
15		SEMNALIZATOR EXIT	buc	10,000	750,000 0,000	7 500,000 0,000
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,000	2 447,914 1 103,844	24 479,140 11 038,440
17		tEAVA PVH ANTIINCENDIU	m	1 000,00 0	5,000 0,000	5 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,000	386,951 312,601	3 869,512 3 126,012
19	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	23,600	170,755 106,210	4 029,821 2 506,561
20	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,400	403,462 237,002	161,385 94,801
21		CABLU ALUMINIU AVVGNG-LS 5*25 M2	m	40,000	32,000 0,000	1 280,000 0,000
22		FIR ELECTRIC PV1-0.38KV 1*1.5 M2	m	2 500,00 0	4,300 0,000	10 750,000 0,000
23		FIR ELECTRIC PV1-0.38KV 1*2.5 M2	m	800,000	3,400 0,000	2 720,000 0,000
24		FIR ELECTRIC PV1-0.38KV 1*6 M2	m	60,000	4,300 0,000	258,000 0,000
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 446,117 384,490	433,835 115,347
26	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,060	2 398,700 769,900	143,922 46,194
27	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,050	2 077,460 714,260	103,873 35,713
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	15 880,200 2 884,800	158,802 28,848
29	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 090,900 1 832,000	83,636 73,280
30		INTRERUPATOR CU O CLAPA LA INSTALATIE DESCHISA	buc	4,000	58,000 0,000	232,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 522,167 1 493,433	182,660 179,212
32		INTRERUPATOR CU O CLAPA LA INSTALATIE INCHISA	buc	12,000	58,000 0,000	696,000 0,000
33	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 549,660 1 521,260	154,966 152,126
34		INTRERUPATOR CU O CLAPA LA INSTALATIE INCHISA	buc	10,000	58,000 0,000	580,000 0,000
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 523,850 1 493,450	30,477 29,869
36		INTRERUPATOR CU O CLAPA LA INSTALATIE INCHISA DIRIJATA DIN 2 LOCURI	buc	2,000	58,000 0,000	116,000 0,000
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,370	1 879,870 1 767,078	695,552 653,819
38		PRIZA INGROPATA 16A	buc	36,000	58,000 0,000	2 088,000 0,000
39		PRIZA INGROPATA 32A	buc	1,000	58,000 0,000	58,000 0,000
40		CUTIE DE MONTAJ	buc	61,000	4,000 0,000	244,000 0,000
41		CUTIE DE DISTRIBUTIE	buc	120,000	7,000 0,000	840,000 0,000
42	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic,	m	35,000	39,914 16,697	1 397,000 584,388
Cheltuieli directe			lei	106 890,241		
ASM (II3) * 22,5 %			22,50 %	5 376,349		
Transport (II3) * 3 %			3,00 %	2 115,106		

1	2	3	4	5	6	7
		Regie (II3+ASM+Transp) * 76 %	76,00 %			18 160,111
		Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 1 %	1,00 %			1 325,417
Total Lucrari de montare						133 867,224
Incluziv salariu						23 894,883
		3. Utilaj				
43		Panou IP30	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
44		Intrerupator tripolar 40A	buc	1,000	315,000 0,000	315,000 0,000
45		PH47	buc	1,000	315,000 0,000	315,000 0,000
46		Intrerupator BA47-29-1P-C6A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
47		Intrerupator BA47-29-1P-C10A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
48		Intrerupator BA47-29-1P-B10A	buc	10,000	22,000 0,000	220,000 0,000
49		Intrerupator BA47-29-1P-C16A	buc	3,000	22,000 0,000	66,000 0,000
50		Intrerupator BA47-29-1P-C32A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
51		Automat diferential tip A 30mA2PC16	buc	5,000	214,000 0,000	1 070,000 0,000
52		Automat diferential tip A 10mA2PC16	buc	1,000	214,000 0,000	214,000 0,000
53		Bloc de avarie Conversion KIT LED	buc	1,000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
54		Controler Telemando	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
Total Utilaj						6 466,000
Incluziv salariu						0,000
TVA (II3) * 20 %			20,00 %			33 802,551

Total deviz:
Incluziv salariu

169 012,755
45 018,191

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)