

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Direcția Generală de Construcții și Infrastructură al Găgăuziei**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să **Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия** pentru suma **fără TVA de 15 428 026,35 (cincisprezece milioane patru sute douăzeci și opt mii douăzeci și șase lei 35 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **18 513 631,62 (optsprezece milioane cinci sute treisprezece mii șase sute treizeci și unu lei 62 bani) lei**.
- 2.1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat **în termen de 9 luni**.
2. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) zile**, respectiv pînă la data de **25.06.2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 26.04.2021

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de **15%** (din prețul total ofertat) și constituie 2 777 044,74 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24 luni**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 10 zile lucrătoare.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 10 zile lucrătoare.

Ofertant,





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Data

26.04.2021

Nr.

0011-284/

2072

Республика Молдова, MD 2012,
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел. : (373 22) 57-67-82
Факс : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X



Beneficiar:

**Direcția Generală de Construcții
și Infrastructura al Găgăuziei**

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de „Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гараузия”, subsemnatul **BC „Moldindconbank” S.A.** Departamentul Corporate, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Armenească nr. 38, IDNO1002600028096, în persoana Directorului adjunct al Departamentului Corporate dl Ion Straistari, care activează în baza procurii, ne obligăm față de **Direcția Generală de Construcții și Infrastructura al Găgăuziei** (IDNO 1007601000344) să plătim suma de **366,000** (trei sute șaiszeci și șase mii) **MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul S.C. DROMAS-CONS S.R.L. (IDNO 1003600107905) își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul S.C. DROMAS-CONS S.R.L. (IDNO 1003600107905) nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul S.C. DROMAS-CONS S.R.L. (IDNO 1003600107905) a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **25.06.2021** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Directorul adjunct
al Departamentului corporate
BC „Moldindconbank” S.A.



Ion Straistari

Ion STRAISTARI

Ex. Vrabii Alexandru
(022) 576-765

Banka este Operator de date cu caracter personal cu nr. 0000098. Acest document poate conține date cu caracter personal și/sau secret bancar. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. În cazul în care acest document nu vă este destinat, solicităm returnarea acestuia la cea mai apropiată subdiviziune a BC „Moldindconbank” S.A.

Obiectivul: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия					
Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei					
С В О Д					
Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия					
Intocmit in preturi curente: trim. I anul 2021		Valoarea de deviz : 18 513 631,62 lei			
		inclusiv TVA			
Nr. Lot	Denumirea DRUM	Valoarea de deviz, lei			Nota
		Total fara TVA	TVA 20%	Total cu TVA	
1	3	4	5	6	7
1	L619 R35 - Садык-Тараклия, км 0-3,4	184 202,92	36 840,58	221 043,50	
2	L622 R28 - подъезд к ст.Комрат, км 0-2,2	36 826,43	7 365,29	44 191,72	
3	L623 R28 - подъезд к мун. Комрат, км 0-5,8	222 531,97	44 506,39	267 038,36	
4	L623 Гидроизоляция моста, км 4+320	145 187,40	29 037,48	174 224,88	
5	L623 (ул.Ялпугская)	564 823,42	112 964,68	677 788,10	
6	L623.1 R23 - подъезд к мун. Комрат, км 0-1,7	81 277,51	16 255,50	97 533,01	
7	L623.2 R29 - подъезд к мун. Комрат, км 0-2,45	120 391,84	24 078,37	144 470,21	
8	L623.3 R35 - подъезд к мун. Комрат, км 0-3,7	48 329,67	9 665,93	57 995,60	
9	L624 M3 - подъезд к с. Бешалма, км 0 - 3,2	1 996 141,57	399 228,31	2 395 369,88	
10	L625 G135 - подъезд к с. Котовское, км 0-3,5	129 142,15	25 828,43	154 970,58	
11	L625 Подъезд к с. Котовское, км 0 - 3,5	2 812 866,05	562 573,21	3 375 439,26	
12	L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0 - 20,6	4 744 110,94	948 822,19	5 692 933,13	
13	L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0-20.6	236 537,48	47 307,50	283 844,98	
14	L627 R29 - Джолтай - Бешгтоз -R36, км 0-20,6	99 586,49	19 917,30	119 503,79	
15	L629 R29 - подъезд к ст.Чадыр-Лунга, км 0-5,0	181 231,55	36 246,31	217 477,86	
16	L629.1 Чадыр Лунга - ст.Чадыр Лунга, км 0-1,6	109 077,33	21 815,47	130 892,80	
17	L631 R37 - подъезд к с.Казаклия, км 0-2,54	168 101,92	33 620,38	201 722,31	
18	L634 M3 - Вулканешты - R32.1 км 0-1.8	54 417,67	10 883,53	65 301,21	
19	L635 M3 - подъезд к ст.Вулканешты - R32.1 км 0-6,9	102 211,49	20 442,30	122 653,79	
20	L637.1 От круга по ул.Ленина до М3 г.Вулканешты, км 0-4,8	161 729,84	32 345,97	194 075,80	
21	L638 Чишмикиой - Этулия, км 0-15,48	207 861,92	41 572,38	249 434,30	

22	L642 R29 - Чадыр Лунга - Тараклия, км 0-7,55	120 383,18	24 076,64	144 459,82	
23	L677 M3 - подъезд к с.Южное, км 0-3,6	67 901,82	13 580,36	81 482,18	
24	Безопасность дорожного движения	461 556,21	92 311,24	553 867,46	
25	Зимнее содержание дорог	282 446,29	56 489,26	338 935,55	
26	Мост L-624 ПП 00+45	72 244,99	14 449,00	86 693,98	
27	Мост Бешалма L-624 ПП 02+45	196 843,63	39 368,73	236 212,35	
28	Комрат мост L-623 ул.Московская	144 953,30	28 990,66	173 943,96	
29	Содержание искусственных сооружений	113 104,26	22 620,85	135 725,11	
30	Текущее содержание	417 604,72	83 520,94	501 125,66	
31	Дорога L-623 R-28 - подъезд к мун.Комрат - M3 (Amenajarea rigolei cadru 1.60m * 1.20 m la intersectia strazilor Ialpuscaia si Vinzavodsciaia in or.Comrat	1 144 400,39	228 880,08	1 373 280,46	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA		15 428 026,35			
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%			3 085 605,27		
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA				18 513 631,62	
Intocmit: SRL "DROMAS-CONS"					
(functia, semnatura, numele, prenumele)					
Verificat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei					
(functia, semnatura, numele, prenumele)					

**Работы по ремонту и
содержанию местных дорог
общего пользования на
территории АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 18 513 631,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L619 R35 - Садык-Тараклия, км 0-3,4				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	350,000	164,307 16,664	57 507,359 5 832,309
2	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	176,000	223,338 23,064	39 307,520 4 059,264
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	24,500	2 514,722 36,902	61 610,699 904,109
		<i>Total</i>	Lei			158 425,578
		Total L619 R35 - Садык-				158 425,578

1	2	3	4	5	6	7
		Тараклия, км 0-3,4 Inclusiv salariu				10 795,682
		2. L622 R28 - подъезд к ст.Комрат, км 0-2,2				
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	110,000	162,467 16,664	17 871,341 1 833,011
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	5,500	2 514,722 36,902	13 830,973 202,963
		<i>Total</i>	Lei			31 702,314
		Total L622 R28 - подъезд к ст.Комрат, км 0-2,2 Inclusiv salariu				31 702,314 2 035,974
		3. L623 R28 - подъезд к мун.Комрат, км 0-5,8				
6	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	330,000	162,467 16,664	53 614,024 5 499,034
7	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	260,000	220,744 23,064	57 393,440 5 996,640
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie	t	32,000	2 514,722 36,902	80 471,117 1 180,877

1	2	3	4	5	6	7
		de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			191 478,581
		Total L623 R28 - подъезд к мун.Комрат, км 0-5,8 Inclusiv salariu				191 478,581 12 676,551
		4. L623 Гидроизоляция моста, км 4+320				
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuatorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	15,000	$\frac{1\,158,443}{12,109}$	$\frac{17\,376,649}{181,629}$
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,330	$\frac{8\,347,424}{0,000}$	$\frac{2\,754,650}{0,000}$
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) $k=1,75$ $K=1,750$	m2	540,000	$\frac{196,451}{5,045}$	$\frac{106\,083,317}{2\,724,435}$
		<i>Total</i>	Lei			126 214,616
		Total L623 Гидроизоляция моста, км 4+320 Inclusiv salariu				126 214,616 2 906,064
		5. L623 (ул.Ялпугская) 5.1. Capitolul 1. Восстановление искусственных сооружений.				
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	2,400	$\frac{1\,264,050}{0,000}$	$\frac{3\,033,720}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором, грунт естественной влажности II категории)				
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	384,000	9,234 0,000	3 545,782 0,000
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	72,000	43,245 43,245	3 113,640 3 113,640
15	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка кюветов)	100m2	0,800	197,197 197,197	157,758 157,758
16	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor (Окончательная ручная доработка откосов кювета)	100m2	3,600	522,400 522,400	1 880,639 1 880,639
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) (b=0.4; h=0.6; 1:1.5) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	4,400	33 814,564 9 427,410	148 784,081 41 480,604
18	PI06A	Demontarea burlante existente (демонтаж существующих труб)	buc	4,000	242,875 72,075	971,500 288,300
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	10,100	553,833 57,083	5 593,717 576,542
20	DI122	Montarea podetelor tubulare TH 100 (L-5m) Монтаж железобетонных труб TH 100 (L-5m) 9 шт	m3	12,780	9 815,671 461,280	125 444,278 5 895,158
21	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на	100 m3	0,650	1 163,146 0,000	756,045 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton БЗ 100.30.15 (Бордюры бетонные заводские по бетонному основанию БЗ 100.30.15)	m	90,000	210,141 34,019	18 912,726 3 061,746
		Total	Lei			312 193,886
		Total Capitolul 1. Восстановление искусственных сооружений. Inclusiv salariu				312 193,886 56 454,387
		5.2. Capitolul 2. Дорожное покрытие.				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea. к=2,00 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	27,000	79,200 0,000	2 138,400 0,000
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm	m3	67,500	624,140 34,596	42 129,423 2 335,230
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,135	8 343,333 0,000	1 126,350 0,000
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	450,000	142,293 3,460	64 031,895 1 556,820
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,810	8 342,037 0,000	6 757,050 0,000
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	450,000	112,345 2,883	50 555,250 1 297,350
		Total	Lei			166 738,368

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Дорожное покрытие. Inclusiv salariu				166 738,368 5 189,400
		<i>Total</i>	Lei			478 932,254
		Total L623 (ул.Ялпугская) Inclusiv salariu				478 932,254 61 643,787
		6. L623.1 R23 - подъезд к мун.Комрат, км 0-1,7				
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	35,000	192,049 33,616	6 721,707 1 176,552
30	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	25,000	257,361 47,051	6 434,014 1 176,264
31	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	28,000	162,524 16,664	4 550,669 466,585
32	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	32,000	220,694 23,064	7 062,208 738,048
33	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем	t	18,000	2 514,722 36,902	45 265,003 664,243

1	2	3	4	5	6	7
		пломбиrowщиком P - 310M, толщиной 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			70 033,601
		Total L623.1 R23 - подъезд к мун.Комрат, км 0-1,7 Inclusiv salariu				70 033,601 4 221,692
		7. L623.2 R29 - подъезд к мун.Комрат. км 0-2,45				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	45,000	192,049 33,616	8 642,195 1 512,710
35	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 7 см)	m2	52,000	257,330 47,051	13 381,149 2 446,629
36	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 m2: толщиной 5 см)	m2	42,000	162,429 16,664	6 822,003 699,877
37	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 m2: толщиной 7 см)	m2	65,000	220,744 23,064	14 348,360 1 499,160
38	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии	t	24,000	2 514,722 36,902	60 353,338 885,658

1	2	3	4	5	6	7
		гранитным щебнем пломбирующим Р - 310М, толщиной 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			103 547,045
		Total L623.2 R29 - подъезд к мун.Комрат. км 0-2,45 Inclusiv salariu				103 547,045 7 044,034
		8. L623.3 - подъезд к мун.Комрат, км 0-3,7				
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	15,000	192,049 33,616	2 880,732 504,237
40	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	12,000	257,227 47,051	3 086,727 564,607
41	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	10,000	162,467 16,664	1 624,667 166,637
42	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	18,000	220,833 23,064	3 974,992 415,152
43	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в	t	12,000	2 514,722 36,902	30 176,669 442,829

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			41 743,787
		Total L623.3 - подъезд к мун.Комрат, км 0-3,7 Inclusiv salariu				41 743,787 2 093,462
		9. L624 M3 - подъезд к с.Бешалма, км 0-3,2				
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	720,000	193,314 33,616	139 185,922 24 203,362
45	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	650,000	259,132 47,051	168 435,514 30 582,864
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuatorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	190,000	1 169,559 12,109	222 216,229 2 300,634
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	4,100	8 345,000 0,000	34 214,500 0,000
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	6 825,000	169,970 4,325	1 160 042,47 1 29 514,713

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 4,0 см механически) к=1,5 К=1,500				
		<i>Total</i>	Lei			1 724 094,63 6
		Total L624 M3 - подъезд к с.Бешалма, км 0-3,2 Inclusiv salariu				1 724 094,63 6 86 601,573
		10. L625 G135 - подъезд к с.Котовское, км 0-3,5				
49	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	2 604,000	3,303 2,883	8 601,132 7 507,332
50	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	26,040	3 858,404 321,742	100 472,836 8 378,171
		<i>Total</i>	Lei			109 073,968
		Total L625 G135 - подъезд к с.Котовское, км 0-3,5 Inclusiv salariu				109 073,968 15 885,503
		11. L625 Подъезд к с.Котовское, км 0-3,5				
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см	m3	1 101,600	669,848 34,596	737 904,464 38 110,954
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,670	8 344,782 0,000	30 625,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 120,000	146,712 3,460	897 878,052 21 172,752
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,840	8 344,130 0,000	15 353,200 0,000
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 120,000	114,753 2,883	702 288,360 17 643,960
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 020,000	54,745 1,828	55 839,478 1 864,378
		<i>Total</i>	Lei			2 439 888,90 4
		Total L625 Подъезд к с.Котовское, км 0-3,5 Inclusiv salariu				2 439 888,90 4 78 792,044
		12. L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, km 0-20,6				
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см	m3	1 825,200	684,068 34,596	1 248 561,12 6 63 144,619
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	6,080	8 344,474 0,000	50 734,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
59	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	10 140,000	149,427 3,460	1 515 190,79 4 35 080,344
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,040	8 344,474 0,000	25 367,200 0,000
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	10 140,000	116,481 2,883	1 181 117,34 0 29 233,620
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 690,000	56,005 1,828	94 647,834 3 089,019
		<i>Total</i>	Lei			4 115 618,69 4
		Total L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, km 0-20,6 Inclusiv salariu				4 115 618,69 4 130 547,602
		13. L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0-20,6				
63	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 930,000	3,303 2,883	6 374,790 5 564,190

1	2	3	4	5	6	7
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,300	10 245,282 284,840	197 733,950 5 497,420
		<i>Total</i>	Lei			204 108,740
		Total L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0-20,6 Inklusiv salariu				204 108,740 11 061,610
		14. L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0-20,6				
65	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	298,000	167,532 16,664	49 924,569 4 965,795
66	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	154,000	227,807 23,064	35 082,312 3 551,856
		<i>Total</i>	Lei			85 006,881
		Total L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0-20,6 Inklusiv salariu				85 006,881 8 517,651
		15. L629 R29 - подъезд к ст.Чадыр-Лунга, км 0-5,0 15.1. Ямочный ремонт.				
67	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	120,000	165,917 16,664	19 910,009 1 999,649

1	2	3	4	5	6	7
68	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	100,000	225,574 23,064	22 557,400 2 306,400
69	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	17,500	2 514,722 36,902	44 007,642 645,792
		<i>Total</i>	Lei			86 475,051
		Total Ямочный ремонт. Inclusiv salariu				86 475,051 4 951,841
		15.2. Замена слоев.				
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,530	1 264,000 0,000	669,920 0,000
71	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	84,000	12,500 0,000	1 050,000 0,000
72	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	37,500	710,639 95,139	26 648,967 3 567,713
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,090	8 371,667	753,450

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,000	0,000
74	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	150,000	148,988 9,226	22 348,140 1 383,840
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,050	8 425,000 0,000	421,250 0,000
76	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	150,000	116,177 6,919	17 426,505 1 037,880
		<i>Total</i>	Lei			69 318,232
		Total Замена слоев. Inclusiv salariu				69 318,232 5 989,433
		<i>Total</i>	Lei			155 793,283
		Total L629 R29 - подъезд к ст.Чадыр-Лунга, км 0-5,0 Inclusiv salariu				155 793,283 10 941,274
		16. L629.1 Чадыр Лунга - ст.Чадыр Лунга, км 0-1,6				
77	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	168,000	165,926 16,664	27 875,612 2 799,508

1	2	3	4	5	6	7
78	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	158,000	225,584 23,064	35 642,292 3 644,112
79	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	12,000	2 514,722 36,902	30 176,669 442,829
		Total	Lei			93 694,573
		Total L629.1 Чадыр Лунга - ст.Чадыр Лунга, км 0-1,6 Inklusiv salariu				93 694,573 6 886,449
		17. L631 R37 - подъезд к с.Казаклия, км 0-2,54				
80	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 250,000	3,303 2,883	10 734,750 9 369,750
81	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	32,500	4 044,589 321,743	131 449,156 10 456,641
		Total	Lei			142 183,906
		Total L631 R37 - подъезд к с.Казаклия, км 0-2,54 Inklusiv salariu				142 183,906 19 826,391
		18. L634 M3 - Вулканешты - R32.1 км 0-1.8				
82	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5	m2	200,000	171,667 16,664	34 333,348 3 332,748

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				
83	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	52,000	233,593 23,064	12 146,848 1 199,328
		<i>Total</i>	Lei			46 480,196
		Total L634 M3 - Вулканешты - R32.1 км 0-1.8 Inclusiv salariu				46 480,196 4 532,076
		19. L635 M3 - подъезд к ст.Вулканешты - R32.1 км 0-6,9				
84	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	318,000	171,672 16,664	54 591,623 5 299,069
85	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	140,000	233,624 23,064	32 707,360 3 228,960
		<i>Total</i>	Lei			87 298,983
		Total L635 M3 - подъезд к ст.Вулканешты - R32.1 км 0-6,9 Inclusiv salariu				87 298,983 8 528,029
		20. L637.1 От круга по ул.Ленина до М3 г.Вулканешты, км 0-4,8 20.1. Ямочный ремонт				
86	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	154,000	171,646	26 433,478

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)			16,664	2 566,216
87	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	160,000	233,624 23,064	37 379,840 3 690,240
		<i>Total</i>	Lei			63 813,318
		Total Ямочный ремонт Inclusiv salariu				63 813,318 6 256,456
		20.2. Замена слоев				
88	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,530	1 264,000 0,000	669,920 0,000
89	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	84,000	12,500 0,000	1 050,000 0,000
90	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	37,500	801,933 95,139	30 072,489 3 567,713
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,090	8 371,667 0,000	753,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
92	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	150,000	156,425 9,226	23 463,690 1 383,840
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,050	8 425,000 0,000	421,250 0,000
94	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	150,000	121,261 6,919	18 189,105 1 037,880
		<i>Total</i>	Lei			74 619,904
		Total Замена слоев Inclusiv salariu				74 619,904 5 989,433
		<i>Total</i>	Lei			138 433,222
		Total L637.1 От круга по ул.Ленина до МЗ г.Вулканешты, км 0-4,8 Inclusiv salariu				138 433,222 12 245,889
		21. L638 Чишмикиой - Этулия, км 0-15,48				
95	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	530,000	174,082 16,664	92 263,322 8 831,782
96	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	360,000	237,005 23,064	85 321,800 8 303,040

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)				
		<i>Total</i>	Lei			177 585,122
		Total L638 Чишмикиой - Этулия, км 0-15,48 Inclusiv salariu				177 585,122 17 134,822
		22. L642 R29 - Чадыр Лунга - Тараклия, км 0-7,55 22.1. 220 п.м. * 4,5м = 990м2				
97	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	990,000	3,303 2,883	3 269,970 2 854,170
98	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,900	10 161,445 284,840	100 598,303 2 819,920
		<i>Total</i>	Lei			103 868,273
		Total 220 п.м. * 4,5м = 990м2 Inclusiv salariu				103 868,273 5 674,090
		<i>Total</i>	Lei			103 868,273
		Total L642 R29 - Чадыр Лунга - Тараклия, км 0-7,55 Inclusiv salariu				103 868,273 5 674,090
		23. L677 M3 - подъезд к с.Южное, км 0-3,6				
99	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной	m2	150,000	170,287 16,664	25 543,011 2 499,561

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				
100	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	140,000	231,692 23,064	32 436,880 3 228,960
		<i>Total</i>	Lei			57 979,891
		Total L677 M3 - подъезд к с.Южное, км 0-3,6 Inclusiv salariu				57 979,891 5 728,521
		24. Безопасность дорожного движения				
101	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030	buc	320,000	168,289 37,479	53 852,480 11 993,280
102	RpDE10C	Marcaje rutiere transversal executate cu vopsea de email pe suprafete carosibile (поперечная дорожная разметка на проезжей части (пешеходные переходы)) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	m2	780,000	65,187 34,596	50 845,860 26 984,880
103	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения) 900x900 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	14,000	946,188 31,136	13 246,629 435,909
104	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения) 700x700; 700 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	46,000	946,189 31,136	43 524,675 1 432,275
105	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения) 350x850 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	12,000	946,186 31,136	11 354,234 373,637

1	2	3	4	5	6	7
106	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	72,000	585,616 84,184	42 164,323 6 061,219
107	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2	380,000	40,848 35,173	15 522,088 13 365,588
108	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Кмат=0,5 Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=0,500	m2	120,000	13,114 11,532	1 573,620 1 383,840
109	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	2 856,000	53,325 6,112	152 297,587 17 455,757
		<i>Total</i>	Lei			384 381,496
		Total Безопасность дорожного движения Inclusiv salariu				384 381,496 79 486,385
		25. Зимнее содержание дорог				
110	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1 941,000	59,100 0,000	114 713,100 0,000
111	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	861,000	5,250 0,000	4 520,250 0,000
112	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu	1 km	56,000	35,145	1 968,120

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)			0,000	0,000
113	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонной лопатой)	1 km	35,000	90,000 0,000	3 150,000 0,000
114	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82)	1 km	48,000	25,650 0,000	1 231,190 0,000
115	TsC02D1	Sapatura mecanica MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Погрузка ПГМ с автозагрузкой экскаватором)	100 m3	1,000	1 264,050 0,000	1 264,050 0,000
116	TsI50B6	Transportarea MADcu autobasculanta la distanta de 16 km (Транспортировка ПГМ автосамосвалом на расстояние 16 км)	t	140,000	67,500 0,000	9 450,000 0,000
117	TRI1AA13 C2	Descarcarea MAD (Разгрузка ПГМ из авто на обочины)	t	140,000	31,713 31,713	4 439,820 4 439,820
118	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	30,000	33,443 33,443	1 003,284 1 003,284
119	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2	933,330	98,219 14,819	91 670,674 13 830,674
120	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	31,000	269,809 66,309	8 364,079 2 055,579

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			241 774,567
		Total Зимнее содержание дорог Inclusiv salariu				241 774,567 21 329,357
		26. Мост L-624 ПП 00+45				
121	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (Частичная разборка железобетонных деталей мостов, с целью переделки, соединений и т.д., воздушным отбойным молотком)	m3	1,200	785,777 420,918	942,932 505,102
122	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары)	m2	16,200	181,337 174,133	2 937,665 2 820,958
123	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролётных балочных строений, для настилов, рам и колонн) Арм 14 Ф3 ячейка 100x100	kg	392,000	11,803 1,153	4 626,854 452,054
124	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) 18x0,9x0,07	m3	1,210	1 238,571 123,945	1 498,671 149,973
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетоноконтакт	m2	44,000	5,980 1,730	263,111 76,111

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCE25A	Plasa din sirma, montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective (Сетка из проволоки, для армирования стяжек гидро- или термоизоляции, штукатурки)	m2	20,000	81,426 38,056	1 628,512 761,112
127	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая) в том числе колонны	m2	44,000	55,463 40,939	2 440,354 1 801,298
128	RCsE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) колонны праймер на мастичной основе . Materiale marunte = 1.0200 Materiale marunte=1,020	m2	20,000	1 518,709 9,802	30 374,174 196,044
129	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) Ltvjynf; ceotcnde.otq gthbks c ctdthyjq cnjhjys	kg	560,000	9,906 2,306	5 547,584 1 291,584
130	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (Металлические ограждения: ремонт с заменой материалов на ограждениях из профильной стали, простая модель) htvjyn vtcnfvb lde[gthbk	m	18,000	17,777 11,532	319,984 207,576
131	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического	m2	36,000	71,163 58,813	2 561,875 2 117,275

1	2	3	4	5	6	7
		парапета) двух перил				
132	DF59B прим.	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах) монтаж обратно перила без стоимости материала	m	18,000	352,602 198,062	6 346,838 3 565,118
133	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,030	m2	18,000	14,791 11,532	266,230 207,576
		<i>Total</i>	Lei			59 754,784
		Total Most L-624 ПП 00+45 Inclusiv salariu				59 754,784 14 151,781
		27. Мост Бешалма L-624 ПП 02+45 27.1. Мост Бешалма L-624 ПП 02+45				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетоноконтакт	m2	93,100	5,980 1,730	556,719 161,044
135	RpCE25A	Plasa din sirma, montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective (Сетка из проволоки, для армирования стяжек гидро- или термоизоляции, штукатурки)	m2	83,100	81,413 38,056	6 765,405 3 162,421
136	PF01A прим	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая) Кмат=2, толщ=4см Коэффициент к материалам=2,000	m2	93,100	69,357 40,939	6 457,164 3 811,384
137	RCsE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase	m2	83,100	1 518,696 9,802	126 203,637 814,562

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) праймер на мастичной основе Materiale marunte=1,020				
138	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)	kg	230,000	9,906 2,306	2 278,472 530,472
139	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) новые ограждения 14 метров	kg	605,000	41,732 14,992	25 247,739 9 069,918
140	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями краски , воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	0,600	362,922 152,222	217,753 91,333
141	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,030	m2	6,000	14,790 11,532	88,741 69,192
		Total	Lei			167 815,630
		Total Мост Бешалма L-624 III 02+45 Inclusiv salariu				167 815,630 17 710,326
		Total	Lei			167 815,630
		Total Мост Бешалма L-624 III 02+45				167 815,630 17 710,326

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		28. Комрат мост L-623 ул.Московская				
		28.1. Комрат мост L-623 ул.Московская Раздел				
142	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc	4,000	12,685 12,685	50,740 50,740
143	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,20 м)	m	43,000	73,883 57,083	3 176,986 2 454,586
144	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) новые ограждения 50 метров	kg	2 150,000	41,732 14,992	89 723,370 32 231,940
145	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями краски, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	2,150	362,922 152,222	780,283 327,278
146	DF09A	Parapet metalic deformabil tip A, cu lise si stilpi metalici (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и столбами) 11МО - мостовые односторонние между тротуаром и дорогой 2 шт	m	40,000	569,720 52,471	22 788,796 2 098,824
147	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) укладка бетона вокруг водопропускных горловин 2 шт	m3	1,000	1 238,297 123,969	1 238,297 123,969

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			117 758,472
		Total Комрат мост L-623 ул.Московская Раздел Inclusiv salariu				117 758,472 37 287,337
		Total	Lei			117 758,472
		Total Комрат мост L-623 ул.Московская Inclusiv salariu				117 758,472 37 287,337
		29. Содержание искусственных сооружений				
148	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором при очистке входных и выходных русел труб)	100 m3	3,800	1 338,250 0,000	5 085,350 0,000
149	RpDA03B	Desfundarea si curatirea podetelor (Откупорка тела труб)	m3	28,600	324,626 324,626	9 284,298 9 284,298
150	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,200	1 264,050 0,000	1 516,860 0,000
151	fact	Lucrari augziliare cu excavatorul (Выкорчевка поросли и кустарников у входных и выходных русел труб)	h-ut.	42,000	265,000 0,000	11 130,000 0,000
152	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	180,000	10,746 0,000	1 934,280 0,000
153	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	288,000	71,163 58,813	20 495,001 16 938,201

1	2	3	4	5	6	7
154	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка искусственных сооружений) Кмат-0,5 Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=0,500	m2	157,500	13,114 11,532	2 065,388 1 816,290
155	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 4 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 4 см, заглаженная штукатурка) к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	218,000	142,697 104,941	31 107,990 22 877,182
156	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3	3,100	1 256,296 179,899	3 894,517 557,687
		<i>Total</i>	Lei			86 513,684
		Total Содержание искусственных сооружений Inclusiv salariu				86 513,684 51 473,658
		30. Текущее содержание				
157	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером)	1 km	72,000	330,000 0,000	23 760,000 0,000
158	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	106,000	174,000 0,000	18 444,000 0,000
159	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	170,000	21,532 11,532	3 660,440 1 960,440
160	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	210,000	49,979 10,379	10 495,548 2 179,548

1	2	3	4	5	6	7
161	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti (Вырубка дикоростащей поросли)	100m2	138,500	591,592 591,592	81 935,437 81 935,437
162	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc	243,000	107,248 107,248	26 061,167 26 061,167
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	5,900	1 083,000 0,000	6 389,700 0,000
164	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	53,500	384,175 99,175	20 553,373 5 305,873
165	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных предметов с полосы отвода дороги)	m2	290 600,00 0	0,179 0,179	51 943,588 51 943,588
166	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	43,000	78,418 78,418	3 371,957 3 371,957
167	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 19 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 19 км)	t	43,000	76,500 0,000	3 289,500 0,000
168	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта при очистке кюветов с	100 m3	6,100	1 264,050 0,000	7 710,705 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автозагрузкой экскаватором				
169	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	854,000	16,000 0,000	13 664,000 0,000
170	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	6,230	1 163,363 0,000	7 247,750 0,000
171	fact	Lucrari augziliare cu excavatorul (Выкорчевка поросли и кустарников у входных и выходных русел труб)	h-ut.	170,000	265,000 0,000	45 050,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			323 577,165
		Total Текущее содержание Inclusiv salariu				323 577,165 172 758,010
		31. Дорога L-623 R-28 - подъезд к мун.Комрат - M3 (Amenajarea rigolei cadru 1.60m * 1.20 m la intersectia strazilor Ialpuscaia si Vinzavodsciaia in or.Comrat 31.1. Geodezie				
172		Restabilirea traseului	1 km	0,060	2 594,700 2 594,700	155,682 155,682
		<i>Total</i>	Lei			155,682
		Total Geodezie Inclusiv salariu				155,682 155,682
		31.2. Constructia podetului dreptunghiulare 1.60x1.20m				
173	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginilor	m	28,000	56,011 16,721	1 568,319 468,199
174	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,500	235,171 92,256	3 174,807 1 245,456
175	DI118	Decaparea mecanizata a	m3	31,500	19,835	624,801

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din piatra sparta			8,244	259,701
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,450	595,956 0,000	268,180 0,000
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,000	15,245 0,000	1 509,216 0,000
178	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8 K=0,800	m3	29,900	812,548 369,024	24 295,178 11 033,818
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,760	15,242 0,000	1 139,474 0,000
180	DI122	Descarcarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0m (k=0.6) K=0,600	m3	29,900	609,406 276,768	18 221,243 8 275,363
181	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fintina)	m3	7,500	345,902 243,902	2 594,264 1 829,264
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,080	596,250 0,000	47,700 0,000
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	15,235 0,000	274,222 0,000
184	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei)	100 m3	0,500	543,250 0,000	271,625 0,000
185	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	0,350	338,400 0,000	118,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	6,900	543,250 0,000	3 748,425 0,000
187	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,000	118,780 118,780	1 662,914 1 662,914
188	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	4,100	596,250 0,000	2 444,625 0,000
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	762,600	15,244 0,000	11 624,784 0,000
190	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,100	134,162 20,758	550,066 85,106
191	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3	27,900	542,333 57,083	15 131,102 1 592,627
192	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton B20 F200 W6) Alte utilaje=1,030	m3	34,900	1 556,091 183,935	54 307,575 6 419,345
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) Alte utilaje=1,030	m3	1,400	1 556,536 183,936	2 179,150 257,510
194	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT5mm) 4 buc Alte materiale=1,030	m3	3,920	4 980,718 187,395	19 524,416 734,588
195	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului)	m2	425,000	86,738 54,777	36 863,775 23 280,225

1	2	3	4	5	6	7
196	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	6 028,200	15,914 5,189	95 935,186 31 282,741
197	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	126,000	15,914 5,189	2 005,214 653,864
198	DI119	Turnarea podet 1.6x1.2m din beton monolit B25 F200 W6 Alte utilaje=1,030	m3	44,470	1 613,201 183,935	71 739,054 8 179,590
199	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole)	m2	163,200	161,964 109,554	26 432,525 17 879,213
200	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	148,400	15,914 5,189	2 361,697 770,107
201	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg	2 980,400	15,914 5,189	47 431,278 15 466,488
202	DI119	Fabricarea dale D1 din beton monolit B25 F200 W6 (51 buc) Alte utilaje=1,030	m3	20,400	1 613,270 183,935	32 910,700 3 752,282
203	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente) Alte materiale=1,030	m3	20,400	659,028 334,428	13 444,161 6 822,331
204	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	4,000	86,742 54,777	346,968 219,108
205	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	1,500	15,909 5,189	23,864 7,784
206	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Timpan din beton B20 F 200 W 6) 2 buc Alte utilaje=1,030	m3	0,480	1 558,827 183,910	748,237 88,277
207	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	331,300	98,165 32,520	32 522,078 10 773,944
208	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	288,100	184,152 66,886	53 054,263 19 269,741
209	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,371	2 311,186 1 492,167	857,450 553,594

1	2	3	4	5	6	7
210	pretul firmei	Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg	371,100	28,000 0,000	10 390,800 0,000
211	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M150 Alte utilaje=1,030	m3	5,300	1 392,837 183,935	7 382,038 974,858
212	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat de protectie beton B25 F 200 W6)) Alte utilaje=1,030	m3	102,900	1 613,230 183,935	166 001,391 18 926,953
213	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	12,800	15,914 5,189	203,704 66,424
214	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la intrare Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,060	33 798,217 9 427,417	2 027,893 565,645
215	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 K=7,000	100m2	-0,060	12 150,117 3 269,317	-729,007 -196,159
216	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	12,800	15,914 5,189	203,704 66,424
217	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la iesire Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,060	33 798,217 9 427,417	2 027,893 565,645
218	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3 K=3,000	100m2	-0,060	5 308,533 1 401,133	-318,512 -84,068
219	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	52,800	15,914 5,189	840,280 274,000
220	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm taluz la intrare Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,240	33 803,946 9 427,408	8 112,947 2 262,578
221	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma	100m2	-0,240	12 238,796 3 269,321	-2 937,311 -784,637

1	2	3	4	5	6	7
		DI130 k=-7 K=7,000				
222	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg	99,000	15,914 5,189	1 575,526 513,751
223	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm taluz la iesire Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,450	33 827,587 9 427,409	15 222,414 4 242,334
224	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 K=7,000	100m2	-0,450	12 224,562 3 269,322	-5 501,053 -1 471,195
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten) Alte utilaje=1,030	m3	1,600	1 510,787 183,936	2 417,259 294,297
226	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,000	524,905 160,295	1 049,810 320,590
227	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	24,600	86,729 54,777	2 133,541 1 347,514
228	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,030	m3	9,020	1 485,099 197,195	13 395,593 1 778,695
229	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (40ml) Alte materiale=1,030	t	0,085	28 231,235 1 810,529	2 399,655 153,895
230	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,800	182,000 0,000	509,600 0,000
231	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,800	1 287,811 508,561	3 605,871 1 423,971

1	2	3	4	5	6	7
232	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (asternerea pamintului vegetal)	100 m3	0,350	338,400 0,000	118,440 0,000
233	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	2,300	483,191 483,191	1 111,339 1 111,339
234	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,300	614,521 277,921	1 413,399 639,219
235	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,300	131,343 38,056	302,088 87,528
236	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	67,000	452,506 8,649	30 317,873 579,483
237	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=35cm	m3	18,480	660,847 95,139	12 212,444 1 758,169
238	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 30,0 cm, cu asternere manuala (SKPg-I) k=5 K=5,000	m2	90,000	727,748 46,128	65 497,320 4 151,520
239	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere manuala (SMAg-I) k=2.5 K=2,500	m2	90,000	283,954 17,298	25 555,883 1 556,820
240	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (in norma geocompozitului se include in m2) geocompozit50/50kN	m2	30,000	9,471 2,191	284,132 65,732
		<i>Total</i>	Lei			948 783,930
		Total Constructia podetului dreptunghiulare 1.60x1.20m Inklusiv salariu				948 783,930 214 054,505
		<i>Total</i>	Lei			948 939,612
		Total Дорога L-623 R-28 -				948 939,612

1	2	3	4	5	6	7
		подъезд к мун.Комрат - M3 (Amenajarea rigolei cadru 1.60m * 1.20 m la intersectia strazilor Ialpugsaia si Vinzavodsaia in or.Comrat Inclusiv salariu				214 210,187

		Total	Lei	13 213 702,36
		Contributii asigurari sociale	24 %	272 334,66
		Total		13 486 037,02
		Cheltuieli de regie	10 %	1 348 603,70
		Total		14 834 640,72
		Beneficiu de deviz	4 %	593 385,63
		Total		15 428 026,35
		TVA	20 %	3 085 605,27
				18 513 631,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 134 727,76

Intocmit

SRL "DROMAS-CONS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы по ремонту и
содержанию местных дорог
общего пользования на**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № L622 R28 - подъезд к ст.Комрат, км 0-2,2

Valoarea de deviz 18 513 631,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	132645	Geodezist	h-om.	2,700	57,66	155,682
2.	7111020030200	Miner	h-om	7,080	57,66	408,233
3.	7122050013400	Zidar	h-om	6,314	57,66	364,065
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	494,101	57,66	28 489,864
5.	7123010010200	Betonist	h-om	34,840	57,66	2 008,874
6.	7123011000200	Betonist	h-om	133,920	57,66	7 721,827
7.	71230110200	Betonist	h-om	2,099	57,66	121,028
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	916,765	57,66	52 860,669
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	42,300	57,66	2 439,018
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	293,814	57,66	16 941,315
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	479,844	57,66	27 667,805
12.	7124030010900	Drumar	h-om	35,650	57,66	2 055,579
13.	7129020012800	Pavator	h-om	2 318,935	57,66	133 709,793
14.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,604	57,66	726,747
15.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 289,026	57,66	304 965,240
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,890	57,66	339,617
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,434	57,66	832,264
18.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	9,601	57,66	553,594
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	778,073	57,66	44 863,688
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,060	57,66	6 000,099
21.	7212030022700	Sudor	h-om	27,550	57,66	1 588,533
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,800	57,66	103,788
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,200	57,66	761,112
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	633,650	57,66	36 536,259
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 887,218	57,66	166 476,989
26.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	451,980	57,66	26 061,167
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	850,268	57,66	49 026,453
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	607,030	57,66	35 001,350
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 224,890	57,66	185 947,159
		Total manopera				1 134 727,76

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,108	85,00	774,180
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	55,100	25,00	1 377,500
3.	11110001000131 0-10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	21,150	1 001,00	21 171,150
4.	11110001000131 0-15-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	63,450	925,00	58 691,250

		agregate mari				
5.	11110001000131 0-6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	862,920	945,00	815 459,400
6.	11110001000131 0-7	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 429,740	964,00	1 378 269,3 60
7.	11110001000131 0-8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	21,150	949,00	20 071,350
8.	11110001000131 0.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	63,450	920,00	58 374,000
9.	11110001000131 1-10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	14,100	1 162,00	16 384,200
10.	11110001000131 1-15	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	21,150	1 082,00	22 884,300
11.	11110001000131 1-4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	962,325	1 093,00	1 051 821,2 25
12.	11110001000131 1-4-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	88,830	1 082,00	96 114,060
13.	11110001000131 1-6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	575,280	1 108,00	637 410,240
14.	11110001000131 1-7	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	953,160	1 126,00	1 073 258,1 60
15.	11110001000131 1-8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	14,100	1 109,00	15 636,900
16.	11110001000131 1.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	42,300	1 082,00	45 768,600
17.	1111000100020	Microbile de sticla reflectorizante	kg	999,600	22,00	21 991,200
18.	11202062010361 -12	Savura	m3	9,900	266,50	2 638,350
19.	11202062010361 -7	Savura	m3	19,300	270,40	5 218,720
20.	1212121212121	apa	m3	146,923	18,00	2 644,614
21.	1411122201001- 15	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,020	361,00	729,220
22.	1411122201645- 12	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,900	406,00	4 019,400
23.	1411122201645- 7	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19,300	410,00	7 913,000
24.	1411122201646- 10	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,613	467,40	3 558,316
25.	1411122201646- 15	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,751	367,00	1 376,617
26.	1411122201646- 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	223,625	400,00	89 450,000
27.	1411122201646- 7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	370,516	410,00	151 911,560
28.	1411122201646- 8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,613	402,00	3 060,426
29.	1411122201646. 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,703	367,00	5 029,001
30.	14111222016601 -15	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,926	361,00	3 222,286
31.	14111222016601 -6	Piatra sparta 20-40 mm	m3	128,520	393,00	50 508,360
32.	14111222016601 -7	Piatra sparta 20-40 mm	m3	212,940	403,00	85 814,820
33.	14111222016601 .1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	48,492	361,00	17 505,612
34.	1411122201661- 12	Piatra sparta 20-70 mm	m3	187,110	399,30	74 713,023
35.	1411122201661- 7	Piatra sparta 20-70 mm	m3	364,770	403,00	147 002,310
36.	1411122201672- 10	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,713	460,00	21 027,980

37.	1411122201672-15	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	22,527	361,00	8 132,247
38.	1411122201672-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 342,850	393,00	527 740,050
39.	1411122201672-7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 224,919	403,00	896 642,357
40.	1411122201672-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,713	396,00	18 102,348
41.	1411122201672.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	82,282	361,00	29 703,802
42.	1411122201752-15	Piatra sparta	m3	0,016	360,00	5,760
43.	1411122201752-5	Piatra sparta	m3	143,220	393,00	56 285,460
44.	1411122201752-9	Piatra sparta	m3	178,750	421,00	75 253,750
45.	1411122201752.1	Piatra sparta	m3	11,615	361,00	4 193,015
46.	14111222017521-12	Piatra sparta 10-20	m3	14,850	406,00	6 029,100
47.	14111222017521-5	Piatra sparta 10-20	m3	29,946	400,00	11 978,400
48.	14111222017521-7	Piatra sparta 10-20	m3	28,950	410,00	11 869,500
49.	14111222017521-9	Piatra sparta 10-20	m3	37,375	428,00	15 996,500
50.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	120,960	580,00	70 156,800
51.	1411122201758-3	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	40,320	580,00	23 385,600
52.	1411122201758-8	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	22,050	580,00	12 789,000
53.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,450	830,00	373,500
54.	1421102200000-10	Nisip bitumat	t	0,450	722,00	324,900
55.	1421102200000-15	Nisip bitumat	t	0,675	777,00	524,475
56.	1421102200000-15-1	Nisip bitumat	t	1,350	669,00	903,150
57.	1421102200000-4	Nisip bitumat	t	30,713	784,00	24 078,992
58.	1421102200000-4-1	Nisip bitumat	t	2,835	777,00	2 202,795
59.	1421102200000-6	Nisip bitumat	t	18,360	686,00	12 594,960
60.	1421102200000-6-1	Nisip bitumat	t	18,360	794,00	14 577,840
61.	1421102200000-7	Nisip bitumat	t	30,420	806,00	24 518,520
62.	1421102200000-7-1	Nisip bitumat	t	30,420	698,00	21 233,160
63.	1421102200000-8	Nisip bitumat	t	0,450	687,00	309,150
64.	1421102200000-8-1	Nisip bitumat	t	0,450	796,00	358,200
65.	1421102200000.1	Nisip bitumat	t	1,350	388,00	523,800
66.	1421102200000.1-1	Nisip bitumat	t	1,350	806,00	1 088,100
67.	1421102200068.1-15	Balast	m3	32,085	351,00	11 261,835
68.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,040	333,00	13,320
69.	1421102200467	Balast	m3	81,740	351,00	28 690,740
70.	1421102200513.1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,720	150,00	108,000
71.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,565	150,00	834,750
72.	1421102200525-14	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,464	271,00	2 835,744
73.	14221022055070	Beton asfaltic	t	15,150	1 082,00	16 392,300
74.	14221022055070-4	Beton asfaltic	t	191,900	1 093,00	209 746,700

75.	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	68,586	1 098,00	75 307,428
76.	1422102205518-10	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	133,952	1 162,00	155 652,224
77.	1422102205518-11	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	118,910	1 183,00	140 670,530
78.	1422102205518-13	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	39,790	1 150,00	45 758,500
79.	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	65,619	1 082,00	70 999,758
80.	1422102205518-3	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	79,810	1 082,00	86 354,420
81.	1422102205518-4	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	187,450	1 093,00	204 882,850
82.	1422102205518-7	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	59,064	1 126,00	66 506,064
83.	1422102205518-8	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	74,658	1 112,00	83 019,696
84.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	8,174	10,00	81,740
85.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	21,840	10,00	218,400
86.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,720	20,00	194,400
87.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,816	3 150,00	2 570,400
88.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,205	3 150,00	32 145,750
89.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,182	3 150,00	573,300
90.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,144	3 150,00	453,600
91.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,589	3 150,00	1 855,350
92.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,006	3 150,00	18,900
93.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,008	3 150,00	25,200
94.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	27,216	260,00	7 076,160
95.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,015	260,00	3,900
96.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	33,126	15,00	496,890
97.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	9,720	30,00	291,600
98.	2320166200676	White spirit	kg	3,800	25,00	95,000
99.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,206	15,00	63,090
100.	2320187315789	Decofrol	kg	90,054	25,00	2 251,350
101.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	16,300	9 500,00	154 850,000
102.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	3,554	9 500,00	33 763,000
103.	23203226000401	Bitum	t	22,180	8 000,00	177 440,000
104.	23203226001101	Bitum	t	3,706	8 000,00	29 648,000

105.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	17,169	7 250,00	124 475,250
106.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	6,539	25,00	163,475
107.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,565	25,00	514,125
108.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	32,400	35,00	1 134,000
109.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	68,040	35,00	2 381,400
110.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	595,003	35,00	20 825,105
111.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	44,920	35,00	1 572,200
112.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	4,280	35,00	149,800
113.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	27,550	35,00	964,250
114.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 084,880	45,00	93 819,600
115.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,100	35,00	598,500
116.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,180	35,00	6,300
117.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	280,446	30,00	8 413,380
118.	2462106110354	Clei epoxidic	kg	9,000	266,00	2 394,000
119.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,648	22,00	14,256
120.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	74,160	680,00	50 428,800
121.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 462,826	1,45	7 921,098
122.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,100	1,45	79,895
123.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	81,735	3,20	261,552
124.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	329,600	115,00	37 904,000
125.	2663102100000	Beton	m3	82,367	1 066,00	87 803,222
126.	2663102100000.1	Beton B25 F200 W6	m3	171,125	1 166,00	199 531,750
127.	2663102100000.2	Beton B20 F200 W6	m3	37,516	1 110,00	41 642,760
128.	2663102100000.3	mortar de ciment M150	m3	5,406	950,00	5 135,700
129.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	11,394	1 066,00	12 146,004
130.	2663102100957.1	Beton B20	m3	9,569	1 110,00	10 621,590
131.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	5,353	1 066,00	5 706,298
132.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,186	900,00	167,400
	2666122800285.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	90,450	122,00	11 034,900

133.	1	BP 100.30.15				
134.	2666122800561	Tuburi din beton armat TH 100	m3	12,780	8 800,00	112 464,000
135.	2666122800564	Aripi CT5лл D 1,0 m	m3	4,038	4 250,00	17 161,500
136.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,098	2 200,00	215,600
137.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,546	8 654,00	4 725,084
138.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	694,379	18,00	12 498,822
139.	2682162605840	Cilti bitumat	kg	381,952	28,00	10 694,656
140.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	170,115	15,00	2 551,725
141.	271060200100	Otel beton	kg	9 853,900	10,50	103 465,950
142.	2710603419989	Otel patrat LT12	kg	0,720	10,50	7,560
143.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	12,000	15,00	180,000
144.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	579,952	10,50	6 089,496
145.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,056	15,00	195,840
146.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	48,457	15,00	726,855
147.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	145,848	15,00	2 187,720
148.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	32,206	15,00	483,090
149.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	0,088	25 520,00	2 245,760
150.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	73,440	385,00	28 274,400
151.	2811106304564	Parapet metalic	kg	656,400	25,65	16 836,660
152.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 755,000	25,65	70 665,750
153.	2811237321801	Material antiderapant	t	334,100	556,00	185 759,600
154.	2873122000751	Piese forjate	kg	241,484	10,50	2 535,583
155.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	39,178	18,00	705,204
156.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,320	16,50	269,280
157.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,775	38,00	523,450
158.	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,090	38,00	3,420
159.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	148,320	0,82	121,622
160.	2874115824000	Surub cap patrat M 20 x 240	buc	1,571	0,82	1,288
161.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	296,640	0,82	243,245
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	148,320	0,39	57,845

162.						
163.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,966	45,00	133,470
164.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,483	45,00	66,735
165.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,072	60,00	4,320
166.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	296,640	50,00	14 832,000
167.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	329,600	12,00	3 955,200
168.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	20,460	12,50	255,750
169.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	212,000	265,00	56 180,000
170.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	150,924	195,00	29 430,180
171.	4011106202741	Energie electrica	kw	87,428	2,65	231,684
172.	4029050	Mortar de ciment	m3	7,306	950,00	6 940,700
173.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	614,909	18,00	11 068,362
174.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,494	18,00	116,892
175.	4100126202818	Apa	m3	3,800	18,00	68,400
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,855	10,00	68,550
		Total materiale de construcții				10 960 880,67

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,463	152,00	1 590,376
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	18,380	280,00	5 146,400
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,960	95,00	1 516,200
4.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,830	10,00	8,300
5.	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	3,258	20,00	65,160
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,980	190,00	1 516,200
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,744	145,00	977,880
8.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	308,850	18,00	5 559,300
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,650	20,00	33,000
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,309	50,00	15,450
11.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	8,160	280,00	2 284,800
12.	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,720	280,00	201,600
13.	2922140007000	Macara	h-ut	219,084	280,00	61 343,520
14.	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,547	50,00	27,350
15.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	30,274	185,00	5 600,690
16.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	244,700	333,00	81 485,100
17.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	93,120	696,00	64 811,520

18.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,086	350,00	2 130,100
19.	29522200003547	Autogreder	h-ut	84,194	300,00	25 258,200
20.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	309,693 5,544	300,00 355,00	92 907,900 1 968,120
21.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	48,120	215,00	10 345,800
22.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	406,334	235,00	95 488,490
23.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 090,153	220,00	239 833,660
24.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	106,397	220,00	23 407,340
25.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	70,693	175,00	12 371,275
26.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,829	220,00	402,380
27.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	244,700	88,00	21 533,600
28.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	286,522	530,00	151 856,660
29.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	25,587	265,00	6 780,555
30.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	105,488	265,00	27 954,320
31.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,435	100,00	43,500
32.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,533	280,00	2 109,240
33.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,306	280,00	1 205,680
34.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	93,120	697,00	64 904,640
35.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,461	25,00	486,525
36.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,931	90,00	263,790
37.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,840	100,00	84,000
38.	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	3,258	0,00	0,000
39.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	4,012	90,00	361,080
40.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,608	20,00	72,160
41.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	29,092	75,00	2 181,900
42.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	5,671	25,00	141,775
43.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	49,416	25,00	1 235,400
44.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,232	105,00	864,360
45.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	34,000	50,00	1 700,000
46.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,157	110,00	347,270
47.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,095	345,00	1 067,775
48.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	7,000	450,00	3 150,000
49.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	4,156	220,00	914,320
50.	29525000050040	Tractor	h-ut	37,800	220,00	8 316,000
51.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	5,472	220,00	1 203,840
52.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	49,416	220,00	10 871,520
53.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,435	220,00	95,700
54.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,700	100,00	1 670,000
55.	3410520005704	Auto teren	h-ut	34,100	185,00	6 308,500
56.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,440	280,00	683,200
57.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,432	280,00	120,960
58.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	114,014	250,00	28 503,500
59.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,321	398,00	20 027,758
60.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	17,562	195,00	3 424,590

61.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	32,325	350,00	11 313,750
		Total utilaje de construcții				1 118 093,93

Total	Lei	13 213 702,36
Contributii asigurari sociale	24 %	272 334,66
Total		13 486 037,02
Cheltuieli de regie	10 %	1 348 603,70
Total		14 834 640,72
Beneficiu de deviz	4 %	593 385,63
Total		15 428 026,35
TVA	20 %	3 085 605,27

Total deviz: 18 513 631,62

Intocmit

SRL "DROMAS-CONS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Объект Работы по ремонту и содержанию
местных дорог общего пользования на**

**Investitor Directia Generala de Constructii
si Infrastructura al Gagauziei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L619 R35 - Садык-Тараклия, км 0-3,4				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			164,307 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 098,00	126,27
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
2	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			223,338 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 098,00	176,78
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ОБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		2. L622 R28 - подъезд к ст.Комрат, км 0-2,2				
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2:	m2			162,467 16,664

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
5	DI151A	Reparația gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatră spartă de granit cu instalație de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatră spartă de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasă ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalație de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		3. L623 R28 - подъезд к мун.Комрат, км 0-5,8				
6	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			162,467 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-3	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
7	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			220,744 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-3	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
8	DI151A	Reparația gropilor, peladelor la îmbracaminti bituminoase cu piatră spartă de granit cu instalație de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758-3	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		4. L623 Гидроизоляция моста, км 4+320				
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 158,443 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 082,00	1 092,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,00	29,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	530,00	17,28
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 347,424 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 242,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,75 K=1,750	m2			196,451 5,045
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	5,05
	111100010001311-4-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 082,00	177,99
	1421102200000-4-1	Nisip bitumat	t	0,0030	777,00	4,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	235,00	2,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	530,00	4,92
		5. L623 (ул.Ялпугская)				
		5.1. Capitolul 1. Восстановление искусственных сооружений.				
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 264,050 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 264,05
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			9,234 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	398,00	9,23
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			43,245 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
15	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка кюветов)	100m2			197,197 197,197
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	57,66	197,20
16	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor	100m2			522,400

1	2	3	4	5	6	7
		(Окончательная ручная доработка откосов кювета)				522,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	57,66	522,40
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) (b=0.4; h=0.6; 1:1.5) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 814,564 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 066,00	16 799,19
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,82
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	10,50	486,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	486,82
	14111222016601.1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	361,00	3 978,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	195,00	494,10
18	P106A	Demontarea burlante existente (демонтаж существующих труб)	buc			242,875 72,075
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	280,00	170,80
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			553,833 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752.1	Piatra sparta	m3	1,1500	361,00	415,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	190,00	39,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
20	DI122	Montarea podetelor tubulare TH 100 (L-5m) Монтаж железобетонных труб TH 100 (L-5m) 9 шт	m3			9 815,671 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat TH 100	m3	1,0000	8 800,00	8 800,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	280,00	554,39
21	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 163,146 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	265,00	1 163,15
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton БЗ 100.30.15 (Бордюры бетонные заводские по бетонному основанию БЗ 100.30.15)	m			210,141 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 066,00	47,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,23
	1421102200513.1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	2666122800285.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БП 100.30.15	m	1,0050	122,00	122,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
		5.2. Capitolul 2. Дорожное покрытие.				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea. k=2,00 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			79,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	79,20
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			624,140 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h=15cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	367,00	74,50
	1411122201672.1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	361,00	440,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,92
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.	t			8 343,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 237,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	106,30
26	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică.	m2			142,293 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 .1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	920,00	129,72
	1421102200000.1	Nisip bitumat	t	0,0030	388,00	1,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	235,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	530,00	4,19
27	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.	t			8 342,037 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 237,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
28	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică.	m2			112,345 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 .1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 082,00	101,71
	1421102200000.1 -1	Nisip bitumat	t	0,0030	806,00	2,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	235,00	1,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	530,00	2,81
		6. L623.1 R23 - подъезд к мун.Комрат, км 0-1,7				
29	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			192,049 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	333,00	19,98
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	88,00	5,28
30	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и	m2			257,361 47,051

1	2	3	4	5	6	7
		ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	57,66	47,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	333,00	21,64
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	88,00	5,72
31	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			162,524 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
32	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			220,694 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
33	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		7. L623.2 R29 - подъезд к мун.Комрат. км 0-2,45				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного	m2			192,049 33,616

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	333,00	19,98
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	88,00	5,28
35	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2			257,330 47,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	57,66	47,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,77
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	333,00	21,64
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	88,00	5,72
36	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			162,429 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,76
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
37	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			220,744 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
38	DI151A	Reparația gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatră spartă de granit cu	t			2 514,722

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)				36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		8. L623.3 - подъезд к мун.Комрат, км 0-3,7				
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			192,049 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	333,00	19,98
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	88,00	5,28
40	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2			257,227 47,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	57,66	47,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	333,00	21,64
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	88,00	5,72
41	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			162,467 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 082,00	124,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
42	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и	m2			220,833 23,064

1	2	3	4	5	6	7
		ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-2	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 082,00	174,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
43	DI151A	Reparația gropilor, peladelor la imbracamini bituminoase cu piatră spartă de granit cu instalație de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatră spartă de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasă ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalație de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		9. L624 M3 - подъезд к с.Бешалма, км 0-3,2				
44	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			193,314 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-4	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 093,00	125,69
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	333,00	19,98
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	88,00	5,28
45	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2			259,132 47,051
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	57,66	47,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-4	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 093,00	175,97
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	333,00	21,64
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	88,00	5,72
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из	t			1 169,559 12,109

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070-4	Beton asfaltic	t	1,0100	1 093,00	1 103,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,00	29,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	530,00	17,28
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 345,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 K=1,500	m2			169,970 4,325
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010001311-4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 093,00	154,11
	1421102200000-4	Nisip bitumat	t	0,0030	784,00	3,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	235,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	530,00	4,21
		10. L625 G135 - подъезд к с.Котовское, км 0-3,5				
49	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruitirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,303 2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	300,00	0,42
50	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			3 858,404 321,742
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521-5	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	400,00	460,00
	1411122201752-5	Piatra sparta	m3	5,5000	393,00	2 161,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	195,00	58,50
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	235,00	502,90
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	215,00	176,73
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,41
		11. L625 Подъезд к с.Котовское, км 0-3,5				
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см	m3			669,848 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672-6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	393,00	479,07

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,93
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
52	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 344,782 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			146,712 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-6	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	945,00	133,25
	1421102200000-6	Nisip bitumat	t	0,0030	686,00	2,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	235,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	530,00	4,19
54	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 344,130 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			114,753 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-6	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 108,00	104,15
	1421102200000-6-1	Nisip bitumat	t	0,0030	794,00	2,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	235,00	1,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	530,00	2,81
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			54,745 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601-6	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	393,00	49,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	195,00	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	300,00	1,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	175,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	235,00	0,11
		12. L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, km 0-20,6				
57	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			684,068 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646-7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672-7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	403,00	491,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 344,474 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
59	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			149,427 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-7	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	964,00	135,92
	1421102200000-7-1	Nisip bitumat	t	0,0030	698,00	2,09
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	235,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	530,00	4,19
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 344,474 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			116,481 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-7	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 126,00	105,84
	1421102200000-7	Nisip bitumat	t	0,0030	806,00	2,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	235,00	1,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	530,00	2,81
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			56,005 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601-7	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	403,00	50,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	195,00	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	300,00	1,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	175,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	235,00	0,11
		13. L627 R29 - Джолтай - Бешгиюз - R36, км 0-20,6				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,303 2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	300,00	0,42
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 245,282 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661-7	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	403,00	7 616,70
	14111222017521-7	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	410,00	615,00
	1411122201645-7	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	410,00	410,00
	11202062010361-7	Savura	m3	1,0000	270,40	270,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	195,00	80,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	196,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	345,00	36,57
		14. L627 R29 - Джолтай - Бешгиюз - R36, км 0-20,6				
65	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			167,532 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-7	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 126,00	129,49
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
66	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			227,807 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-7	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 126,00	181,29
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
		15. L629 R29 - подъезд к ст. Чадыр-Лунга, км 0-5,0				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. Ямочный ремонт.				
67	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			165,917 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-8	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 112,00	127,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
68	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			225,574 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-8	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 112,00	179,03
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
69	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758-8	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		15.2. Замена слоев.				
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 264,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 264,00
71	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
72	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого	m3			710,639 95,139

1	2	3	4	5	6	7
		камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	402,00	81,61
	1411122201672-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	396,00	482,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	220,00	45,54
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 371,667 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 266,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
74	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			148,988 9,226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010001310-8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	949,00	133,81
	1421102200000-8	Nisip bitumat	t	0,0030	687,00	2,06
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,65
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 425,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 320,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
76	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			116,177 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311-8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 109,00	104,25
	1421102200000-8-1	Nisip bitumat	t	0,0030	796,00	2,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,51
		16. L629.1 Чадыр Лунга - ст.Чадыр Лунга, км 0-1,6				
77	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			165,926 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-8	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 112,00	127,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
78	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			225,584 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-8	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 112,00	179,03
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
79	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 514,722 36,902
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	580,00	730,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 250,00	855,50
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	697,00	446,08
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	696,00	445,44
		17. L631 R37 - подъезд к с.Казаклия, км 0-2,54				
80	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,303 2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	300,00	0,42
81	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			4 044,589 321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521-9	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	428,00	492,20
	1411122201752-9	Piatra sparta	m3	5,5000	421,00	2 315,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	195,00	58,50
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	220,00	15,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	235,00	502,90
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	215,00	176,73
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		18. L634 M3 - Вулканешты - R32.1 км 0-1.8				
82	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			171,667 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 162,00	133,63

1	2	3	4	5	6	7
	10					
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
83	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			233,593 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-10	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 162,00	187,08
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
		19. L635 M3 - подъезд к ст.Вулканешты - R32.1 км 0-6,9				
84	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			171,672 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-10	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 162,00	133,63
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
85	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			233,624 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-10	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 162,00	187,08
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
		20. L637.1 От круга по ул.Ленина до М3 г.Вулканешты, км 0-4,8				
		20.1. Ямочный ремонт				

1	2	3	4	5	6	7
86	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			171,646 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-10	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 162,00	133,63
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
87	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			233,624 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-10	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 162,00	187,08
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
		20.2. Замена слоев				
88	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 264,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 264,00
89	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
90	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			801,933 95,139
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646-10	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	467,40	94,89
	1411122201672-10	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	460,00	560,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	220,00	45,54
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 371,667

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 266,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
92	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			156,425 9,226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010001310-10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 001,00	141,14
	1421102200000-10	Nisip bitumat	t	0,0030	722,00	2,17
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,65
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 425,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 320,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
94	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			121,261 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311-10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 162,00	109,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	830,00	2,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,51
		21. L638 Чишмикиной - Этулия, км 0-15,48				
95	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			174,082 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-11	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 183,00	136,04
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
96	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			237,005 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 183,00	190,46

1	2	3	4	5	6	7
	11					
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
		22. L642 R29 - Чадыр Лунга - Тараклия, км 0-7,55				
		22.1. 220 п.м. * 4,5м = 990м2				
97	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,303 2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	300,00	0,42
98	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 161,445 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661-12	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	399,30	7 546,77
	14111222017521-12	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	406,00	609,00
	1411122201645-12	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	406,00	406,00
	11202062010361-12	Savura	m3	1,0000	266,50	266,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	195,00	80,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	196,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	345,00	36,56
		23. L677 M3 - подъезд к с.Южное, км 0-3,6				
99	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			170,287 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-13	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	333,00	9,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	88,00	2,64
100	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			231,692 23,064
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518-13	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 150,00	185,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	195,00	0,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	333,00	11,65
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	88,00	3,08
		24. Безопасность дорожного движения				
101	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, soluție de lipit, etc.)=1,030	buc			168,289 37,479
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661126401010	Stîlp din polietilenă pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	115,00	118,45
	2875274200100	Столп полиет. pt. стîlp dirij. circ	buc	1,0000	12,00	12,36
102	RpDE10C	Marcaje rutiere transversal executate cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (поперечная дорожная разметка на проезжей части (пешеходные переходы)) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2			65,187 34,596
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea albă V-101-1	kg	0,7200	35,00	25,96
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcă D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,1500	30,00	4,63
103	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения) 900x900 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			946,188 31,136
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu...(pt.informație)	buc	1,0000	680,00	700,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,69
	2874115842685	Piulită hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,80
	2874125881230	Saibă plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,93
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,82	3,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	50,00	206,00
	2874115883030	Saibă prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,85
104	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения) 700x700; 700 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			946,189 31,136
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu...(pt.informație)	buc	1,0000	680,00	700,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,69
	2874115842685	Piulită hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,80
	2874125881230	Saibă plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,93
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,82	3,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	50,00	206,00
	2874115883030	Saibă prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,85
105	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения) 350x850 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc			946,186 31,136
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu...(pt.informație)	buc	1,0000	680,00	700,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,69
	2874115842685	Piulită hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,80
	2874125881230	Saibă plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,82	3,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	50,00	206,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,85
106	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc			585,616 84,184
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	385,00	392,70
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,1000	1 066,00	108,73
107	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2			40,848 35,173
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	35,00	1,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	25,00	0,25
108	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriiilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Кмат=0,5 Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=0,500	m2			13,114 11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	3,20	0,80
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	25,00	0,50
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	10,00	0,25
	1212121212121	apa	m3	0,0035	18,00	0,03
109	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			53,325 6,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	57,66	0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	30,00	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	195,00	3,02
	1111000100020	Microbile de sticla reflectorizante	kg	0,3500	22,00	7,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	185,00	1,96
		25. Зимнее содержание дорог				
110	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			59,100 0,000
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	556,00	55,60
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	350,00	3,50
111	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			5,250 0,000
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	350,00	5,25
112	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km			35,145 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	355,00	35,15
113	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонной лопатой)	1 km			90,000 0,000
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	450,00	90,00
114	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug	1 km			25,650

1	2	3	4	5	6	7
		cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82)				0,000
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	50,00	0,57
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	220,00	25,08
115	TsC02D1	Sapatura mecanica MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Погрузка ПГМ с автозагрузкой экскаватором)	100 m3			1 264,050 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 264,05
116	TsI50B6	Transportarea MADcu autobasculanta la distanta de 16 km (Транспортировка ПГМ автосамосвалом на расстояние 16 км)	t			67,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2700	250,00	67,50
117	TRI1AA13C2	Descarcarea MAD (Разгрузка ПГМ из авто на обочины)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
118	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
119	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2			98,219 14,819
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2570	57,66	14,82
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1500	556,00	83,40
120	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora			269,809 66,309
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	185,00	203,50
		26. Мост L-624 ПП 00+45				
121	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (Частичная разборка железобетонных деталей мостов, с целью переделки, соединений и т.д., воздушным отбойным молотком)	m3			785,777 420,918
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4000	57,66	80,72
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,7480	25,00	93,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8700	145,00	271,15
122	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele (Опалубка из фанеры типа Р для железобетонного присоединения и замоноличивание пролётных строений мостов из сборных деталей, включая тротуары)	m2			181,337 174,133
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0004	3 150,00	1,17
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0009	260,00	0,24
	2874115824000	Surub cap patrat M 20 x 240	buc	0,0970	0,82	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0870	12,50	1,09
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,0400	22,00	0,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
123	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры	kg			11,803 1,153

1	2	3	4	5	6	7
		для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн) Арм 14 Ф3 ячейка 100x100				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
124	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) 18x0,9x0,07	m3			1 238,571 123,945
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 066,00	1 074,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	100,00	38,02
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетоноконтакт	m2			5,980 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
126	RpCE25A	Plasa din sirma, montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective (Сетка из проволоки, для армирования стяжек гидро- или термоизоляции, штукатурки)	m2			81,426 38,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5400	57,66	31,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,6500	15,00	24,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4700	15,00	7,05
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 150,00	4,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0160	20,00	0,32
127	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая) в том числе колонны	m2			55,463 40,939
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7100	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0000	1,45	10,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	90,00	0,63
128	RCsE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) колонны праймер на мастичной основе . Materiale marunte = 1.0200 Materiale marunte=1,020	m2			1 518,709 9,802
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1550	9 500,00	1 501,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	15,00	4,82
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	15,00	0,61
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	25,00	1,38
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
129	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых,	kg			9,906 2,306

1	2	3	4	5	6	7
		кованных или узорчатых) Ltvjynf; ceotcnde.otq gthbks c ctdthjq cnjhjys				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	100,00	2,00
130	RpCS17A	Imprejmuiiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiiri din otel profilat, model simplu (Металлические ограждения: ремонт с заменой материалов на ограждения из профильной стали, простая модель) htvjyn vtcnfvb lde[gthbk	m			17,777 11,532
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710603419989	Otel patrat LT12	kg	0,0400	10,50	0,42
	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	2,65	0,02
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0040	60,00	0,24
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351- 3	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,45	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
131	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета) двух перил	m2			71,163 58,813
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	35,00	7,35
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
132	DF59B прим.	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах) монтаж обратно перила без стоимости материала	m			352,602 198,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4350	57,66	198,06
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,5000	266,00	133,00
	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240	280,00	6,72
	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810	0,00	0,00
	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810	20,00	3,62
133	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,030	m2			14,791 11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	3,20	1,65
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	25,00	1,03
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	10,00	0,52
	1212121212121	apa	m3	0,0035	18,00	0,07
		27. Мост Бешалма L-624 ПП 02+45				
		27.1. Мост Бешалма L-624 ПП 02+45				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетоноконтакт	m2			5,980 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
135	RpCE25A	Plasa din sirma, montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective (Сетка из проволоки, для армирования стяжек гидро- или термоизоляции, штукатурки)	m2			81,413 38,056

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5400	57,66	31,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,6500	15,00	24,75
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4700	15,00	7,05
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 150,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160	20,00	0,32
136	PF01A прим	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, затертая) Кмат=2, толщ=4см Коэффициент к материалам=2,000	m2			69,357 40,939
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7100	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0000	1,45	20,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	150,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,29
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	90,00	0,63
137	RCsE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из 2-х слоев битумного раствора (разжиженный битум) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) праймер на мастичной основе Materiale marunte=1,020	m2			1 518,696 9,802
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1550	9 500,00	1 501,94
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	15,00	4,82
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	15,00	0,61
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	25,00	1,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
138	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)	kg			9,906 2,306
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	100,00	2,00
139	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) новые ограждения 14 метров	kg			41,732 14,992
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,65	25,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,65	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
140	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями краски , воздушным компрессором, на металлических перилах)	t			362,922 152,222
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,6400	57,66	152,22
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	6,0200	35,00	210,70
141	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2			14,790 11,532

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,030				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	3,20	1,65
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	25,00	1,03
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	10,00	0,52
	1212121212121	apa	m3	0,0035	18,00	0,07
		28. Комрат мост L-623 ул.Московская				
		28.1. Комрат мост L-623 ул.Московская Раздел				
142	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc			12,685 12,685
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,11
143	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,20 м)	m			73,883 57,083
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4900	57,66	28,25
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0600	280,00	16,80
144	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) новые ограждения 50 метров	kg			41,732 14,992
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,65	25,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,65	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
145	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями краски, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t			362,922 152,222
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,6400	57,66	152,22
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	6,0200	35,00	210,70
146	DF09A	Parapet metalic deformabil tip A, cu lise si stilpi metalici (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и столбами) 11МО - мостовые односторонние между тротуаром и дорогой 2 шт	m			569,720 52,471
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 066,00	88,48
	2811106304564	Parapet metalic	kg	16,4100	25,65	420,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1840	1,45	0,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	333,00	0,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	3 150,00	0,63
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0780	35,00	2,73
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1070	35,00	3,75
147	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки) укладка бетона вокруг водопропускных горловин 2 шт	m3			1 238,297 123,969
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 066,00	1 074,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	100,00	38,00
		29. Содержание искусственных сооружений				
148	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором при очистке входных и выходных русел труб)	100 m3			1 338,250 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	265,00	1 338,25
149	RpDA03B	Desfundarea si curatirea podetelor (Откупорка тела труб)	m3			324,626 324,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,63
150	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 264,050 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 264,05
151	fact	Lucrari augziliare cu excavatorul (Выкорчевка поросли и кустарников у входных и выходных русел труб)	h-ut.			265,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,0000	265,00	265,00
152	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			10,746 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	398,00	10,75
153	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2			71,163 58,813
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	35,00	7,35
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
154	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка искусственных сооружений) Кмат-0,5 Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=0,500	m2			13,114 11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	3,20	0,80
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	25,00	0,50
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	10,00	0,25
	1212121212121	apa	m3	0,0035	18,00	0,03
155	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 4 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 4 см, заглаженная штукатурка) к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			142,697 104,941
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	57,66	104,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	1,45	23,20
	1421102200525-14	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	271,00	13,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,29
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	90,00	1,26
156	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3			1 256,296 179,899
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 066,00	1 074,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
		30. Текущее содержание				
157	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером)	1 km			330,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
158	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			174,000 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00
159	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			21,532 11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	50,00	10,00
160	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			49,979 10,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	220,00	39,60
161	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti (Вырубка дикорастущей поросли)	100m2			591,592 591,592
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,59
162	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc			107,248 107,248
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	57,66	107,25
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 083,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
164	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			384,175 99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
165	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных предметов с полосы отвода дороги)	m2			0,179 0,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
166	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
167	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 19 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 19 км)	t			76,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3060	250,00	76,50
168	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта при очистке кюветов с автозагрузкой экскаватором	100 m3			1 264,050 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 264,05
169	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			16,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
170	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 163,363 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	265,00	1 163,36
171	fact	Lucrari augziliare cu excavatorul (Выкорчевка поросли и кустарников у входных и выходных русел труб)	h-ut.			265,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,0000	265,00	265,00
		31. Дорога L-623 R-28 - подъезд к мун.Комрат - М3 (Amenajarea rigolei cadru 1.60m * 1.20 m la intersectia strazilor Ialpuscaia si Vinzavodscaia in or.Comrat				
		31.1. Geodezie				
172		Restabilirea traseului	1 km			2 594,700 2 594,700
	132645	Geodezist	h-om.	45,0000	57,66	2 594,70
		31.2. Constructia podetului dreptunghiular 1.60x1.20m				
173	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginilor	m			56,011 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,00	30,87
174	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			235,171 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	152,00	117,81
175	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			19,835 8,244
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	300,00	7,17
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	220,00	3,04
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3			595,956 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	265,00	595,96
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,245 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	398,00	15,24
178	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8 K=0,800	m3			812,548 369,024
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	369,02
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	280,00	443,52
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,242 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	398,00	15,24
180	DI122	Descarcarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0m (k=0.6) K=0,600	m3			609,406 276,768
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	276,77
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	280,00	332,64
181	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fintina)	m3			345,902 243,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	57,66	243,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	145,00	87,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	25,00	15,00
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3			596,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	265,00	596,25
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	398,00	15,23
184	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei)	100 m3			543,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	265,00	543,25
185	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)	100 m3			338,400 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	280,00	338,40
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			543,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	265,00	543,25
187	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
188	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			596,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	265,00	596,25
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,244

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	398,00	15,24
190	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			134,162
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752-15	Piatra sparta	m3	0,0040	360,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
191	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3			542,333
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068.1-15	Balast	m3	1,1500	351,00	403,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	190,00	39,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
192	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton B20 F200 W6) Alte utilaje=1,030	m3			1 556,091
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000.2	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 110,00	1 132,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,43
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) Alte utilaje=1,030	m3			1 556,536
						183,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000.2	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 110,00	1 132,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	117,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,40
194	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT5mm) 4 buc Alte materiale=1,030	m3			4 980,718
						187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 066,00	230,60
	2666122800564	Aripi CT5mm D 1,0 m	m3	1,0000	4 250,00	4 377,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	280,00	184,79
195	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (corpul podetului)	m2			86,738
						54,777
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 150,00	5,67
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 150,00	1,26
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 150,00	4,09
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	260,00	15,60
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,50	0,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
196	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg			15,914
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,23
197	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,914
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,23
198	DI119	Turnarea podet 1.6x1.2m din beton monolit B25 F200 W6 Alte utilaje=1,030	m3			1 613,201
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000.1	Beton B25 F200 W6	m3	1,0200	1 166,00	1 189,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,43

1	2	3	4	5	6	7
199	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole)	m2			161,964 109,554
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6500	57,66	95,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	31,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,50	1,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	15,00	1,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,65	1,06
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0500	280,00	14,00
200	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,914 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
201	PD04A	Montarea armaturilor AIII	kg			15,914 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,23
202	DI119	Fabricarea dale D1 din beton monolit B25 F200 W6 (51 buc) Alte utilaje=1,030	m3			1 613,270 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000.1	Beton B25 F200 W6	m3	1,0200	1 166,00	1 189,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,43
203	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente) Alte materiale=1,030	m3			659,028 334,428
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	950,00	117,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	280,00	207,20
204	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			86,742 54,777
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 150,00	5,51
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 150,00	1,57
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 150,00	3,94
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	260,00	15,60
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,50	0,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
205	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,909 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
206	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Timpan din beton B20 F 200 W 6) 2 buc Alte utilaje=1,030	m3			1 558,827 183,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,91
	2663102100000.2	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 110,00	1 133,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	118,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,67
207	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			98,165 32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 500,00	44,04
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	950,00	7,34
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	8 654,00	14,26
208	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2	m2			184,152

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030				66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 500,00	66,54
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	950,00	7,34
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	18,00	43,38
209	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t			2 311,186 1 492,167
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	57,66	1 492,17
	2682162605840	Cilti bitumat	kg	29,2500	28,00	819,02
210	pretul firmei	Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg			28,000 0,000
	2682162605840	Cilti bitumat	kg	1,0000	28,00	28,00
211	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M150 Alte utilaje=1,030	m3			1 392,837 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000.3	mortar de ciment M150	m3	1,0200	950,00	969,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,41
212	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat de protectie beton B25 F 200 W6)) Alte utilaje=1,030	m3			1 613,230 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000.1	Beton B25 F200 W6	m3	1,0200	1 166,00	1 189,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,43
213	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,914 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
214	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la intrare Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 798,217 9 427,417
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,42
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 066,00	16 807,27
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 133,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	10,50	486,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	472,50
	14111222016601-15	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	361,00	3 977,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	195,00	494,00
215	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 K=7,000	100m2			12 150,117 3 269,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 066,00	7 604,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	210,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 066,67
216	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,914 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
217	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la iesire Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 798,217 9 427,417
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,42
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 066,00	16 807,27
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 133,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	10,50	486,68

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	472,50
	14111222016601-15	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	361,00	3 977,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	195,00	494,00
218	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3 K=3,000	100m2			5 308,533 1 401,133
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 401,13
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 066,00	3 269,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	105,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	533,33
219	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,914 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,23
220	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm taluz la intrare Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 803,946 9 427,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 066,00	16 798,38
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 133,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	10,50	486,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	485,62
	14111222016601-15	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	361,00	3 978,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	195,00	494,00
221	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 K=7,000	100m2			12 238,796 3 269,321
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 066,00	7 613,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	223,12
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 133,33
222	PD04A	Montarea armaturilor AI	kg			15,914 5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,23
223	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm taluz la iesire Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			33 827,587 9 427,409
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 066,00	16 800,16
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 151,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	10,50	486,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 150,00	490,00
	14111222016601-15	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	361,00	3 978,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	195,00	494,00
224	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 K=7,000	100m2			12 224,562 3 269,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 066,00	7 611,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	224,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 120,00
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten) Alte utilaje=1,030	m3			1 510,787 183,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 066,00	1 087,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,38

1	2	3	4	5	6	7
226	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			524,905 160,295
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001-15	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	361,00	364,61
227	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			86,729 54,777
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 150,00	5,63
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 150,00	1,28
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 150,00	4,10
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	260,00	15,60
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,07
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,50	0,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	25,00	3,75
228	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,030	m3			1 485,099 197,195
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200	57,66	156,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2663102100957.1	Beton B20	m3	1,0300	1 110,00	1 177,56
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	900,00	18,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,45	14,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,19
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	20,00	8,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	90,00	29,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	110,00	38,50
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	10,00	0,92
229	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (40ml) Alte materiale=1,030	t			28 231,235 1 810,529
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	57,66	1 810,53
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	25 520,00	26 420,71
230	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			182,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	280,00	182,00
231	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 287,811 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
232	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (asternerea pamintului vegetal)	100 m3			338,400 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	280,00	338,40
233	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			483,191 483,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
234	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			614,521 277,921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	85,00	336,60
235	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			131,343 38,056
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	195,00	75,29

1	2	3	4	5	6	7
236	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			452,506 8,649
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	351,00	428,22
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	18,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	195,00	1,89
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	300,00	6,48
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	220,00	6,01
237	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire h=35cm	m3			660,847 95,139
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646-15	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	367,00	74,49
	1411122201672-15	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	361,00	440,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	195,00	2,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	220,00	45,54
238	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 30,0 cm, cu asternere manuală (SKPg-I) k=5 K=5,000	m2			727,748 46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	46,13
	111100010001310-15-1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	925,00	652,12
	1421102200000-15-1	Nisip bitumat	t	0,0030	669,00	10,04
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	1,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	18,26
239	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 10,0 cm, cu asternere manuală (SMAg-I) k=2.5 K=2,500	m2			283,954 17,298
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	17,30
	111100010001311-15	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 082,00	254,27
	1421102200000-15	Nisip bitumat	t	0,0030	777,00	5,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	6,27
240	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (în norma geocompozitului se include în m2) geocompozit50/50kN	m2			9,471 2,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	10,00	7,28

APROBAT:

Intocmit
SRL "DROMAS-CONS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.