

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria sat. Hincesti, r-ul Falesti.

2. Organizatorul procedurii de achiziție:

3. Obiectul achizițiilor : “Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul Hincesti, raionul Falesti”.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminare stradala de la PT		
		1.1. Lucrari de montare		
1	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,0000
2	TM	TEAVA METALICA 80*80	m	6,0000
3	CIME0033	CIMENT M-400	kg	9,6600
4	NISI0142	NISIP	m3	0,0300
5	PRUN0008	PRUNDIS	m3	0,0200
6	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	2,8000
7	CIP2*35	Cablu CIP 5 2*35 mm2	m	1 217,0000
8	CIP2*25	Cablu CIP 5 2*25 mm2	m	1 555,0000
9	CIP2*16	Cablu CIP 5 2*16 mm2	m	0,1540
10	CA	Consola CA 1500	buc	87,0000
11	ZAB	CLEMA ZAB 2*16-35mm2	buc	89,0000
12	RA	CLEMA RA-25	buc	55,0000
13	CS	CLEMA CS 1500	buc	55,0000
14	F2007	BANDA F2007	m	477,0000

1	2	3	4	5
15	A200	CLEMA A200	buc	477,0000
16	CR	CLEMA DE RAMIFICARE 1.5-10/15-25	buc	74,0000
17	CC	CLEMA DE CONEXIUNE 16-95	buc	122,0000
18	CE	CAPISON ETANSARE CE 6.35	buc	40,0000
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,LED P=50W	buc	37,0000
20	CM	CONSOLA METALICA PENTRU CORP DE ILUMINAT	buc	37,0000
21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,1300
22	AVVG	CABLU AVVG 3*2,5 MM ²	m	113,0000
23	AVVG3	CABLU AVVG 3*35MM ²	m	2,0000
24	AVVGtr	CABLU AVVG tr 3*35MM ²	m	6,0000
25	08-03-573-4	Dulap DE EVIDENTA BZUM-TF-03-1 25A	buc	1,0000
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	3,0000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0900
30	F /M	FURTUN METALIC D=38MM	m	9,0000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de DIRIJARE 245*350*150	buc	1,0000
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A		
33	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,0000
34	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,0000
35	TA	PAPUC DE CABLU TA-35	buc	16,0000
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	4,1000
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,5700
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	2,7600
39	ELEC0418	Electrozi pentru priza de pamint	buc	41,0000
40	CERC0308	CERC d=10 mm	kg	46,0000
41	CERC0317	CERC 6MM	kg	88,0000
42	CLEM1032	Cleme PS-1-1	buc	104,0000
		1.2. Utilaj		
43	BZUM	BZUM-TF-25A	buc	1,0000
44	ME 172	CONTOR E ME 172-D1	buc	1,0000
45	SMP	DULAP DE DIRIJARE SMP-245*350*150	buc	1,0000
46	TA-15	TAIMER TA-15 16A	buc	1,0000
47	KMI	CONTACTOR KMI-40A	buc	1,0000
48	D VN	DECLANSATOR DE SARCINA VN 63A	buc	2,0000
49	A VA	AUTOMAT VA 47-29 1P 16A B	buc	3,0000
50	A VA-10	AUTOMAT VA 47-29 1P 10A B	buc	2,0000

1	2	3	4	5
51	A VA40	AUTOMAT VA 47-29 1P 40A B	buc	4,0000
52	NH	INTRERUPATOR NH-LATR 80A CU SIGURANTA	buc	4,0000
53	SF	SIGURANTE FUZIBILE PPN-33 50A	buc	4,0000
54	ONC	LIMITATOR DE TENSIUNE ONC-1P	buc	1,0000
55	LED	CORP DE ILUMINAT LED 50W	buc	37,0000