

Investitor  
Obiect

**Servicii de proiectarea a unei fintini arteziene,  
sistemul de canalizare si statiei de epurare din s.  
Micesti, r-nul Criuleni. Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-4-1  
Alimentarea cu energie electrica. Sonda arteziana (poz. 6, 7) KJI-0,4/0,23 κB  
(marca AEE)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie generale 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			113,027 113,027
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,83
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,360 26,360
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,36
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			66,147 63,747

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,75
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
		<b>1.2. Proclădka futlyara</b>				
4	34-02- 003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pînă la 2 gauri ( труба в траншея ПВХ 110)	1 km			11 826,250 ----- 11 301,250
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,25
	102-0097	Cherestea de esențe răsinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 200,00	525,00
5	pret	Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм	m			89,960 ----- 0,000
	785236945 6321471	Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм	m	1,0000	89,96	89,96
		<b>1.3. Земляные работы для прокладки кабеля</b>				
6	TsA16B 1	Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3			113,010 ----- 113,010
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,81
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
7	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu(обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3			26,341 ----- 26,341
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile	100 m3			749,875 ----- 749,875

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv(уплотнение грунта)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,88
		<b>1.4. Lucrari pentru fundament</b>				
9	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную под фундамент)	m3			112,840 <hr/> 112,840
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,64
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта)	m3			26,160 <hr/> 26,160
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,16
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			66,280 <hr/> 63,880
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,88
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(фундамент под КТП (бетон марки В 7,5)	m3			338,280 <hr/> 327,320

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
13	pret	Бетон В 7,5	m3			1 083,320 ----- 0,000
	122233220 222222	Бетон В 7,5	m3	1,0000	1 083,33	1 083,32
		<b>1.5. Piloni</b>				
14	33-04- 003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (одностоечная)	buc			638,760 ----- 322,890
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	13,85	1,39
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	204,62	38,88
15	33-04- 016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			221,280 ----- 37,390
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	140,40	33,70
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	234,03	56,17
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	391,75	94,02
16	33-04- 016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			73,660 ----- 21,240
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	140,40	19,66
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	234,03	32,76
17	pret	Стойка СВ 95-2	buc			2 500,000 ----- 0,000
	330400311 95369001	Стойка СВ 95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
18	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод медный ПВ1-380 1,5мм2)	1 km			5 072,222 2 964,444
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 964,44
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,37
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	5,67	34,07
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	13,85	1,48
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	15,26	32,22
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	350,26	1 128,52
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	234,03	554,81
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	204,62	356,30
19	pret	Провод медный ПВ1-380 1,5мм2	m			3,750 0,000
	101415125 4147356	Провод медный ПВ1-380 1,5мм2	m	1,0000	3,75	3,75
20	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (светильник РКУ-01)	buc			122,030 109,610
	1	Muncitor	h-om	1,2900	84,97	109,61
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	13,85	0,14
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	204,62	12,28
21	pret	Светильник наружного освещения РКУ-01	buc			711,880 0,000
	330401410 2121211	Светильник наружного освещения РКУ-01	buc	1,0000	711,88	711,88
22	pret	Лампа ртутная ДРЛ-125	buc			69,000 0,000
	333222222 222221	Лампа ртутная ДРЛ-125	buc	1,0000	69,00	69,00
23	pret	Хомут Х20	buc			17,680 0,000
	2- 121212121 21212	Хомут Х20	buc	1,0000	17,68	17,68
24	pret	Хомут Х15	buc			22,790 0,000
	3- 212121212 121212	Хомут Х15	buc	1,0000	22,79	22,79
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			463,720 289,750

1	2	3	4	5	6	7
		(кронштейн КС-1)				
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	28 330,00	28,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	259,26	129,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	391,75	7,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	234,00	4,68
26	pret	Кронштейн КС-1	buc			156,630 0,000
	5-2525252525256	Кронштейн КС-1	buc	1,0000	156,63	156,63
27	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка клемная У614У2)	100 buc			27 392,000 19 883,000
	1	Muncitor	h-om	234,0000	84,97	19 883,00
	5009062	Rapuci de cablu	buc	306,0000	24,54	7 509,00
28	pret	Коробка клемная У614У2	buc			248,600 0,000
	2223222222222222	Коробка клемная У614У2	buc	1,0000	248,60	248,60
29	08-03-573-2	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x1000 (шкаф управления ШУ)	buc			614,430 201,380
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	66,85	16,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0600	259,26	15,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3400	391,75	133,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2000	117,35	140,82
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,5300	44,72	23,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3400	234,00	79,56
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			95,867 95,167
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			9 787,000 5 285,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 200,00	440,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	66,85	281,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	35,00	945,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	391,75	666,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	117,35	1 772,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	234,00	398,00
32	pret	Металл	kg			25,000 0,000
	110108732 02121212	Металл	kg	1,0000	25,00	25,00
33	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm <sup>2</sup> (концевая заделка для кабеля)	buc			144,656 116,409
	1	Muncitor	h-om	1,3700	84,97	116,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	939,81	2,28
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	185,00	18,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	391,75	3,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	234,00	2,34
34	pret	Концевая заделка для кабеля	buc			2,780 0,000
	256687636 363654	Концевая заделка для кабеля	buc	1,0000	2,78	2,78
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель вертикальный)	10 buc			1 226,100 704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	116,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	66,85	52,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	391,75	54,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	117,35	298,07

1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземлитель горизонтальный)	100 m			2 078,778 1 614,444
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	66,85	40,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	391,75	56,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	117,35	367,67
37	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			6 337,588 1 809,882
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,88
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	20 630,00	1 941,65
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 630,00	121,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,85	60,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	74,07	607,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	74,07	607,35
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	259,26	622,24
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	37,04	55,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	391,75	73,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	117,35	394,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	234,00	44,06
38	pret	Сталь круглая Ф20мм	m			27,080 0,000
	123654987 212131	Сталь круглая Ф20мм	m	1,0000	27,08	27,08
39	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе)	100 m			1 397,500 951,625
	1	Muncitor	h-om	11,2000	84,97	951,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	259,26	6,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 000,00	312,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,97	11,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	111,11	5,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,3200	185,00	60,13

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	391,75	29,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	234,00	17,50
40	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе последующий)	100 m			914,967 ----- 476,678
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	259,26	5,19
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 000,00	310,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,97	11,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	391,75	31,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	234,00	18,72
41	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее)	100 m			1 566,117 ----- 1 164,090
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,09
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	259,26	64,81
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	939,81	9,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	391,75	219,38
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	32,50	104,65
42	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель для кабеля)	100 m			2 519,200 ----- 563,067
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	391,75	1 956,13
43	pret	Песок	m <sup>3</sup>			225,000 ----- 0,000
	080214310 125308	Песок	m <sup>3</sup>	1,0000	225,00	225,00
44	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur	100 m			2 213,867 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cablu (acoperire cu cărămidă cablu în tranșee)				552,867
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	552,87
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	391,75	1 661,00
45	pret	Кирпич	buc			6,670 ----- 0,000
	080214310 12530808	Кирпич	buc	1,0000	6,67	6,67
46	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 16 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе)	100 m			1 086,477 ----- 667,795
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	259,26	5,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 000,00	309,09
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,97	11,84
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	111,11	5,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,05
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,27
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	391,75	16,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0400	234,00	9,57
47	08-02- 412-10	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе последующий)	100 m			914,960 ----- 476,681
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	259,26	5,18
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 000,00	310,00
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,97	11,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	391,75	31,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0800	234,00	18,72
48	08-02-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate,	100 m			4 595,505

1	2	3	4	5	6	7
	401-1	fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (кабель с креплением скобами)				4 384,453
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,45
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	35,00	211,05
49	pret	Кабель АКВВБ 4x2.5мм <sup>2</sup>	m			23,930
						0,000
	12-51203141000315	Кабель АКВВБ 4x2.5мм <sup>2</sup>	m	1,0000	23,93	23,93
50	pret	Кабель АПвзБбШп сеч. 3x4мм <sup>2</sup>	m			13,850
						0,000
	211111111201535	Кабель АПвзБбШп сеч. 3x4мм <sup>2</sup>	m	1,0000	13,85	13,85
51	pret	Кабель ВВГ 4x2,5 мм <sup>2</sup>	m			19,670
						0,000
	211111111201531542.5	Кабель ВВГ 4x2,5 мм <sup>2</sup>	m	1,0000	19,67	19,67
52	pret	Кабель ВПВ 1x16 мм <sup>2</sup>	m			23,580
						0,000
	211111112015235	Кабель ВПВ 1x16 мм <sup>2</sup>	m	1,0000	23,58	23,58
53	pret	Кабель ВПВ 1x1,5 мм <sup>2</sup>	m			3,330
						0,000
	2110141111255235	Кабель ПВЗ 1,5 мм <sup>2</sup>	m	1,0000	3,33	3,33
54	pret	Кабель ПВЗ 1,5 мм <sup>2</sup>	m			3,330
						0,000
	8745633333	Кабель ПВЗ 1,5 мм <sup>2</sup>	m	1,0000	3,33	3,33
55	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная д=20мм ГОСТ3262-75*)	100 m			4 616,250
						2 617,125
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,13
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 330,00	0,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	66,85	70,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,50
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	259,26	175,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	6,50	6,63
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	37,04	151,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	25,00	200,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	111,11	8,38
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	185,19	4,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	391,75	186,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	117,35	754,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	35,00	216,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	234,00	111,13
56	pret	Труба стальная водогазопроводная д=20мм ГОСТ3262-75*	m			39,880 ----- 0,000
	081112191 01262752	Труба стальная водогазопроводная д=20мм ГОСТ3262-75*	m	1,0000	39,88	39,88
57	08-02- 407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75*)	100 m			4 614,850 ----- 2 617,100
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 330,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	66,85	70,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	259,26	176,30
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	6,50	6,65
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	37,04	151,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	25,00	200,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	111,11	8,90
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	185,19	5,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	391,75	184,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	117,35	753,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	35,00	216,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	234,00	110,00
58	pret	Труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75*	m			52,500 ----- 0,000
	081112111 01262752	Труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75*	m	1,0000	52,50	52,50
59	08-02-	Teava din otel pe constructii	100 m			18 349,062 -----

1	2	3	4	5	6	7
	407-3	instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба стальная водогазопроводная д=50мм ГОСТ3262-75*)				4 027,562
	1	Muncitor	h-om	47,4000	84,97	4 027,56
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 330,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	66,85	70,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	74,07	740,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	81,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	74,07	740,69
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	259,26	176,63
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	37,04	151,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	25,00	200,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	111,11	9,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	185,19	5,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	391,75	357,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	350,26	10 788,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	117,35	753,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	234,00	213,50
60	pret	Труба стальная водогазопроводная д=50мм ГОСТ3262-75*	m			106,500 0,000
	081112111 112627525 0	Трубостойка из стальной усиленной трубы д=50мм ГОСТ3262-75*	m	1,0000	106,50	106,50
61	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик уровня)	buc			47,143 44,183
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,18
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	84,56	2,96
		<b>3. Utilaj</b>				
62	pret	Шкаф управления ШУ	buc			3 287,690 0,000
	172665403 2003215	Шкаф управления ШУ	buc	1,0000	3 287,69	3 287,69
63	pret	Станция управления погружным насосом Поток-3-2К	buc			2 007,870 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	298910188 8821016	Станция управления погружным насосом Поток-3-2К	buc	1,0000	2 007,87	2 007,87
64	pret	Корпус пластиковый КМПн 2/7	buc			389,170 ----- 0,000
	080734312 203001	Корпус пластиковый КМПн 2/7	buc	1,0000	389,17	389,17
65	pret	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В3	buc			37,060 ----- 0,000
	776584321 060719	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В3	buc	1,0000	37,06	37,06
66	pret	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			353,050 ----- 0,000
	198776432 14432150	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	353,05	353,05
67	pret	Погружной электрод-датчик "сухого хода"	buc			1 041,250 ----- 0,000
	102577741 5287	Погружной электрод-датчик "сухого хода"	buc	1,0000	1 041,25	1 041,25
68	pret	Комплект шин 8/1	buc			22,300 ----- 0,000
	111191132 41032	Комплект шин 8/1	buc	1,0000	22,30	22,30
69	pret	Датчик уровня	buc			687,500 ----- 0,000
	102577741 52a8	Датчик уровня	buc	1,0000	687,50	687,50

Intocmit

(Briliant M.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Constantinova P.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)