

Investitor  
Obiect

**Servicii de proiectarea a unei fintini arteziene,  
sistemul de canalizare si statiei de epurare din s.  
Micesti, r-nul Criuleni. Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-4-1  
Alimentarea cu energie electrica. Sonda arteziana (poz. 6, 7) KJI-0,4/0,23 κB  
(marca AEE)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie generale 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100		
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,1000		
		<b>1.2. Proclădka futljara</b>				
4	34-02- 003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pînă la 2 gauri ( труба в траншее ПВХ 110)	1 km			
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	102-0097	Cherestea de esențe răsinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m <sup>3</sup>	0,0800		
5	pret	Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм	m			
	785236945 6321471	Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм	m	1,0000		
		<b>1.3. Земляные работы для проclădki кабеля</b>				
6	TsA16B 1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m <sup>3</sup>			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100		
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200		
7	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu(обратная засыпка траншеи для кабелей)	m <sup>3</sup>			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile	100 m <sup>3</sup>			

1	2	3	4	5	6	7
		executandu-se din pamint coeziv(уплотнение грунта)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
		<b>1.4. Lucrari pentru fundament</b>				
9	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную под фундамент)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100		
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200		
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(фундамент под КТП (бетон марки В 7,5)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
13	pret	Бетон В 7,5	m3			
	122233220 222222	Бетон В 7,5	m3	1,0000		
		<b>1.5. Piloni</b>				
14	33-04- 003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (одностоечная)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,8000		
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900		
15	33-04- 016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,4400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400		
16	33-04- 016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,2500		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400		
17	pret	Стойка СВ 95-2	buc			
	330400311 95369001	Стойка СВ 95-2	buc	1,0000		
18	33-04-	Suspendarea cu ajutorul	1 km			

1	2	3	4	5	6	7
	008-3	mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод медный ПВ1-380 1,5мм2)				
	1	Muncitor	h-om	34,9000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	110-0181	Bratari "CF"	buc	6,0000		
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000		
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500		
19	pret	Провод медный ПВ1-380 1,5мм2	m			
	101415125 4147356	Провод медный ПВ1-380 1,5мм2	m	1,0000		
20	33-04- 014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (светильник РКУ-01)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,2900		
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600		
21	pret	Светильник наружного освещения РКУ-01	buc			
	330401410 2121211	Светильник наружного освещения РКУ-01	buc	1,0000		
22	pret	Лампа ртутная ДРЛ-125	buc			
	333222222 222221	Лампа ртутная ДРЛ-125	buc	1,0000		
23	pret	Хомут Х20	buc			
	2- 121212121 21212	Хомут Х20	buc	1,0000		
24	pret	Хомут Х15	buc			
	3- 212121212 121212	Хомут Х15	buc	1,0000		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
25	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (кронштейн КС-1)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,4100		

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
26	pret	Кронштейн КС-1	buc			
	5-25252525252526	Кронштейн КС-1	buc	1,0000		
27	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка клемная У614У2)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	234,0000		
	5009062	Rapuci de cablu	buc	306,0000		
28	pret	Коробка клемная У614У2	buc			
	222322222222222222	Коробка клемная У614У2	buc	1,0000		
29	08-03-573-2	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x1000 (шкаф управления ШУ)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2000		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,5300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3400		
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400		
32	pret	Металл	kg			
	110108732 02121212	Металл	kg	1,0000		
33	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm <sup>2</sup> (концевая заделка для кабеля)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,3700		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100		
34	pret	Концевая заделка для кабеля	buc			
	256687636 363654	Концевая заделка для кабеля	buc	1,0000		
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель вертикальный)	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземлитель горизонтальный)	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
37	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
38	pret	Сталь круглая Ф20мм	m			
	123654987 212131	Сталь круглая Ф20мм	m	1,0000		
39	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	11,2000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800		
40	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе последующий)				
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800		
41	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	13,7000		
	1019852	Vopsea	kg	0,2500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200		
42	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель для кабеля)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900		
43	pret	Песок	m <sup>3</sup>			
	080214310 125308	Песок	m <sup>3</sup>	1,0000		
44	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,5100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400		
45	pret	Кирпич	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	080214310 12530808	Кирпич	buc	1,0000		
46	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
47	08-02- 412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе последующий)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800		
48	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (кабель с креплением скобами)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	51,6000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300		
49	pret	Кабель АКВВБ 4x2.5мм <sup>2</sup>	m			

1	2	3	4	5	6	7
	12-51203141000315	Кабель АКВВБ 4x2.5мм2	m	1,0000		
50	pret	Кабель АПвзБбШп сеч. 3x4мм2	m			
	211111111201535	Кабель АПвзБбШп сеч. 3x4мм2	m	1,0000		
51	pret	Кабель ВВГ 4x2,5 мм2	m			
	211111111201531542.5	Кабель ВВГ 4x2,5 мм2	m	1,0000		
52	pret	Кабель ВПВ 1x16 мм2	m			
	2111111112015235	Кабель ВПВ 1x16 мм2	m	1,0000		
53	pret	Кабель ВПВ 1x1,5 мм2	m			
	2110141111255235	Кабель ПВ3 1,5 мм2	m	1,0000		
54	pret	Кабель ПВ3 1,5 мм2	m			
	87456333333	Кабель ПВ3 1,5 мм2	m	1,0000		
55	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная д=20мм ГОСТ3262-75*)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	30,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200		
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700		
56	pret	Труба стальная	m			

1	2	3	4	5	6	7
		водогазопроводная д=20мм ГОСТ3262-75*				
	081112191 01262752	Труба стальная водогазопроводная д=20мм ГОСТ3262-75*	m	1,0000		
57	08-02- 407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75*)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	30,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200		
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50"	buc	8,0000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700		
58	pret	Труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75*	m			
	081112111 01262752	Труба стальная водогазопроводная д=25мм ГОСТ3262-75*	m	1,0000		
59	08-02- 407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба стальная водогазопроводная д=50мм ГОСТ3262-75*)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	47,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100		
60	pret	Труба стальная водогазопроводная д=50мм ГОСТ3262-75*	m			
	081112111 112627525 0	Трубостойка из стальной усиленной трубы д=50мм ГОСТ3262-75*	m	1,0000		
61	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик уровня)	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,5200		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
		<b>3. Utilaj</b>				
62	pret	Шкаф управления ШУ	buc			
	172665403 2003215	Шкаф управления ШУ	buc	1,0000		
63	pret	Станция управления погружным насосом Поток-3-2К	buc			
	298910188 8821016	Станция управления погружным насосом Поток-3-2К	buc	1,0000		
64	pret	Корпус пластиковый КМПн 2/7	buc			
	080734312 203001	Корпус пластиковый КМПн 2/7	buc	1,0000		
65	pret	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В3	buc			
	776584321 060719	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В3	buc	1,0000		
66	pret	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	198776432 14432150	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000		
67	pret	Погружной электрод-датчик "сухого хода"	buc			
	102577741 5287	Погружной электрод-датчик "сухого хода"	buc	1,0000		
68	pret	Комплект шин 8/1	buc			
	111191132 41032	Комплект шин 8/1	buc	1,0000		
69	pret	Датчик уровня	buc			
	102577741 52a8	Датчик уровня	buc	1,0000		

Intocmit

(Briliant M.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Constantinova P.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)