

Lucrari de amenajare cu pavaj, la gradinita
de copii din satul Ciobalaccia, raionul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 364 832,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,20	867,19 767,19	3 642,19 3 222,19
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	42,00	548,11 84,11	23 020,64 3 532,64
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	42,00	499,96 76,46	20 998,49 3 211,49
4	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	420,00	351,74 209,00	147 728,95 87 780,67
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	80,00	245,11 59,47	19 608,48 4 757,76
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				214 998,75 102 504,75

	Total	lei	214 998,75
	CNAM	24,00 %	24 601,14
	Cheltuieli de transport	10,00 %	10 896,08
	Chletuieli de regie	14,50 %	36 321,92

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			17 209,07
		Total	100,00 +			304 026,96
		TVA	20,00 %			60 805,39
		Total deviz:				364 832,35
		Inclisiv salariu				102 504,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)