

**Restaurarea si reconstructia
Castelului de vinatoare, parte
componenta a Complexului
istorico- arhitectural Conacul
Manuc Bey teren nr. cad.
5301205.867.05 din mun.
Hincesti, str. Mt. Varlaam, 51**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Proiectul #IS HI interactiv culture/ IS HI cultura interactiva#, ROMD00461
Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-7
Conditipnere**

Valoarea de deviz 768 059,92 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	110,0000	89,00 31,22	9 789,78 3 433,98
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,0000	194,88 194,88	1 559,01 1 559,01
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Pat de nisip)	m3	1,6000	648,11 57,71	1 036,97 92,33
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	20,0000	125,36 5,11	2 507,21 102,17

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, (Conducta din PE100 PN10 SDR17 D63 mm) - tub de protectie				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000	29,33 29,33	175,96 175,96
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,0000	73,45 70,95	440,70 425,70
7	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	8,0000	108,09 63,86	864,75 510,84
8	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Tub de protectie din otel, D=110 mm x 3 mm, L=500 mm).	buc	8,0000	123,00 52,98	984,02 423,81
9	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	20,0000	92,64 85,14	1 852,80 1 702,80
10	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,0000	49,31 31,22	986,12 624,36
11	RpCU06C1	Taierea portiunilor de zidarie	m	10,0000	92,64 85,14	926,40 851,40
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	126,92 124,87	507,69 499,49
13	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton 12,5 mm rezistent la	m2	12,0000	387,02 169,05	4 644,23 2 028,60

1	2	3	4	5	6	7
		umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m	12,0000	179,70 24,60	2 156,35 295,15
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	8,04 2,84	96,46 34,06
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000	39,53 18,92	474,33 227,04
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	175,97 115,41	2 111,61 1 384,94
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	8,04 2,84	96,46 34,06
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	52,85 42,57	634,18 510,84
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	45,24 28,38	542,90 340,56
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	8,04 2,84	96,46 34,06
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	81,75 52,03	981,05 624,36
23	CL20A	Grile de ventilatie decorative cu dimensiuni 1000x150mm	buc	16,0000	227,30 47,30	3 636,80 756,80
		Total	lei			37 102,24
		Asigurarea sociala	24 %			4 001,36
		Cheltuieli de transport	10 %			1 667,23
		Total				42 770,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 201,77
		<i>Total</i>				48 972,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 938,35
		<i>Total</i>				51 910,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				51 910,95 16 672,32
		2. Lucrari de montare				
24	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic(de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) Materiale marunte=1,0500	buc	8,0000	1 140,53 416,24	9 124,25 3 329,92
25	pret de piata	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	110,0000	105,00 0,00	11 550,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 674,25
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			799,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 636,75
		<i>Total</i>				23 110,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 530,74
		<i>Total</i>				48 751,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 538,45
		<i>Total</i>				27 179,37
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				27 179,37 3 329,92
		3. Utilaj				
26	pret de piata	Bloc exterior PUHY-HP400YSHM-A Mitsubishi electric	buc	1,0000	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00
27	pret de piata	Unitate interna VRF Mitsubishi PFFY-P40VLEM-E, dotat cu	buc	8,0000	35 100,00	280 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		panouri de comanda si senzori de temperatura			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			680 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8 169,60
		<i>Total</i>				688 969,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				688 969,60

		Total	lei	768 059,92
		768 059,92		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		20 002,24		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea si reconstructia
Castelului de vinatoare, parte
componenta a Complexului
istorico- arhitectural Conacul
Manuc Bey teren nr. cad.
5301205.867.05 din mun.
Hincesti, str. Mt. Varlaam, 51**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Proiectul #IS HI interactiv culture/ IS HI cultura interactiva#, ROMD00461

Lista cu cantitatile de lucrari N 2-1-7

Conditiojnere

Valoarea de deviz 768 059,92 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,5200	94,60	1 941,19
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,8000	94,60	737,88
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,6400	94,60	1 384,94
4.	7123011000200	Betonist	h-om	3,7760	94,60	357,21
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,7800	94,60	3 857,79
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,2000	94,60	3 329,92
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7200	94,60	68,11
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,6800	94,60	726,54
9.	7422010060100	Timplar	h-om	3,1200	94,60	295,15
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8400	94,60	2 160,67
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3200	94,60	881,68
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6240	94,60	2 140,23
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,4440	94,60	2 028,60
14.	9312040019600	Sapator	h-om	0,9760	94,60	92,33
		Total manopera				20 002,24

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120	576,00	6,91
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	576,00	5,76
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6592	576,00	955,70
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000	6,00	3,60
5.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica	buc	126,0000	1,50	189,00

		6x40mm				
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,0900	3,90	70,55
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,2000	6,00	13,20
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	192,00	69,12
9.	2411117322835	Freon	kg	12,6000	72,00	907,20
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1920	24,00	4,61
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4000	33,00	178,20
12.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1600	132,00	21,12
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,8000	65,00	312,00
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0553	43,00	45,38
15.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,2683	7,23	23,63
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8000	42,00	75,60
17.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,1354	6,00	54,81
18.	25212164470332 2022500112	Conducta din PE100 PN10 SDR17 D63 mm	m	20,0600	84,00	1 685,04
19.	25212167170501	Teava din material plastic D20	m	112,2000	36,00	4 039,20
20.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,2000	22,00	92,40
21.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	16,8000	11,00	184,80
22.	252210332	Tub de protectie din otel, D=110 mm x 3 mm, L=500 mm	m	4,0000	108,00	432,00
23.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,7000	19,20	147,84
24.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,8000	19,20	168,96
25.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	78,1000	19,20	1 499,52
26.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	12,1000	19,20	232,32
27.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	28,3410	3,60	102,03
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,2000	13,00	171,60
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	3,36	1,01
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,4240	3,00	10,27
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0036	3 600,00	12,96
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,7200	6,24	285,29
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,6800	8,40	719,71
34.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	5,9160	34,00	201,14
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,6588	9,72	123,04
36.	26621027013000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	12,6630	58,00	734,45
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000	6,00	36,00
38.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,8641	44,00	390,02
39.	2710703520285	Profil de suport	m	26,5320	41,00	1 087,81
40.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0720	84,00	6,05
41.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	12,6000	144,00	1 814,40
42.	2811236305075	Console	kg	100,8000	31,00	3 124,80
43.	2811236306200	Grile de ventilatie decorative cu dimensiuni 1000x150mm	buc	16,0000	180,00	2 880,00
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000	0,54	38,88
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	155,6946	0,54	84,08
46.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,2176	144,00	319,33
47.	3220137315778	Decapant	kg	0,6600	21,00	13,86
48.	34331122	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	110,0000	105,00	11 550,00
49.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,6000	25,00	15,00

		drumuri-terasam.				
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4756	25,00	11,89
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080	27,00	0,22
52.	4100126202818	Apa	m3	0,4080	25,00	10,20
53.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0808	468,00	37,81
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8000	5,00	9,00
55.	9330912222	Bloc exterior PUHY-HP400YSHM-A Mitsubishi electric	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
56.	933091222266	Unitate interna VRF Mitsubishi PFFY-P40VLEM-E, dotat cu panouri de comanda si senzori de temperatura	buc	8,0000	35 100,00	280 800,00
		Total materiale de construcții				716 009,32

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400	30,00	7,20
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,2800	50,00	164,00
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,4090	100,00	240,90
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0888	100,00	8,88
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,8000	100,00	80,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920	30,00	5,76
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,5600	120,00	307,20
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4000	100,00	40,00
10.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,1200	700,00	784,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,9664	30,00	268,99
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,8000	800,00	640,00
		Total utilaje de construcții				2 564,93

Total	lei	768 059,92
-------	-----	------------

Total deviz:

768 059,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea si reconstructia Castelului de vinatoare, parte componenta a Complexului istorico- arhitectural Conacul Manuc Bey teren nr. cad. 5301205.867.05 din mun. Hincesti, str. Mt. Varlaam, 51

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			89,00 31,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	25212167170501	Teava din material plastic D20	m	1,0200	36,00	36,72
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	19,20	1,54
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	19,20	13,63
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	19,20	1,34
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	19,20	2,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	100,00	2,19
		<i>Total</i>	lei			9 789,78
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			1 559,01
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Pat de nisip)	m3			648,11 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	576,00	590,40
		<i>Total</i>	lei			1 036,97
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE100 PN10 SDR17 D63 mm) - tub de protectie	m			125,36 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	252121644703322 022500112	Conducta din PE100 PN10 SDR17 D63 mm	m	1,0030	84,00	84,25
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	800,00	32,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			2 507,21
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			175,96
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			73,45

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			440,70
7	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			108,09 63,86
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	94,60	44,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	94,60	19,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	468,00	4,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	25,00	1,11
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	120,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			864,75
8	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Tub de protectie din otel, D=110 mm x 3 mm, L=500 mm).	buc			123,00 52,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	94,60	52,98
	252210332	Tub de protectie din otel, D=110 mm x 3 mm, L=500 mm	m	0,5000	108,00	54,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	192,00	8,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	24,00	0,58
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	84,00	0,76
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	132,00	2,64
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	3,00	1,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 600,00	0,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	576,00	1,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			984,02
9	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			92,64 85,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 852,80
10	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			49,31 31,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	6,24	14,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	576,00	0,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 600,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			986,12
11	RpCU06C1	Taierea portiunilor de zidarie	m			92,64 85,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			926,40
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			126,92 124,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			507,69

1	2	3	4	5	6	7
13	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton 12,5 mm rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			387,02 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270130001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	58,00	61,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	44,00	32,50
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	41,00	90,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,60	8,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	43,00	3,78
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	3,90	5,88
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,54	7,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	100,00	0,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	30,00	1,27
		Total	lei			4 644,23
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m			179,70 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	144,00	151,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,36	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	576,00	0,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,54	3,24
		Total	lei			2 156,35
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,04 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			96,46
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			39,53 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
		Total	lei			474,33
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			175,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,40	59,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		Total	lei			2 111,61
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,04 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			96,46
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,85 42,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,72	10,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			634,18
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,24 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	34,00	16,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			542,90
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,04 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			96,46
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,75 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,24	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			981,05
23	CL20A	Grile de ventilatie decorative cu dimensiuni 1000x150mm	buc			227,30 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2811236306200	Grile de ventilatie decorative cu dimensiuni 1000x150mm	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			3 636,80
		2. Lucrari de montare				
24	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic(de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) Materiale marunte=1,0500	buc			1 140,53 416,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	94,60	416,24
	2811236305075	Console	kg	12,0000	31,00	390,60
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	22,00	11,55
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	11,00	23,10
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	23,62
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	144,00	39,92
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	72,00	113,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	50,00	20,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	700,00	98,00
		<i>Total</i>	lei			9 124,25
25	pret de piata	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m			105,00 0,00
	34331122	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	1,0000	105,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			11 550,00
		3. Utilaj				
26	pret de piata	Bloc exterior PUHY-HP400YSHM-A Mitsubishi electric	buc			400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	9330912222	Bloc exterior PUHY-HP400YSHM-A Mitsubishi electric	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
		<i>Total</i>	lei			400 000,00
27	pret de piata	Unitate interna VRF Mitsubishi PFFY- P40VLEM-E, dotat cu panouri de comanda si senzori de temperatura	buc			35 100,00 0,00
	933091222266	Unitate interna VRF Mitsubishi PFFY-P40VLEM- E, dotat cu panouri de comanda si senzori de temperatura	buc	1,0000	35 100,00	35 100,00
		<i>Total</i>	lei			280 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.