

**Ремонт группового помещения
и музыкального зала в детском
саду №7, в мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 333 976,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы 1.1. Музыкальный зал 1.1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	77,8000	19,713 18,693	1 533,702 1 454,346
2	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) h=10cm	m3	7,7800	687,799 144,449	5 351,076 1 123,813
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/200x200мм, под полы)	kg	45,1240	30,914 2,549	1 394,967 115,024
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	77,8000	104,129 59,479	8 101,237 4 627,467

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
5	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) к=2 для общего слоя в 4см К=2,0000	m2	77,8000	35,099 20,393	2 730,687 1 586,560
6	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ h=75мм, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром линолеум толщиной не менее 2,7мм, с высокой устойчивостью к истиранию) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2	77,8000	313,416 93,467	24 383,728 7 271,733
		Total	Lei			43 495,397
		Total Полы Inclusiv salariu				43 495,397 16 178,943
		1.1.2. Стены				
7	RpSB04C	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 54 mm - 2,5 mm (Разборка свинцовых сточных труб, наружный диаметр и толщина стенки 54x2,5 мм)	m	3,2000	44,184 44,184	141,390 141,390
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	110,0500	5,954	655,249

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			2,549	280,528
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	110,0500	133,663 103,663	14 709,656 11 408,157
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,0500	5,954 2,549	655,249 280,528
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	110,0500	54,683 46,734	6 017,890 5 143,022
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,0500	5,954 2,549	655,249 280,528
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	110,0500	62,310 46,734	6 857,161 5 143,022
14	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления)	buc	1,0000	71,749 44,184	71,749 44,184

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)				
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка типа MB-120 Bc из пластика вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	81,535 42,485	81,535 42,485
		Total	Lei			29 845,128
		Total Стены Inclusiv salariu				29 845,128 22 763,844
		1.1.3. Потолок				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	77,8000	23,962 22,942	1 864,236 1 784,880
17	CK53N	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020	m2	77,8000	109,551 23,622	8 523,059 1 837,765
18	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m (Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под светильник (люстру) высотой до 4 м)	buc	10,0000	30,867 29,739	308,675 297,395
		Total	Lei			10 695,970
		Total Потолок Inclusiv salariu				10 695,970 3 920,040

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Откосы				
19	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)	m	30,2500	28,529 22,092	863,004 668,289
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	21,1750	193,433 126,265	4 095,937 2 673,666
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,1750	5,954 2,549	126,075 53,973
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,1750	54,683 46,734	1 157,922 989,586
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,1750	5,954 2,549	126,075 53,973
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,1750	62,310 46,734	1 319,409 989,586
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 45см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	8,8000	200,333 30,589	1 762,932 269,185

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			9 451,354
		Total Откосы Inclusiv salariu				9 451,354 5 698,258
		Total	Lei			93 487,849
		Total Музыкальный зал Inclusiv salariu				93 487,849 48 561,085
		1.2. Групповое помещение				
		1.2.1. Полы				
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2	58,9000	19,713 18,693	1 161,120 1 101,042
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с укаткой слоев ручными средствами) h=10см	m3	5,8900	687,799 144,449	4 051,137 850,805
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/200x200мм, под полы)	kg	34,1620	30,914 2,549	1 056,081 87,077
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	58,9000	104,129 59,479	6 133,198 3 503,313
30	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- минус на каждые 0,5см слоя из	m2	58,9000	35,099 20,393	2 067,320 1 201,136

1	2	3	4	5	6	7
		раствора добавлять или отнимать) $k=2$ для общего слоя в 4см $K=2,0000$				
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ $h=75$ мм, в помещениях площадью более 16 м ² : с ковром линолеум толщиной не менее 2,7мм, с высокой устойчивостью к истиранию) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2	58,9000	313,416 93,467	18 460,191 5 505,206
		Total	Lei			32 929,047
		Total Полы Inclusiv salariu				32 929,047 12 248,579
		1.2.2. Стены				
32	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	4,0000	279,774 216,673	1 119,094 866,694
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,6600	5,954 2,549	486,212 208,160
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2	81,6600	133,663 103,663	10 914,952 8 465,153

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,6600	5,954 2,549	486,212 208,160
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	81,6600	54,683 46,734	4 465,435 3 816,258
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,6600	5,954 2,549	486,212 208,160
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,6600	62,310 46,734	5 088,194 3 816,258
39	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	3,0000	71,749 44,184	215,247 132,553
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка типа МВ-120 Вс из пластика вмонтированная в кладку)	buc	3,0000	81,535 42,485	244,605 127,455

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			23 506,163
		Total Стены Inclusiv salariu				23 506,163 17 848,851
		1.2.3. Потолок				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	58,9000	23,962 22,942	1 411,356 1 351,278
42	CK53N	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafone)=1,0020	m2	58,9000	109,551 23,622	6 452,543 1 391,316
43	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m (Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под светильник (люстру) высотой до 4 м)	buc	8,0000	30,867 29,739	246,940 237,916
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			8 110,839
		Total Потолок Inclusiv salariu				8 110,839 2 980,510
		1.2.4. Откосы				
44	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)	m	24,2000	28,530 22,092	690,418 534,631
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных	m2	16,9400	193,433 126,265	3 276,749 2 138,933

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,9400	5,954 2,549	100,863 43,182
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	16,9400	54,683 46,733	926,332 791,665
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,9400	5,954 2,549	100,863 43,182
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,9400	62,310 46,733	1 055,523 791,665
		Total	Lei			6 150,748
		Total Откосы Inclusiv salariu				6 150,748 4 343,258
		Total	Lei			70 696,797
		Total Групповое помещение Inclusiv salariu				70 696,797 37 421,198
		1.3. Разделка				
		1.3.1. Полы				
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	13,2000	19,713 18,693	260,216 246,752
51	CG32B	Umpluturi in straturi compactate	m3	1,3200	687,799	907,895

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) h=10см			144,449	190,673
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/200x200мм, под полы)	kg	7,6560	30,915 2,549	236,684 19,517
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,2000	104,129 59,479	1 374,502 785,122
54	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) к=2 для общего слоя в 4см К=2,0000	m2	13,2000	35,099 20,393	463,304 269,185
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ h=75мм, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром линолеум толщиной не менее 2,7мм, с высокой	m2	13,2000	313,414 93,467	4 137,068 1 233,764

1	2	3	4	5	6	7
		устойчивостью к истиранию) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			7 379,669
		Total Покрытия Inclusiv salariu				7 379,669 2 745,013
		1.3.2. Стены				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,3100	5,954 2,549	245,964 105,303
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,3100	133,663 103,663	5 521,635 4 282,335
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,3100	5,954 2,549	245,964 105,303
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	41,3100	54,683 46,734	2 258,965 1 930,561
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,3100	5,954 2,549	245,964 105,303
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,3100	62,309 46,734	2 574,005 1 930,561

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			11 092,497
		Total Стены Inclusiv salariu				11 092,497 8 459,366
		1.3.3. Потолок				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	13,2000	23,962 22,942	316,297 302,833
63	CK53N	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020	m2	13,2000	109,551 23,622	1 446,076 311,806
64	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m (Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под светильник (люстру) высотой до 4 м)	buc	2,0000	30,867 29,739	61,735 59,479
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 824,108
		Total Потолок Inclusiv salariu				1 824,108 674,118
		1.3.4. Откосы				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,1200	5,954 2,549	12,623 5,404
66	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)	m	6,0500	28,527 22,092	172,586 133,658

1	2	3	4	5	6	7
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	2,1200	193,432 126,265	410,076 267,681
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,1200	5,954 2,549	12,623 5,404
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,1200	54,683 46,733	115,928 99,075
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,1200	5,954 2,549	12,623 5,404
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,1200	62,309 46,733	132,095 99,075
		<i>Total</i>	Lei			868,554
		Total Откосы Inclusiv salariu				868,554 615,701
		1.3.5. Двери				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: двери ПБХ)	m2	2,3500	35,688 35,688	83,866 83,866
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	2,3500	1 769,440 68,826	4 158,183 161,740

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,1400	5,954 2,549	6,788 2,906
75	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминиевого уголка перфорированного)	m	11,4000	28,530 22,092	325,238 251,851
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	1,1400	193,430 126,262	220,510 143,939
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,1400	5,954 2,549	6,788 2,906
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,1400	54,682 46,734	62,338 53,277
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	1,1400	5,954 2,549	6,788 2,906

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,1400	62,311 46,733	71,034 53,276
		Total	Lei			4 941,533
		Total Двери Inclusiv salariu				4 941,533 756,667
		Total	Lei			26 106,361
		Total Раздевалка Inclusiv salariu				26 106,361 13 250,865
		1.4. Электрика				
81	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	4,0000	89,704 41,295	358,816 165,181
82	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var (Заделка отверстий в стенах цементно-известковым раствором)	buc	4,0000	44,509 42,485	178,036 169,940
		Total	Lei			536,852
		Total Электрика Inclusiv salariu				536,852 335,121
		Total	Lei			190 827,859
		Fondul social	24 %			23 896,385
		Cheltuieli de transport	2 %			1 789,712
		Total				216 513,956

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	6 %			12 990,838
		Total				229 504,794
		Beneficiu de deviz	4 %			9 180,191
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				238 684,985 99 568,269
		2. Монтажные работы				
		2.1. Внутренняя электрика				
83	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2) ВВГнг FR LS 3x1,5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	69,0000	24,428 5,098	1 685,508 351,776
84	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения 6-10 мм2) ВВГнг FR LS 3x2,5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	85,0000	37,127 8,497	3 155,825 722,245
85	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гофры, диаметром 16 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	84,0000	60,556 56,930	5 086,662 4 782,112
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) LED 24 Вт 6000K IP 20 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	20,0000	415,872 23,792	8 317,432 475,832
87	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru	m	20,0000	59,356 35,687	1 187,128 713,748

1	2	3	4	5	6	7
		mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 30x10 mm)				
88	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, bipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей двухклавишных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	8,0000	72,879 22,942	583,031 183,535
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	10,0000	67,058 26,341	670,577 263,407
90	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (Установка	buc	2,0000	78,185 70,525	156,370 141,050

1	2	3	4	5	6	7
		переключателей триполярных, маслянных, капсульных, монтируемых на деревянных или пластиковых дюбелях, консолях, соединенных медными или алюминиевыми проводами, до 25 А, AC-3 DITA или подобных) Автомат ВА 47-29 1P B20				
91	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. (Установка переключателей триполярных, маслянных, капсульных, монтируемых на деревянных или пластиковых дюбелях, консолях, соединенных медными или алюминиевыми проводами, 40-63 А, AC-3 DITA или подобных) Дифференциальный автомат AD12M C 30 мА 25А	buc	1,0000	212,438 204,778	212,438 204,778
92	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC)	buc	2,0000	93,587 64,577	187,174 129,154
		<i>Total</i>	Lei			21 242,145
		Total Внутренняя электрика Inclusiv salariu				21 242,145 7 967,637
		2.2. Пожарная сигнализация				
93	RpEE23C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : avertizoare (Демонтаж датчиков пожарной сигнализации)	buc	7,0000	56,080 56,080	392,561 392,561

1	2	3	4	5	6	7
94	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (Демонтаж слаботочных проводов, пожарной сигнализации)	m	61,0000	3,399 3,399	207,327 207,327
95	10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	buc	7,0000	176,303 169,940	1 234,120 1 189,580
96	10-01-055-03	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной	100 m	0,6100	3 778,139 3 611,225	2 304,665 2 202,847
97	Pret de piata	Cablu cupru complet ecranat, 1x2x0,8mm MEKAS JE-HH....Bd FE 180/PH120 HFFP	m	61,0000	10,300 0,000	628,300 0,000
98	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 15x10 мм)	m	61,0000	39,375 25,491	2 401,875 1 554,951
		Total	Lei			7 168,848
		Total Пожарная сигнализация Inklusiv salariu				7 168,848 5 547,266
		Total	Lei			28 410,993
		Fondul social	24 %			3 243,577
		Cheltuieli de transport	2 %			297,429
		Total				31 951,999
		Cheltuieli de regie	36 %			4 865,365
		Total				36 817,364
		Beneficiu de deviz	4 %			1 472,695
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				38 290,059 13 514,903

1	2	3	4	5	6	7
		3. Оборудование				
		3.1. Внутренняя электрика				
99		Автоматический выключатель BA 47-29 1P B20	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
100		Дифференциальный автомат AD12M C 30 mA 25A	buc	1,0000	215,000 0,000	215,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			273,000
		Total Внутренняя электрика Inclisiv salariu				273,000
		3.2. Пожарная сигнализация				
101	Pret de piata	Detector anti-incendiu de fum, D9000 SR , inclusiv Baza de montare B9000	buc	7,0000	150,000 0,000	1 050,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 050,000
		Total Пожарная сигнализация Inclisiv salariu				1 050,000
		<i>Total</i>	Lei			1 323,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			15,876
		Total Оборудование Inclisiv salariu				1 338,876

		Total	Lei	278 313,93
		TVA	20 %	55 662,79
		333 976,72		
		Total deviz: Inclisiv salariu		113 083,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

