

**Reparatia trotuarelor de acces
spre Primaria com. Berezlogi,
rnul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Win
Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

crt.	Simbol norme resurse	ri	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	129,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	206,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,464
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	99,975
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	99,975
2	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,290
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,521
3	TsI51A1	Transportarea asfaltului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	181,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,199
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,350
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,439
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	216,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,011
6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t/ in debleu	100 m3	2,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,616
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,936
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t/ sub pavaj	100 m3	1,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,676
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,321
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	138,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,700
	7129020012800	Pavator	h-om	60,720

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,104
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300*150	m	138,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,828
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x1000mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	722,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,640
	7129020012800	Pavator	h-om	129,960
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	736,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,166
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2	m	725,610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,166
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm	m3	64,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,360
	1411122201752	Piatra sparta	m3	73,600
	4100126202818	Apa	m3	6,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,440
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,880
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / placi presate gr. 6cm	m2	645,000
	7129020012800	Pavator	h-om	652,998
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,382
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	654,675
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 032,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 145,850
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,225
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	55,276
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,900
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la regula de scurgere a apelor pluviale	m2	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	17,400
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	1,440
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,240
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150*150*4mm pas 150*150	kg	80,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2873122004100	Plase sudate	kg	80,800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,800
	2010237318750	Distantieri	buc	24,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,048
14	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si	m3	4,500

1	2	3	4	5
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la regula de scurgere a apelor pluviale		
	7123010010200	Betonist	h-om	17,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,925
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 290,780
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,454
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,318
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,081
	2922140007000	Macara	h-ut	1,125
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,800

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(,)

(,)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

