

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului:

Lucrări de termoizolare a fațadei și schimbarea tâmplăriei exterioare a clădirii Gimnaziului „Ion Creangă”, s. Borceag, r-nul Cahul

Beneficiar:

Gimnaziul "Ion Creangă", s.Borceag, r-nul Cahul

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1		Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm	1 758 119	351 624	2 109 743
2		Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm	162 293	32 459	194 752
3		Schimbare timplarie	977 195	195 439	1 172 634
TOTAL			2 897 607	579 521	3 477 128



Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de termoizolare a
fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii
gimnaziului „Ion Creanga”, s.
Borceag, r. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm**

Valoarea de deviz 2 109 743 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti.Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereoi (bloc 1)	m2	590,000	15,773 15,568	9 306,188 9 185,238
2	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc.(se va folosi la cota superioara a pereioilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	63,000	41,915 41,515	2 640,658 2 615,458
3	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu jnortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pere.i din beton sau c.r.mid., cu suprafe.e plane (gr.30mm) (bloc 1)	m2	590,000	182,613 147,033	107 741,670 86 749,470
4	CN53A	Grunduirea suprafe.elor interioare a pere.ilor si tavanelor (Орпунтовка стен за 1 паз " Betocontact")	m2	1 735,000	5,130 1,730	8 900,203 3 001,203
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara pereioilor a clrdirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaioa pereioilor	m2	1 735,000	372,206 133,195	645 776,630 231 092,631

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine strator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
6		Cornier din aluminiu in ferestre	m	648,000	4,500 0,000	2 916,000 0,000
7	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Cornier din aluminiu in colturile cladirii) с сеткой	m	82,000	12,816 5,766	1 050,912 472,812
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 735,00 0	16,149 6,919	28 018,862 12 004,812
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	1 735,00 0	134,806 70,345	233 887,716 122 048,922
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coeuri etc. (se va folosi la cota superioara a pereilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	63,000	181,301 57,660	11 421,936 3 632,580
Total Pereti.Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm Incluziv salariu						1 051 660,77 5
		2. Golurile ferestrelor si uclor.				470 803,126



1	2	3	4	5	6	7
		Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm				
11	CN53A	Grunduirea suprafe.elor interioare a pere.ilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз " Betocontact")	m2	165,000	5,130 1,730	846,417 285,417
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereiloilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.30 mm (GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine strator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	165,000	287,344 168,540	47 411,816 27 809,130
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")	m2	165,000	16,149 6,919	2 664,618 1 141,668
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	165,000	134,806 70,345	22 242,924 11 606,958
Total Golurile ferestrelor si uclilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm						73 165,775
Incluziv salariu						40 843,173
		3. Alte lucrari				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Bloc)	m2	1 531,00 0	50,328 43,245	77 052,397 66 208,095
16	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	1 531,00 0	5,950 0,000	9 109,450 0,000



1	2	3	4	5	6	7
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucr.ri pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов Блок 2,3,4 (Леса (только 3/п))	m2	706,000	50,334 43,245	35 535,622 30 530,970
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	6,000	64,003 64,003	384,016 384,016
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,000	12,720 0,000	76,320 0,000
20		Примечание: Возврат стоимости оконных отливов б/у, парапетов б/у, определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Total Alte lucrari						122 157,805
Incluziv salariu						97 123,081
		4. Отмостка шир.1,0м ,L=313,0 ml				
21	TsA02B	S.p.tur. manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m l.ime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la funda.ii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (корыто под отмостку шир.1,0м)	m3	46,950	68,615 68,615	3 221,464 3 221,464
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	46,950	322,739 66,308	15 152,608 3 113,179
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizrii, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 gr.8,0cM	m3	25,000	1 330,015 259,470	33 250,383 6 486,750
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sec.iunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., a.ezate pe o funda.ie din beton, de 10x20 cm Бр100.30.15	m	313,000	136,833 17 298	42 828,729 5 414,274

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отмостка				94 453,184
		шир.1,0м ,L=313,0 ml				
		Incluziv salariu				18 235,667
	Cheltuieli directe	lei				1 341 436
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				141 076
	Transportarea si depozitarea	12,00 %				82 765
	Total	100,00 +				1 565 277
	Cheltuieli de regie	8,00 %				125 222
	Total	100,00 +				1 690 499
	Beneficiu de deviz	4,00 %				67 620
	Total	100,00 +				1 758 119
	TVA	20,00 %				351 624
						2 109 743

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de termoizolare a
fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii
gimnaziului „Ion Creanga”, s.
Borceag, r. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm**

Valoarea de deviz 2 109 743 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,800	57,66	4 082,328
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 495,050	57,66	201 524,583
3.	7123010010200	Betonist	h-om	96,250	57,66	5 549,775
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 677,750	57,66	96 739,065
5.	7129020012800	Pavator	h-om	110,332	57,66	6 361,743
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 677,630	57,66	212 052,146
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,000	57,66	3 286,620
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	228,000	57,66	13 146,480
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,530	57,66	4 758,680
10.	7422010060100	Timplar	h-om	7,380	57,66	425,531
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,090	57,66	5 771,190
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	458,850	57,66	26 457,291
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	812,515	57,66	46 849,615
		Total manopera				627 004

Materiale:

1.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	61,551	180,00	11 079,180
2.	16	Cornier din aluminiu in ferestre	m	648,000	4,50	2 916,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,224	3 100,00	694,400
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,671	3 100,00	2 080,100
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,671	3 100,00	2 080,100
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	22,000	3 100,00	833,900
7.	24165861053035	Amorsa-grund " Betocontact"	kg	22,000	22,00	6 270,000
8.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	178,500	22,00	17 347,000
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	616,000	3,40	26 098,400
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	595,000	3,60	34 542,000
11.	25213026029091 2	Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.30 mm	m2	10 698,960	60,00	10 698,960

		(GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termic = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine strtrtor - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 139,230	8,00	17 113,840
13.	26531021008311	Tink	kg	4 370,000	28,00	122 360,000
14.	2663102100000200	Beton M150	m3	25,881	980,00	25 363,380
15.	266310210000124	Beton pentru bordura	m3	15,024	920,00	13 822,080
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,240	980,00	20 815,200
17.	266612280032524	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - Bp100.30.15	m	314,565	75,00	23 592,375
18.	26821626113705	Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termic = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine strtrtor - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	1 875,015	175,00	328 127,625
19.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	294,368	26,00	7 653,568
20.	27431235490277	Cornier din aluminiu in colturile cladirii c сеткой	m	82,000	6,00	492,000
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,711	14,00	93,954
22.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,984	22,00	43,648
23.	2873147300863	Agrafe	kg	16,538	5,00	82,690
24.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	492,000	0,15	73,800
25.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15 352,000	0,98	15 044,960
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,892	0,10	1,089
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,025	0,10	3,203
28.	4100126202818	Apa	m3	7,600	0,10	0,760
29.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	190,000	2,00	380,000
Total materiale de constructii						689 705

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	19 175,950	1,00	19 175,950
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,040	20,00	1 020,800
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,160	20,00	143,200
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,250	200,00	1 250,000
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	101,550	10,00	1 015,500
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,910	15,00	118,650
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,183	120,00	861,960
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,900	15,00	598,500
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,000	15,00	150,000
10.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	7,080	15,00	106,200
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	11,400	10,00	114,000
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,680	120,00	81,600
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,080	90,00	97,200
Total utilaje de constructii						24 727

Total:		
Cheltuieli directe	lei	₺ 341 436
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	141 076
Transportarea si depozitarea	12,00 %	82 765
Total	100,00 +	1 565 277
Cheltuieli de regie	8,00 %	125 222
Total	100,00 +	1 690 499
Beneficiu de deviz	4,00 %	67 620
Total	100,00 +	1 758 119
TVA	20,00 %	351 624
		2 109 743

Total deviz:

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Lucrari de termoizolare a fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii gimnaziului „Ion
Creanga”, s. Borceag, r. Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu
densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti.Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereoi (bloc 1)	m2			15,773 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,005
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc.(se va folosi la cota superioara a pereroilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2			41,915 41,515
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3	RpCJ12 A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu jnortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pere.i din beton sau c.r.mid., cu supraf.e plane	m2			182,613 147,033



1	2	3	4	5	6	7
		(gr.30mm) (bloc 1)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	115,032
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	32,001
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	35,280
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,180
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,120
4	CN53A	Grunduirea suprafe.elor interioare a pere.ilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Betocontact")	m2			5,130 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53035	Amorsa-grund " Betocontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara pere.ilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pere.ilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine singur - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			372,206 133,195
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,736
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,60	18,180
	268216261 13705	Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044	m2	1,0700	175,00	189,123



1	2	3	4	5	6	7
		W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiară (stins de sine strtor - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,98	7,918
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
6		Cornier din aluminiu in ferestre	m			4,500 0,000
	16	Cornier din aluminiu in ferestre	m	1,0000	4,50	4,500
7	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Cornier din aluminiu in colturile cladirii) c сеткой	m			12,816 5,766
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	274312354 90277	Cornier din aluminiu in colturile cladirii c сеткой	m	1,0000	6,00	6,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,149 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			134,806 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210	Tink	kg	2,3000	28,00	64,400



1	2	3	4	5	6	7
	08311					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000 [*]
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sne	h-ut	0,0060	10,00	0,060
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafata mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cocuri etc. (se va folosi la cota superiora a pereilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2			181,301 57,660
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	26,00	121,485
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,693
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	5,00	1,313
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		2. Golurile ferestrelor si uclor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 paz " Betocontact")	m2			5,130 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53035	Amorsa-grund " Betocontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt	m2			287,344 168,540



1	2	3	4	5	6	7
		cu densitatea de 135 kg/m ³ gr.30 mm (GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termic = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declaratr a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiarr (stins de sine strtrtor - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,038
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,502
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,736
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,60	18,180
	252130260 290912	Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ gr.30 mm (GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termic = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declaratr a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiarr (stins de sine strtrtor - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m ²	1,0700	60,00	64,842
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	8,00	10,262
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,98	7,918
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Глета")	m ²			16,149 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²			34,806 10,345

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,400
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
		3. Alte lucrari				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraferoie verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Bloc1)	m2			50,328 43,245
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,929
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,310
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,929
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,373
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
16	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2			5,950 0,000
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	1,00	5,950
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Перестановка лесов Bloc 2,3,4 (Леса (только 3/п))	m2			50,334 43,245
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,929



1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,312
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,931
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,373
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			64,003 64,003
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,003
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,720 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,720
20		Примечание: Возврат стоимости оконных отливов б/у, парапетов б/у, определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.	h-om			0,000 0,000
		4. Отмостка шир.1,0м ,L=313,0 ml				
21	TsA02B	S.p.tur. manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m l.ime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la funda.ii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (корыто под отмостку шир.1,0м)	m3			68,615 68,615
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			322,739 66,308
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,308
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,978
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,359
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	90,00	2,070

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 gr.8,0cM	m3			1 330,015 259,470
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210 0000200	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 014,535
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sec.iunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., a.ezate pe o funda.ie din beton, de 10x20 cm Bp100.30.15	m			136,833 17,298
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	266310210 000124	Beton pentru bordura	m3	0,0480	920,00	44,160
	266612280 032524	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - Bp100.30.15	m	1,0050	75,00	75,345

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de termoizolare a
fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii
gimnaziului „Ion Creanga”, s.
Borceag, r. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m³ (Gost EN1602) gr.de 100 mm

Valoarea de deviz 194 752 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrrri generala				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	120,000	15,773 15,568	1 892,784 1 868,184
2	RpCJ12A k=1.75	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereoi din beton sau crrrmidr, cu suprafetoe plane (gr.35mm)	m2	120,000	211,369 171,538	25 364,220 20 584,620
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 паз " Betocontact")	m2	120,000	5,130 1,730	615,576 207,576
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara pereioilor a clrdirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafetoea pereioilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m ³ (Gost EN1602) gr.de 100 mm), Conductivitatea termicr = 0,035 W/mk, Valoare declaratr a stresului la# compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiarr (stins de sine strtrtor - clasa E (SM SR	m2	120,000	322,139 99,060	38 656,702 11 887,186



1	2	3	4	5	6	7
		EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
5	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике)	m2	120,000	113,824 9,226	13 658,832 1 107,072
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой "Гранитогрес")	m2	120,000	362,290 167,214	43 474,836 20 065,680
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	2,160	64,013 64,013	138,269 138,269
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,160	12,722 0,000	27,480 0,000
Total Lucrrri generala						123 828,699
Incluziv salariu						55 858,587
Cheltuieli directe			lei		123 830	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		12 568	
Transportarea si depozitarea			12,00 %		8 094	
Total			100,00 +		144 492	
Cheltuieli de regie			8,00 %		11 559	
Total			100,00 +		156 051	
Beneficiu de deviz			4,00 %		6 242	
Total			100,00 +		162 293	
TVA			20,00 %		32 459	
						194 752

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



**Lucrari de termoizolare a
fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii
gimnaziului „Ion Creanga”, s.
Borceag, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm

Valoarea de deviz 194 752 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,400	57,66	830,304
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	279,300	57,66	16 104,438
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	189,600	57,66	10 932,336
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,600	57,66	207,576
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,398	57,66	138,269
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,700	57,66	5 518,062
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,760	57,66	2 061,922
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	348,000	57,66	20 065,680
		Total manopera				55 859

Materiale:

1.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	240,000	0,01	2,400
2.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,120	10,00	1,200
3.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	360,000	9,00	3 240,000
4.	24165861053035	Amorsa-grund " Betocontact"	kg	18,000	22,00	396,000
5.	24302261000001	Fuga	kg	52,116	20,00	1 042,320
6.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	484,800	3,40	1 648,320
7.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	484,800	3,60	1 745,280
8.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	533,280	4,40	2 346,432
9.	25213026029074	Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm), Conductivitatea termic = 0,035 W/mk, Valoare declarata a stresului la# compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine stritor - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	129,684	165,00	21 397,860
10.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	133,326	8,00	1 066,560
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	72,000	0,10	7,200

12.	2664102102010150	Mortar ciment M 150 - T	m3	5,040	940,00	4 737,600
13.	26701122020516	Placi din ceramica granit "Гранитогрес"	m2	123,624	160,00	19 779,840
14.	26821326016265	Carton bitumat - Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике	m2	264,000	35,00	9 240,000
15.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	727,200	1,08	785,376
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,000	0,10	0,600
17.	4100126202818	Apa	m3	0,242	0,10	0,024
18.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,000	2,00	12,000
Total materiale de constructii						67 450

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,840	20,00	76,800
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,608	20,00	32,160
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,760	10,00	27,600
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,444	15,00	51,660
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,160	15,00	32,400
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,760	20,00	175,200
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,680	15,00	25,200
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,320	15,00	19,800
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,640	20,00	52,800
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,229	120,00	27,480
Total utilaje de constructii						521

Total:

Cheltuieli directe	lei	123 830
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	12 568
Transportarea si depozitarea	12,00 %	8 094
Total	100,00 +	144 492
Cheltuieli de regie	8,00 %	11 559
Total	100,00 +	156 051
Beneficiu de deviz	4,00 %	6 242
Total	100,00 +	162 293
TVA	20,00 %	32 459

Total deviz:

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



194 752

Investitor
Obiect

**Lucrari de termoizolare a fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii gimnaziului „Ion
Creanga", s. Borceag, r. Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost
EN1602) gr.de 100 mm
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări generale				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,773
						15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,005
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
2	RpCJ12 A k=1.75	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereții din beton sau crrrmidr, cu suprafețe plane (gr.35mm)	m2			211,369
						171,538
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	134,204
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	37,335
	266410210 2010150	Mortar ciment M 150 - T	m3	0,0240	940,00	39,480
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,210
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,140
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз " Betocontact")	m2			5,130
						1,730



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53035	Amorsa-grund " Betocontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara pereioilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereioilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm), Conductivitatea termica = 0,035 W/mk, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine strator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			322,139 99,060
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,736
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,60	14,544
	252130260 29074	Placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm), Conductivitatea termica = 0,035 W/mk, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine strator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	1,0700	165,00	178,315
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,08	6,545
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,230
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,270



1	2	3	4	5	6	7
5	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике)	m2			113,824 9,226
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	57,66	9,226
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	9,00	27,000
	268213260 16265	Carton bitumat - Гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике	m2	1,1000	35,00	77,000
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,10	0,060
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	10,00	0,010
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,020
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,068
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,440
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозостойчивой плиткой "Гранитогрес")	m2			362,290 167,214
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	267011220 20516	Placi din ceramica granit "Гранитогрес"	m2	1,0200	160,00	164,832
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,40	19,554
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,686
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,10	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,380
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,165
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,460
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t			64,013 64,013

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,013
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,722 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,722


Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de termoizolare a
fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii
gimnaziului „Ion Creanga”, s.
Borceag, r. Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Schimbare timplarie

Valoarea de deviz 1 172 634 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbării timplariei Bloc 1,4			24,217	9 093,098
1	RpCO56A	Demontrii: timplarie din lemn (ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	375,480	24,217	9 093,098
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructiile cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puntoi termice. Grosimea minima recomandata a pereioilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	20,130	1 820,491 42,092	36 646,492 847,314
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructiile cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de	m2	355,350	1 796,460 290	638 371,984 11 474,167



1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, fara punoi termice. Grosimea minima recomandata a pereioilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e				
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	180,000	236,178 20,758	42 511,968 3 736,368
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	162,000	95,152 57,141	15 414,658 9 256,852
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,000	37,746 31,713	6 114,858 5 137,506
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,000	48,083 31,713	7 789,478 5 137,506
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii dreptoi, intre 15-25 cm lrmime (exterioare) 50%	m	324,000	42,641 38,056	13 815,555 12 330,015
9	TrB05B1- 3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	74,381 74,381	743,814 743,814
10	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,000	34,596 34,596	345,960 345,960
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,000	30,960 0,000	309,600 0,000
12	TrI1AG24 II	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	10,000	23,064 23,064	230,640 230,640
13		Примечание: Возврат стоимости окон определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком. .	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

**Total Schimbrrii
timplariei Bloc 1,4**



771 388,105

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						58 333,240
Cheltuieli directe		lei				771 389
Asigurarea medicala si sociala		22,50 %				13 125
Transportarea si depozitarea		12,00 %				85 496
Total		100,00 +				870 010
Cheltuieli de regie		8,00 %				69 601
Total		100,00 +				939 611
Beneficiu de deviz		4,00 %				37 584
Total		100,00 +				977 195
TVA		20,00 %				195 439

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de termoizolare a
fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii
gimnaziului „Ion Creanga”, s.
Borceag, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Schimbare timplarie

Valoarea de deviz 1 172 634 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,900	57,66	4 203,414
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	142,560	57,66	8 220,010
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	194,515	57,66	11 215,735
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	89,100	57,66	5 137,506
5.	7422010060100	Timplar	h-om	129,251	57,66	7 452,613
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,900	57,66	1 320,414
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,057	57,66	6 980,147
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,851	57,66	4 546,549
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,542	57,66	9 256,852
		Total manopera				58 334

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,100	1,00	8,100
2.	20301129381503	Ferestre din mase plastice PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punctii termice. Grosimea minima recomandata a perevoilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	375,480	1 750,00	657 090,000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,094	40,00	2 723,760
4.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	64,800	38,00	2 462,400
5.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	48,600	24,00	1 166,400
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	47,029	40,00	1 881,160
7.	2521106718392	Glafuli din mase plastice pentru ferestre	m	183,600	210,00	38 556,000
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,720	2,00	19,440
9.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	170,800	5,70	974,096
10.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	313,360	2,00	4 626,720

11.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,620	910,00	1 474,200
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	231,192	2,00	462,384
13.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	56,700	5,00	283,500
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 880,970	0,25	470,242
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	264,849	1,00	264,849
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,324	0,10	0,032
17.	4100126202818	Apa	m3	1,976	0,10	0,197
Total materiale de constructii						712 464

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,324	20,00	6,480
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,926	20,00	198,520
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,324	15,00	4,860
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,795	15,00	71,925
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580	120,00	309,600
Total utilaje de constructii						591

Total:

Cheltuieli directe	lei	771 389
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	13 125
Transportarea si depozitarea	12,00 %	85 496
Total	100,00 +	870 010
Cheltuieli de regie	8,00 %	69 601
Total	100,00 +	939 611
Beneficiu de deviz	4,00 %	37 584
Total	100,00 +	977 195
TVA	20,00 %	195 439
		1 172 634

Total deviz:

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Lucrari de termoizolare a fatadelor si schimbarea
timplariei exterioare a cladirii gimnaziului „Ion
Creanga", s. Borceag, r. Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Schimbare timplarie
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbării timplariei Bloc 1,4				
1	RpCO56 A	Demontrii: timplarie din lemn (ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
						24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totală maximă de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fără punți termice. Grosimea minimă recomandată a peretilor profilelor PVC trebuie să fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2			1 820,491
						42,092
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	203011293	Ferestre din mase plastice PVC ferestre	m2	1,0000	150,00	150,000



1	2	3	4	5	6	7
	81503	cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punoi termice. Grosimea minima recomandata a pereioilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	40,00	18,800
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	40,00	6,599
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructiile cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punoi termice. Grosimea minima recomandata a pereioilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2			1 796,460 32,290
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	203011293 81503	Ferestre din mase plastice PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punoi termice. Grosimea minima recomandata a pereioilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	1,0000	1 750,00	1 750,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,750
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	40,00	6,600



1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	40,00	4,920
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			236,178 20,758
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	210,00	214,200
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			95,152 57,141
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,141
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,200
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,560
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	5,00	1,750
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,001
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	20,00	0,056
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,746 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,70	6,013
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,40	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020



1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,083 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,000
8	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii dreptoi, intre 15-25 cm lrgime (exterioare) 50%	m			42,641 38,056
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	910,00	4,550
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,020
9	TrB05B1 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			74,381 74,381
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	57,66	74,381
10	TrI1AG2 4G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t			34,596 34,596
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			30,960 0,000



1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,960
12	Tr11 AG2 4I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			23,064 23,064
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,064
13		Примечание: Возврат стоимости окон определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком. .	h-om			0,000 0,000

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

