

**Reparatia Blocului "B"**  
**Chirurgie IMSP Spitalul raional**  
**Glodeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Reparatia sectiei de operatii IMSP Spitalul raional Glodeni**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie.</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Demolare si demontare</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( Usi)	m2	46,030		
2	RpCP45 A	Demontarea usilor metalice	kg	93,800		
3	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,170		
4	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	28,400		
5	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,400		
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	174,140		
7	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	69,710		
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	243,850		
9	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,000		
10	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete duble din fonta sau gresie ceramica	buc	2,000		
11	RpSA04 A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	42,500		
12	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18,800		
13	RpSB01	Demontarea tuburilor si pieselor de	m	3,200		

1	2	3	4	5	6	7
	B	legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm				
14	RpSB05 C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000		
15	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,200		
16	RpSC04 A	Demontarea unui incalzitor de apa electric	buc	3,000		
17	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,400		
18	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	152,400		
19	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,800		
20	TsH92B	Incarcarea deseurilor provenite de la demolari	t	15,800		
21	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	15,800		
		<b>Capitolul 2. Tavane</b> <b>Capitolul 2.1. Finisarea tavanelor</b>				
22	RpCR29 A	Curatarea vopselei existente	m2	181,200		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgputt	m2	181,200		
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	181,200		
25	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	181,200		
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181,200		
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181,200		
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele si tavanelor	m2	85,600		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgputt	m2	181,200		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	181,200		

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Rockfon Medicare Air" sau similare, inclusiv sistemul-grila	m2	73,040		
32	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	181,200		
		<b>Capitolul 3. Pereti</b> <b>Capitolul 3.1. Finisare de calitate superioara</b>				
33	RpCR29 A	Curatarea vopselei existente de pe pereti	m2	544,250		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgput	m2	544,250		
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	544,250		
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	544,250		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	544,250		
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	544,250		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgput	m2	544,250		
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	544,250		
41	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	358,120		
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	358,120		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgput	m2	358,120		
44	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	92,560		
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,590		
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	188,590		

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	188,590		
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	188,590		
49	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm ), la pereti	m2	188,590		
		<b>Capitolul 4. Pardosele</b> <b>Capitolul 4.1. Finisarea pardoselelor</b>				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	70,500		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,500		
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	70,500		
53	RpCE07 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, bolti, subsoluri pe radiere etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2	28,400		
54	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	28,400		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	210,000		
56	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	210,080		
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	158,680		
58	CG08A1	Pardoseli din lenoleum gr 3.0 mm AC33 montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez	m2	51,400		
		<b>Capitolul 5. Casa scarii</b>				
59	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a treptelor	m2	11,200		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor treptelor cu Betonocontact	m2	30,070		
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	33,100		
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,din metal inoxidabil	kg	66,500		

1	2	3	4	5	6	7
		poleit ( L =11.5 m ;)				
		<b>Capitolul 6. Timplarie</b>				
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.8= 2 buc, 2.1x0.9 = 1 buc 2.1x1.0= 7 buc)	m2	19,950		
64	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x1.3=7.0 buc, 2.1x1.2 = 3 buc)	m2	26,670		
65	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( 4.45 x3.15= 1 buc, 2.25x 2.65=1 buc)	m2	19,980		
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1.0x1.0 =1 buc)	m2	1,000		
		<b>Capitolul 7. Lucrari si instalatii electrice</b>				
		<b>Capitolul 7.1. Iluminare interioara</b>				
67	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	45,000		
68	RpEK06 A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	10,000		
69	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi LED (complet echipate) montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,060		
70	pret	Corp de iluminat LED	buc	6,000		
71	08-03-59 4-14	Corp de iluminat cu lampi LED (complet echipate) in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,090		
72	pret	Corp de iluminat LED	buc	9,000		
73	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,300		
74	pret	Corp de iluminat LED	buc	30,000		
75	RpEK08 A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	10,000		
76	Pret 3	Corp de iluminat cu lampi incandescente 100 W IP 54	buc	10,000		
77	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	36,000		

1	2	3	4	5	6	7
		distanta)				
78	RpEE24 B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	6,000		
79	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160		
80	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc	16,000		
81	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050		
82	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V	buc	5,000		
83	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150		
84	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	15,000		
85	08-03-59 1-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,060		
86	Pret 4	Priza tripolara cu legatura de pamint IP 54, 16A, 380V.	buc	6,000		
87	08-03-59 1-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060		
88	Pret 5	Bloc de trei prize cu legatura de pamint, IP 44, 16A, 220V	buc	6,000		
89	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (P111T11, P111J1)	buc	2,000		
90	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,580		
91	1111221	cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	358,000		
92	2222112	Intrerupator automat diferential AVDT 32 C16 30 mA	buc	6,000		
		<b>Capitolul 8. Lucrari sanitare</b> <b>Capitolul 8.1. Apeduct si canalizare</b> <b>Capitolul 8.1.1. Fitinguri si echipamente sanitare</b>				
93	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000		
94	SC04B	Lavoar ( Chirurjical) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,000		
95	SC05A	Chiuveta din inox dubla, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
96	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000		
97	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000		
98	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l	buc	3,000		
99	pret firma	Boiler electric cu capacitatea 80 l	buc	3,000		
100	RpSA15 B	Teava PP-R, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	62,500		
101	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,000		
102	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,300		
103	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametru 20mm	buc	4,000		
104	SB28A	Sifon de podea din polipropilena cu diametru 100 mm	buc	3,000		
105	SB28A	Groapa de captare pentru podea din polipropilena cu diametru 100 mm	buc	3,000		
106	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,400		
107	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000		
108	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,400		
109	RpSC28 B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	4,000		
110	RpSC30 A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000		
111	RpSC31 A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000		
112	558	Livrare si instalare perdea dus 200 cm pe tija telescopica din aluminiu	buc	1,000		
113	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	32,000		
114	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare	10 m	39,600		

1	2	3	4	5	6	7
		executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<b>Capitolul 9. Lucrari de termoficare</b>				
115	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,760		
116	RpIB11 D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	4,000		
117	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	52,000		
118	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 mm	m	62,000		
119	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	42,000		
120	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200mm	buc	6,000		
121	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	4,000		
122	IB07B	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1001 ... 1400 mm	buc	1,000		
123	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000		
124	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	24,000		
125	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,000		
126	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	24,000		
127	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, racord F 20x1/2	buc	24,000		
128	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,200		
129	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500	buc	28,000		

