

P.E.

SRL "ARHICUBIX"

PROIECT DE EXECUTIE

Obiect nr. 17/24

Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; din mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154



COMPARTIMENTUL ME

Memoriu explicativ

COMPARTIMENTUL PG

Plan general

COMPARTIMENTUL OLC

organizarea lucrararilor de constructii

COMPARTIMENTUL SA

solutii arhitecturale

Beneficiar/investitor: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.
Certificat de urbanism: 276 din 21.08.2024

Chisinau 2024

Date generale

COMPARTIMENT ME

Plansa	Nume plansa	Note
01	Date generale	
02	Memoriu explicativ	

BORDEROU COMPARTIMENTE PRINCIPALE

Indicator	Denumirea	Note
17/24-ME	Compartiment 1: ME - Memoriu Explicativ	
17/24-PG	Compartiment 2: PG - Plan General	
17/24-OLC	Compartiment 3: OLC- Organizarea Lucrarilor de constructii	
17/24-SA	Compartiment 4: SA - Solutii Arhitecturale	

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI

Nº	Denumirea	Cantitatea
-/-	Regiunea climaterica	III-IV
-/-	Presiunea dinamica a vintului	700 Pa (70 kg/m²)
-/-	Greutatea invelisului de zapada	1 000 Pa (100 kg/m²)
-/-	Temperatura de calcul a aerului exterior	16 °C
-/-	Gradul de seismicitate a zonei de constructie	7 grade
-/-	Gradul de seismicitate a teritoriului pentru constructie	7 grade

INDICII TEHNICO ECONOMICI

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de masura	Cantitatea
-/-	Numarul de nivele	ET	P+2E
-/-	Aria constructiei existente	m²	2 343.8
-/-	Aria suprafetei proiectate	m²	1 192.78
-/-	Suprafata terenului privat	m²	7 774
-/-	POT	%	Existent
-/-	CUT	CU	Existent

Proiectul este elaborat in conformitate cu regulile si normativele in vigoare si asigura criteriile de baza a calitatii in constructie reglementate.

Exigentele de baza in constructii:

A - rezistenta si stabilitate

B - siguranta si exploatare

C - siguranta antiincendiara si antiexploziva

D - igiena si protectia mediului ambiant

E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

F - protectia inpotriva zgomotului

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

A.S.P.: Pavel Oala

I.S.P.: Sergiu Armasu

Certificat de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024

A.S.P. Pavel Oala Seria 2024-P Nr. 1148 din 29.04.2024

I.S.P. Sergiu Armasu Seria 2022-P Nr. 0864 din 22.06.2022

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-ME			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G	Faza	Plansa	Planse
ISP		Sergiu Armasu					P.E.	01	03
Arhitect		Iulia Sari							
						Date generale		SRL "ARHICUBIX"	

Memoriu explicativ

1. Documente. Informatii. Sarcini.

- Contract nr. 146 din 05 august 2024
- Tema de proiectare
- Certificat de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024
- Amplasament (adresa completa): mun. Balti, str. Kiev, nr. 16
- Proiectant: SRL "Arhicubix"

2. Obiectul si scopul documentatiei

Prezenta documentatie pentru obiectul " Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; " este indeplinita la cererea beneficiarului.

3. Descrierea situatiei existente

3.1 Amplasamentul:

Terenul este situat in intravilanul mun. Balti, str. Kiev, nr. 16. Primaria mun. Balti , D.I.T.S. detine dreptul de proprietar asupra acestui teren.

4. Conceptiile constructive de baza

4.1 Caracteristici generale:

- Valabilitatea climaterica- zona III-IV;
- Valabilitatea seismica- grad 7;
- Tasabilitatea trenului- date privind cercetarile tehnico-geologice din partea beneficiarului nu au fost prezente;
- Temperatura de calcu a aerului exterior- 16°C;
- Greutatea de calcul a stratului de zapada - 100 kg/m²;
- Presiunea dinamica a vantului - 70 kg/m²;
- Adincimea critica de inghet a pamintului - 0.8m;
- Nivelul apelor freatice - lipsesc;
- Constructie - categorie II;
- Durabilitate - grad III;
- Categoria constructiei - normala;

4.3 Indicii tehnici economici a edificiului proiectat;

Destinatia cladirii: Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3;

nr. cadastral	cad. 0300104.154
Regimul de inaltime	P+2E
Arie construita, existenta	2 343.8m²
Arie construita, proiecta	1 192.78m²
Arie teren	7 774.00 m²
POT	Existent
CUT	Existent

5.Generalitati

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compozitionale, sanitaro-igienice, antiincendiar si conditiile de exploatare a cladirilor de locuit in vigoare si in conformitate cu caietul de sarcini eliberat de beneficiar. In proiect este indicata solutia de sistematizare a terenului cu amplasarea concreta a cladirii proiectate, constructiilor vecine si elementelor de amenajare.

6.Plan general

Terenul (nr. cad. cad. 0300104.154), este amplasat in mun. Balti, str. Kiev, nr. 16. Destinatia terenului - pentru constructii. Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3;, este proiectata in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024 si corespunde nivelului actual de utilitate si confort, inclusiv cerintelor NCM C.01.03.2017.

7.Fazele determinante ale lucrarilor de reparatie

- Demolara peretilor despartitori marcati;
- Demolarea usilor interioare;
- Demolarea tencuielii de pe pereti;
- Reparatia interioara si replanificarea incaperilor;
- Executarea retelor interioare de apa si canalizare, electricitate;

8.Finisarea interioara

Peretii interiori si despartitorii se vor driscui cu tencuiala cu mortar , amestec uscat , finis eurofin, grunt si vopsea lavabila. Tavanul in constructie proiectata va fi suspendat tip Armstrong. In incaperile umede, peretii se vor placa cu teracota pana la h=1.8m, restul se vor vopsi cu produse rezistente la un mediu umed.

9.Protectie anticoroziva

Piesele inglobate, elementele de imbinare in pereti exteriori si in locurile de consolidare sau rigidizare trebuie de acoperit cu un strat de zinc ce se aplica prin metoda de metalizare cu grosimea de 120mm. Piesele inglobate nebetonate si piesele din metal se protejeaza cu vopsele de lac, dereglarile in procesul sudarii asupra fetelor din zinc e necesar de restabilit cu tencuiala din zinc. Toate lucrările se vor executa conform СНиП II- 23-78.

10.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Sursa de alimentare cu apa este, reseaua de alimentare cu apa existenta d=25mm, din blocul vecin, conform avizului de brasare nr.02-16/583 din 12.09.2024 eliberat de catre Directia Invatamint, Tineret si Sport. Volumul necesar de apa constituie-6.0m³/zi. Presiunea de apa necesara la bransamentul este asigurata din retele existente a Gimnaziului. In proiect sunt prevazute sistemele interioare de alimentare cu apa potabila rece si calda, canalizare menajera. Stingerea incendului interior se prevede prin intermediul mijloacelor antiincendiar individuale, exterior q=10.0 l/sec., din hidrantii antiincendiar existenti cu ajutorul mijloacelor antiincendiar de care dispune municipiul. Sursa de alimentare cu apa calda - boilere individuale electrice cu V=50 l. Evacuare apelor uzate menajere de la blocurile sanitare se prevede gravitational in reseaua existenta exterioara de canalizare fecoloida de teren prin deversorul existent cu d=100mm. Volumul apelor uzate menajere - 6.0m³/zi. Retele canalizare interioare sint proiectate din tuburi gravitationale poliproilen (PP) cu d=50-110mm.

11. Semnalizare incendiu

Potrivit clasei functionale, spatiile apartin claselor F4.1. Gradul de protectie prin instalarea de alarme de incendiu în incintă este de protectie completă. Sistemul de alarma de incendiu este proiectat pe baza echipamentelor, Smart Line 020/4. Panoul de control este instalat la o înălțime de 1.500m de la nivelul podelei la intrarea în cameră. Bucla de alarmă de incendiu (LJC) include detectoare automate de incendiu neadresabile care răspund la eliberarea de fum si puncte manuale de apel de incendiu. Sistemul de avertizare a fost selectat conform tipului 2 conform NCM G.02.01:1017.

12.Indicatii pentru executarea lucrarilor pe timp de iarna

In caz de necesitatea de a efectua lucrări in timp de iarna, de tinut cont de urmatoarele cerinte: Terenul de fundatie trebuie sa fie protejat impotriva inghetarii; Marca mortarului pentru umplerea rosturilor orizontale prin metoda congelarii se maresta cu o treapta cu includerea adaosurilor impotriva congelarii conform SNiP II-22-81, SNiP 2.03-01-84; Inghetarea constructiilor din beton armat nu se admite; In perioada dezghetarii zidariei, pentru asigurarea stabilitatii ei de prevazut masuri de consolidare provizorie a zidariei; Lucrarile de betonare si de beton armat de executat numai cu incalzire locala; Sistemul adoptat de alarmare si evacuare e optico-sonor (tipul2).

13. Alimentarea cu energie electrica

Reteaua electrica interioara este indeplinita dupa sistemul TN-C-S. In panoul de distributie este necesar sa fie instalate doua sine, pentru conductoarele nulului de lucru N si pentru conductoarele firului de protectie PE. Caracteristica incaperilor: - dupa conditiile mediului - uscat; - dupa pericolul electrocutarii - fara pericol sporit. Retelele de distributie interne sunt indeplinite cu cabluri de tip NYM-J , BBГ-н-FRLS montate in tuburi tehnice de protectie din PVC (clasa de ardere н-LS) Conexiunile conductoarelor sunt îndeplinite prin sudare sau presare in conformitate cu ГОСТ 10434-82. Montarea conductoarelor pe suprafetele peretilor este indeplinita in santuri. Cablurile pentru alimentarea iluminatului sunt montate in tub tehnic de protetcie din PVC pe perete pana la nivelultavanului si fiind suspendate de tavan pana la corpul de iluminat. Conexiunile conductoarelor sunt indeplinite prin sudare sau presare in conformitate cu ГОСТ 10434-82. Montarea conductoarelor pe suprafetele peretilor este indeplinita in tub PVC fixat pe perete. Toate schimbarile in documentul de proiect de coordonat cu autorul de proiect. Exploatarea instalatiei electrice va fi posibila, numai dupa realizarea lucrarilor de ajustare a utilajuli și sistemelor ingineresti in intregime.

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-ME				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		Faza	Plansa	Planse
ISP		Sergiu Armasu						P.E.	02	03
Arhitect		Iulia Sari								
						Memoriu explicativ		SRL "ARHICUBIX"		

Date generale

COMPARTIMENT PG

Plansa	Nume plansa	Note
01	Date generale	
02	Plan general sc. 1:1000	

BORDEROU COMPARTIMENTE PRINCIPALE

Indicator	Denumirea	Note
17/24-ME	Compartiment 1: ME - Memoriu Explicativ	
17/24-PG	Compartiment 2: PG - Plan General	
17/24-OLC	Compartiment 3: OLC- Organizarea Lucrarilor de constructii	
17/24-SA	Compartiment 4: SA - Solutii Arhitecturale	

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI

Nº	Denumirea	Cantitatea
-/-	Regiunea climaterica	III-IV
-/-	Presiunea dinamica a vintului	700 Pa (70 kg/m²)
-/-	Greutatea invelisului de zapada	1 000 Pa (100 kg/m²)
-/-	Temperatura de calcul a aerului exterior	16 °C
-/-	Gradul de seismicitate a zonei de constructie	7 grade
-/-	Gradul de seismicitate a teritoriului pentru constructie	7 grade

INDICII TEHNICO ECONOMICI

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de masura	Cantitatea
-/-	Numarul de nivele	ET	P+2E
-/-	Aria constructiei existente	m²	2 343.8
-/-	Aria suprafetei proiectate	m²	1 192.78
-/-	Suprafata terenului privat	m²	7 774
-/-	POT	%	Existent
-/-	CUT	CU	Existent

Proiectul este elaborat in conformitate cu regulile si normativele in vigoare si asigura criteriile de baza a calitatii in constructie reglementate.

Exigentele de baza in constructii:

A - rezistenta si stabilitate

B - siguranta si exploatare

C - siguranta antiincendiara si antiexploziva

D - igiena si protectia mediului ambiant

E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie


F - protectia inpotriva zgomotului

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

A.S.P.: Pavel Oala

I.S.P.: Sergiu Armasu

Certificat de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024					
A.S.P. Pavel Oala Seria 2024-P Nr. 1148 din 29.04.2024					
I.S.P. Sergiu Armasu Seria 2022-P Nr. 0864 din 22.06.2022					
Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.			Obiect Nr. 17/24-PG		
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data
ASP		Pavel Oala			
ISP		Sergiu Armasu			
Arhitect		Iulia Sari			
				Date generale	SRL "ARHICUBIX"



Terenul examinat

AVIZAT:

Certificat de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024					
A.S.P. Pavel Oala Seria 2024-P Nr. 1148 din 29.04.2024					
I.S.P. Sergiu Armasu Seria 2022-P Nr. 0864 din 22.06.2022					
Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.			Obiect Nr. 17/24-PG		
				Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154	
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data
ASP		Pavel Oala			
ISP		Sergiu Armasu			
Arhitect		Iulia Sari			
Gimnaziul 6, Bloc G					Faza
Plan general sc. 1:1000					Plansa
					Planse
					P.E.
					02
					02
					SRL "ARHICUBIX"

LEGENDA PLAN GENERAL

	Zona proiectata		Spatii verzi		Acces cladire
	Constructia examinata		Pavaj existent		Acces pietonal
	Partea carosabila		Pavaj		Acces pe teritoriul
	Constructii invecinate		Parcare		Hotarul terenului

INDICII TEHNICO ECONOMICI

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de masura	Cantitatea
-/-	Numarul de nivele	ET	P+2E
-/-	Aria constructiei existente	m ²	2 343.8
-/-	Aria suprafetei proiectate	m ²	1 192.78
-/-	Suprafata terenului privat	m ²	7 774
-/-	POT	%	Existent
-/-	CUT	CU	Existent

Proiectul este elaborat in conformitate cu regulile si normativele in vigoare si asigura criteriile de baza a calitatii in constructie reglamentate.
Exigentele de baza in constructii: A, B, C, D, E, F, G conform legii 721-XIII din 02.02.96.

ASP: Pavel Oala

ISP: Sergiu Armasu

Date generale

COMPARTIMENT OLC

Plansa	Nume plansa	Note
01	Date generale	
02	Plan de organizare a lucrarilor de constructie sc. 1:1000	
03	Graficul de organizare a lucrarilor de constructie	

BORDEROU COMPARTIMENTE PRINCIPALE

Indicator	Denumirea	Note
17/24-ME	Compartiment 1: ME - Memoriu Explicativ	
17/24-PG	Compartiment 2: PG - Plan General	
17/24-OLC	Compartiment 3: OLC- Organizarea Lucrarilor de constructii	
17/24-SA	Compartiment 4: SA - Solutii Arhitecturale	

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI

Nº	Denumirea	Cantitatea
-/-	Regiunea climaterica	III-IV
-/-	Presiunea dinamica a vintului	700 Pa (70 kg/m²)
-/-	Greutatea invelisului de zapada	1 000 Pa (100 kg/m²)
-/-	Temperatura de calcul a aerului exterior	16 °C
-/-	Gradul de seismicitate a zonei de constructie	7 grade
-/-	Gradul de seismicitate a teritoriului pentru constructie	7 grade

INDICII TEHNICO ECONOMICI

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de masura	Cantitatea
-/-	Numarul de nivele	ET	P+2E
-/-	Aria constructiei existente	m²	2 343.8
-/-	Aria constructiei proiectate	m²	1 192.78
-/-	Suprafata terenului privat	m²	7 774
-/-	POT	%	Existent
-/-	CUT	CU	Existent

Proiectul este elaborat in conformitate cu regulile si normativele in vigoare si asigura criteriile de baza a calitatii in constructie reglementate.

Exigentele de baza in constructii:

A - rezistenta si stabilitate

B - siguranta si exploatare

C - siguranta antiincendiara si antiexploziva

D - igiena si protectia mediului ambiant

E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

F - protectia inpotriva zgomotului

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

A.S.P.: Pavel Oala

I.S.P.: Sergiu Armasu


Certificat de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024

A.S.P. Pavel Oala Seria 2024-P Nr. 1148 din 29.04.2024

I.S.P. Sergiu Armasu Seria 2022-P Nr. 0864 din 22.06.2022

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-OLC			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G	Faza	Plansa	Planse
ISP		Sergiu Armasu					P.E.	01	03
Arhitect		Iulia Sari							
						Date generale		SRL "ARHICUBIX"	


Plan de organizare a lucrarilor de constructie sc.1:1 000



Legenda OLC


Simbol	Denumirea	Nota
	Cladire proiectata	
	Teren deschis pentru depozitarea materialelor si detaliilor	
	Ingradire provizorie a santierului de demolare	
	Portile ingradirii provizorii	
	Directia intrarii la santier si esirii dupa teren	
	ncaperi provizorii pentru lucratori	
	Viceu provizoriu	
	Acces provizoriu acoperit cu piatra de calcar	
	Panou antiincendiar	
	Panou electric de distributie cu contor electric	
	Reflector de iluminare exterioara a terenului de constructie	
	Loc pentru curatarea rotilor	

FRAGMENTUL ÎNGRĂDIRII PROVIZORIE
A TERENULUI DE CONSTRUCȚIE



SPECIFICAȚIA MATERIALELOR PENTRU INSTALAREA ÎNGRĂDIRII TERENULUI DE CONSTRUCȚIE					
Nr. de rând	Denumirea elementului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Greutatea unități de măsură(kg)	Note
1	Baza pilonului ø150 mm	buc / m³			bîrnă ø150
2	Pilonul îngrădirii	buc / m³			bîrnă ø100
3	Contrațișa	buc / m³			bîrnă ø100
4	Cosoroabă pe piloni	ml / m³			Scindură brută 100 x 25 mm
5	Legătură în cruce	buc / m³			Scindură brută 2,4 x 2,4 mm
6	Panou pentru îngrădire (3.00 x 2.00 m)	buc / m³			Scindură cu muchii 100 x 19 mm
7	Scindură cu muchii 100 x 19 mm	m³			
8	Pilonul porții, stîng	buc			Țevi din metal ø 152 x 4 mm - 2,7 m
9	Pilonul porții, drept	buc			Țevi din metal ø 152 x 4 mm - 2,7 m
10	Tăblia porții, stîngă	buc			2,9 x 1,80 m
11	Tăblia porții, drepte	buc			2,9 x 1,80 m
12	Tăblă cutată (6.00 x 1.00m)	buc			În schimb la poz. 6

Indicator:
Hidrant de incendiu



AVIZAT: _____

Certificat de urbanism: 276 din 21.08.2024

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-OLC			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala							
ISP		Sergiu Armasu				Gimnaziul 6, Bloc G			
Arhitect		Iulia Sari							
						Plan de organizare a lucrarilor de constructie sc.1:1 000			
						SRL "ARHICUBIX"			

Proiectul de execuție este elaborat in conformitate cu exigentele actelor legislative si documentelor normative in vigoare, inclusiv : rezistenta si stabilitatea, igiena si sanatate, protecție antiexplozie si antifoc.
Exigentele de baza in construcii: A, B, C, D, E, F, G conform legii 721-XIII din 02.02.96.

ASP Pavel Oala

ISP Sergiu Armasu


Plan calendaristic de executie a lucrărilor de construcție pentru "Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; cad. 0300104.154" din mun. Balti, str. Kiev, nr. 16

[illegible]

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-OLC			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala							Faza
ISP		Sergiu Armasu				Gimnaziul 6, Bloc G			Plansa
Arhitect		Iulia Sari							Planse
						Graficul de organizare a lucrarilor de constructie			SRL "ARHICUBIX"

Date generale

Schema cladirii



SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
U-1	Marca usii	
	Zidaria peretilor exteriori grosimea de 450 mm	
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei din caramida ;	
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din BCA;	
	Grinda suspendata	
	Cota de nivel a suprafetei	
	a) distanta masurata h) inaltimea golului	
P-3	Tip pardosea	

BORDEROU COMPARTIMENTE PRINCIPALE

Indicator	Denumirea	Note
17/24-ME	Compartiment 1: ME - Memoriu Explicativ	
17/24-PG	Compartiment 2: PG - Plan General	
17/24-OLC	Compartiment 3: OLC- Organizarea Lucrarilor de constructii	
17/24-SA	Compartiment 4: SA - Solutii Arhitecturale	

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI

Nº	Denumirea	Cantitatea
-/-	Regiunea climaterica	III-IV
-/-	Presiunea dinamica a vintului	700 Pa (70 kg/m²)
-/-	Greutatea invelisului de zapada	1 000 Pa (100 kg/m²)
-/-	Temperatura de calcul a aerului exterior	16 °C
-/-	Gradul de seismicitate a zonei de constructie	7 grade
-/-	Gradul de seismicitate a teritoriului pentru constructie	7 grade

INDICII TEHNICO ECONOMICI

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de masura	Cantitatea
-/-	Numarul de nivele	ET	P+2E
-/-	Aria constructiei existente	m²	2.343.8
-/-	Aria suprafetei proiectate	m²	1 192.78
-/-	Suprafata terenului privat	m²	7 774
-/-	POT	%	Existent
-/-	CUT	CU	Existent

Proiectul este elaborat in conformitate cu regulile si normativele in vigoare si asigura criteriile de baza a calitatii in constructie reglementate.

Exigentele de baza in constructii:

A - rezistenta si stabilitate

B - siguranta si exploatare

C - siguranta antiincendiara si antiexploziva

D - igiena si protectia mediului ambiant

E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

F - protectia inpotriva zgomotului

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

A.S.P.: Pavel Oala

I.S.P.: Sergiu Armasu

Certificat de Urbanism pentru proiectare 276 din 21.08.2024

A.S.P. Pavel Oala Seria 2024-P Nr. 1148 din 29.04.2024

I.S.P. Sergiu Armasu Seria 2022-P Nr. 0864 din 22.06.2022


Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		Faza	Plansa	Planse
ISP		Sergiu Armasu						P.E.	01	24
Arhitect		Iulia Sari								
						Date generale		SRL "ARHICUBIX"		

Borderou planse			
Compartiment	Nr.	Denumirea plansei	Nota
		Titlu (1)	
		Titlu	
Compartimentul ME			
	01	Date generale	
	02	Memoriu explicativ	
Compartimentul PG			
	01	Date generale	
	02	Plan general sc. 1:1000	
Compartimentul OLC			
	01	Date generale	
	02	Plan de organizare a lucrarilor de constructie sc.1:1 000	
	03	Graficul de organizare a lucrarilor de constructie	
Compartimentul SA			
	01	Date generale	
	02	Borderou planse	
	03	Plan releveu cota 0.000 sc. 1:125	
	04	Plan demontare cota 0.000 sc. 1:125	
	05	Plan propus cota 0.000 sc. 1:125	
	06	Plan finisare cota 0.000 sc. 1:125	
	07	Sectiune A-A; B-B sc. 1:125	
	08	Borderou usi	
	09	Consum de materiale, Notari	
	10	Plan releveu cota 3.300 sc. 1:125	
	11	Plan demontare cota 3.300 sc. 1:125	
	12	Plan propus cota 3.300 sc. 1:125	
	13	Plan finisare cota 3.300 sc. 1:125	
	14	Sectiune A-A; B-B sc. 1:125	
	15	Borderou usi	
	16	Consum de materiale, Notari	
	17	Plan releveu cota 6.600 sc. 1:125	
	18	Plan demontare cota 6.600 sc. 1:125	
	19	Plan propus cota 6.600 sc. 1:125	
	20	Plan finisare cota 6.600 sc. 1:125	
	21	Sectiune A-A; B-B sc. 1:125	
	22	Borderou usi	
	23	Consum de materiale, Notari	

BORDEROU COMPARTIMENTE PRINCIPALE		
Indicator	Denumirea	Note
17/24-ME	Compartiment 1: ME - Memoriu Explicativ	
17/24-PG	Compartiment 2: PG - Plan General	
17/24-OLC	Compartiment 3: OLC- Organizarea Lucrarilor de constructii	
17/24-SA	Compartiment 4: SA - Solutii Arhitecturale	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G	Faza	Plansa	Planse
							P.E.	02	24
Arhitect	Iulia Sari					Borderou planse	SRL "ARHICUBIX"		

Plan releveu cota 0.000 sc. 1:125



LEGENDA PARDOSELI DUPA PLAN

Simbol	Denumirea	Nota
	Pardosea din beton/beton mozaicat	
	Pardosea din scindura din lemn	
	Pardosea din teracota	
	Pardosea din linoleum	


NOTA:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile)se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului.Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data			Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		P.E.	03	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan releveu cota 0.000 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"		

Plan demontare cota 0.000 sc. 1:125




Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	
	Zidaria spre demontare in interiorul constructiei executata ;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Gimnaziul 6, Bloc G		Faza	Plansa	Planse
ASP	Pavel Oala				P.E.			04	24	
Arhitect	Iulia Sari				Plan demontare cota 0.000 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"			

Plan propus cota 0.000 sc. 1:125




Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida ;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	
	Zidaria spre montare in interiorul constructiei executata;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Gimnaziul 6, Bloc G	Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala					P.E.	05	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan propus cota 0.000 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"	

Plan finisare cota 0.000 sc. 1:125



BORDEROU INCAPERI

Nr.	Denumirea	m²
1	Coridor	74.41
2	Sala	14.48
3	Sala	47.20
4	Sala	47.20
5	Sala	46.32
6	Hol	5.70
7	Biblioteca	49.86
8	Arhiva	18.81
9	Bloc sanitar	2.75
10	Bloc sanitar	13.65
Suprafata totala		320.38

LEGENDA PARDOSELI DUPA PLAN

Simbol	Denumirea	Nota
	Pardosea acoperire de laminat	
	Pardosea din teracota	


Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE


Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din BCA;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA					
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154					
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G			P.E.	06	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan finisare cota 0.000 sc. 1:125			SRL "ARHICUBIX"		

Sectiune A-A; B-B sc. 1:125



Sectiunea B-B sc. 1:100




Detaliu-1 sc. 1:40

-Laminat Seria33 12mm
 -Folie 5mm
 -Grunt
 -Sapa din amestec uscat 80mm
 -Planseu din pliti prefabricate 220mm
 -Tavan suspendat tip Armstrong

-Zidari existenta

-Grinda din BA



1

-Laminat Seria 33 12mm
 -Folie 5mm
 -Grunt
 -Sapa cu mortar 50mm
 -Plasa VR 150x150x5 mm
 -Polisteren extrudat 50mm
 -Strat hidroizolare
 -Beton C15/20 100mm
 -Plasa VR 150x150x5 mm
 -Strat de pietris compact 100mm
 -Pamint copactat

2

-Placi ceramice pe adeziv 20mm
 -Sapa cu mortar 50mm
 -Polisteren extrudat 50mm
 -Strat hidroizolare
 -Beton C15/20 100mm
 -Plasa VR 150x150x5mm
 -Strat de pietris compact 100mm
 -Pamint compactat




3

Pana la 1 800 mm
 -Gresie
 -Adeziv 1mm
 -Tencuiala cu mortar 30mm
 -Zidaria existenta
Peste 1 800 mm
 -Tencuiala cu mortar 30mm
 -Amestec uscat 5mm
 -Finis 1mm
 -Grunt
 -Vopsea valabila


Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala							
Arhitect		Iulia Sari				Gimnaziul 6, Bloc G			
						Sectiune A-A; B-B sc. 1:125			
						SRL "ARHICUBIX"			
						Faza	Plansa	Planse	
						P.E.	07	24	

Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

Borderou usi

Borderou				
IP	Material	Cantitate	Dimensiune	Schita
U-1	Usa interioara din aluminiu(propusa)	2	1 400×2 100	
U-3	Usa interioara din aluminiu(propusa)	5	900×2 100	
U-4	Usa interioara din aluminiu(propusa)	2	800×2 100	

Borderou dolapuri

Borderou				
IP	Material	Cantitate	Dimensiune	Schita
u - 1	Dulap incorporat in perete	3	1 200×2 100	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G, pentru cota +0.000		Faza	Plansa	Planse
Arhitect		Iulia Sari						P.E.	08	24
						Borderou usi		SRL "ARHICUBIX"		

Consum de materiale, Notari

Borderou finisari interioare

Nr.	Denumirea incaperii	m ²	Tavan		Pereti		Perimetru plinta	Pardosele	
			Tip finisaje	m ²	Tip finisaje	m ²		ml	Tip finisaje
1	Coridor	74.41	tavan suspendat tip ARMSTRONG	303.98	tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	538.77	48.58	placi ceramice pe adeziv 20mm sapa cu mortar 50mm polisteren extrudat 50mm strat de hidroizolare beton 100mm C15/20 plasa VR 150x150x5 mm strat de pietris compact 100mm pamint copactat	74.41
2	Sala	14.48					14.96	laminat seria 33 12mm folie 5mm grunt sapa cu mortar 50mm polisteren extrudat 50mm strat hidroizolare beton 100mm C15/20 plasa VR 150x150x5 mm strat de pietris compact 100mm pamint copactat	229.57
3	Sala	47.20					28.07		
4	Sala	47.20					28.07		
5	Sala	46.32					27.77		
6	Hol	5.70					9.4		
7	Biblioteca	49.86					27.5		
8	Arhiva	18.81						18.6	
9	Bloc sanitar	2.75	tavan suspendat tip ARMSTRONG	16.40	Peste 1 800 mm tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	28.34	6.5	placi ceramice pe adeziv 20mm sapa cu mortar 50mm polisteren extrudat 50mm strat hidroizolare beton 100mm C15/20 plasa VR 150x150x5 mm strat de pietris compact 100mm pamint copactat	16.4
10	Bloc sanitar	13.65			Pana la 1 800mm tencuiala cu mortar 40mm adeziv 1mm teracota	39.71	17.37		
Suprafata totala		1 038.68		320.38			226.82		

Borderou finisari de scara

Nr.	Denumirea incaperii	m²	Tavan/Vang		Casa scarii		Perimetru plinta ceramica		Trepta /contratrepta din placi ceramice		Balustrada
			Tip finisaje	m²	Tip finisaje	m²	podest ml	contra-/trepta ml	Tip finisaje	m²	
28	Scara	51.39	amestec uscat 10mm plasa fibra sticla finis eurofin vopsea lavabila	64.08	tencuiala cu mortar 30mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	146.40	34.61	32.28	placi ceramice pe adeziv 20mm podest/rampa scarii existent	68.79	18.5

Volum lucrari de demolare si demontare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Perete despartitor din caramida 120 mm	m ³	3.20
2	Pardosele din beton 15 cm	m ²	105.96
		m ³	15.89
3	Scandura de lemn	m ²	215.09
4	Acoperire de linoleum	m ²	102.76
5	Tencuiala pereti interiori	m ²	582.74
6	Teracota pereti interiori	m ²	41,60
7	Tencuiala tavan	m ²	320
8	Vas closet	buc	4
9	Chiuvete	buc	3
10	Usi	buc	10
11	Geam	buc	1
12	Calorifere (cu recuperarea materialului pentru ulterioara montare)	buc	21
13	Balustrada scarii	ml	17

Volum lucrari de montare pentru compartimentari sanitare


Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Panouri despartitori de compartimentari sanitare cu suprafata laminata de 25 mm grosime (inclusiv usile si furnitura necesara);	m ²	15.02

Volum lucrari de montare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Pereti despartitori din BCA cu grosimea 100mm	m ³	0.531

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G, pentru cota +0.000		Faza	Plansa	Planse
Arhitect		Iulia Sari						P.E.	09	24
						Consum de materiale, Notari		SRL "ARHICUBIX"		

Plan releveu cota 3.300 sc. 1:125



LEGENDA PARDOSELI DUPA PLAN

Simbol	Denumirea	Nota
	Pardosea din beton/beton mozaicat	
	Pardosea din scindura din lemn	
	Pardosea din linoleum	


NOTA:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data			Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		P.E.	10	24
Arhitect		Iulia Sari								
						Plan releveu cota 3.300 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"		

Plan demontare cota 3.300 sc. 1:125




Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	
	Zidaria spre demontare in interiorul constructiei executata ;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA					
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154					
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Gimnaziul 6, Bloc G			Faza	Plansa	Planse
ASP	Pavel Oala								P.E.	11	24
Arhitect	Iulia Sari					Plan demontare cota 3.300 sc. 1:125			SRL "ARHICUBIX"		

Plan propus cota 3.300 sc. 1:125




Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida ;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	
	Zidaria spre montare in interiorul constructiei executata;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Gimnaziul 6, Bloc G	Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala					P.E.	12	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan propus cota 3.300 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"	

Plan finisare cota 3.300 sc. 1:125



BORDEROU INCAPERI

Nr.	Denumirea	m²
11	Coridor	93.85
12	Hol	8.63
13	Sala	28.51
14	Sala	47.20
15	Sala	47.20
16	Sala	46.32
17	Biblioteca	49.86
18	Arhiva	20.24
19	Bloc sanitar	16.82
Suprafata totala		358.63

LEGENDA PARDOSELI DUPA PLAN

Simbol	Denumirea	Nota
	Pardosea acoperire de laminat	
	Pardosea din teracota	


Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE


Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din BCA;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Gimnaziul 6, Bloc G		Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala						P.E.	13	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan finisare cota 3.300 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"		


Secliune A-A; B-B sc. 1:125



Secliunea B-B sc. 1:100



Detaliu-1 sc. 1:40






- 1
- Laminat Seria 33 12mm
 - Folie 5mm
 - Grunt
 - Sapa din amestec uscat 80mm
 - Planseu din pliti prefabricate 220mm
- 2
- Placi ceramice pe adeziv 20mm
 - Sapa din amestec uscat 80mm
 - Strat hidroizolare
 - Planseu din pliti prefabricate 220mm
- 3
- Placi ceramice pe adeziv 20mm
 - Sapa din amestec uscat 80mm
 - Planseu din pliti prefabricate 220mm

- 4
- Pana la 1 800 mm**
- Gresie
 - Adeziv 1mm
 - Tencuiala cu mortar 30mm
 - Zidaria existenta
- Peste 1 800 mm**
- Tencuiala cu mortar 30mm
 - Amestec uscat 5 mm
 - Finis 1 mm
 - Grunt
 - Vopsea lavabila



Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentiarea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala							
Arhitect		Iulia Sari				Gimnaziul 6, Bloc G			
						Sectiune A-A; B-B sc. 1:125			
						SRL "ARHICUBIX"			

Borderou usi

Borderou				
IP	Material	Cantitate	Dimensiune	Schita
U- 1	Usa interioara din aluminiu(propusa)	4	1 400×2 100	
U- 2	Usa interioara din aluminiu(propusa)	1	1 200×2 100	
U- 3	Usa interioara din aluminiu(propusa)	2	900×2 100	

Borderou dolapuri

Borderou				
IP	Material	Cantitate	Dimensiune	Schita
u - 2	Dulap incorporat in perete	3	1 200×2 100	
u - 3	Dulap incorporat in perete	3	1 200×2 100	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G, pentru cota +3.300		Faza	Plansa	Planse
Arhitect		Iulia Sari						P.E.	15	24
						Borderou usi		SRL "ARHICUBIX"		

Consum de materiale, Notari

Borderou finisari interioare

Nr.	Denumirea incaperii	m²	Tavan		Pereti		Perimetru plinta	Pardosele	
			Tip finisaje	m²	Tip finisaje	m²		ml	Tip finisaje
11	Coridor	93.85	tavan suspendat tip ARMSTRONG	341.81	tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	603.78	63.06	placi ceramice pe adeziv 20mm grunt sapa din amestec uscat 80mm planseu din pliti prefabricate 220mm	102.48
12	Hol	8.63					10.15		
13	Sala	28.51					20.64	laminat Seria 33 12mm folie 5mm sapa din amestec uscat 80mm planseu din pliti prefabricate 220mm	239.33
14	Sala	47.20					27.66		
15	Sala	47.20					27.66		
16	Sala	46.32					27.26		
17	Biblioteca	49.86					28.18		
18	Arhiva	20.24					19.70		
19	Bloc sanitar	16.82	tavan suspendat tip ARMSTRONG	16.82	Peste 1 800 mm tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	20.28	17.37	placi ceramice pe adeziv 20mm sapa din amestec uscat 80mm strat de hidroizolare planseu din pliti prefabricate 220mm existent	16.82
					Pana la 1 800mm tencuiala cu mortar 40mm adeziv 1mm teracota	29.16			
Suprafata totala		358.63		358.63			241.68		

Volum lucrari de demolare si demontare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Perete despartitor din caramida 120 mm	m³	1.47
2	Pardosele din beton 15 cm	m²	166.21
3	Scandura de lemn	m²	192.13
4	Acoperire de linoleum	m²	122.03
5	Tencuiala pereti interiori	m²	576.25
6	Teracota pereti interiori	m²	20.12
7	Tencuiala tavan	m²	358.33
8	Vas closet	buc	5
9	Chiuverte	buc	2
10	Usi	buc	9
11	Calorifere (cu recuperarea materialului pentru ulterioara montare)	buc	26

Volum lucrari de montare pentru compartimentari sanitare


Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Panouri despartitori de compartimentari sanitare cu suprafata laminata de 25 mm grosime (inclusiv usile si furnitura necesara);	m²	16.45

Volum lucrari de montare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Pereti despartitori din BCA cu grosimea 100mm	m³	0.531

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G, pentru cota +3.300	Faza	Plansa	Planse
							P.E.	16	24
Arhitect	Iulia Sari					Consum de materiale, Notari	SRL "ARHICUBIX"		

Plan releveu cota 6.600 sc. 1:125



LEGENDA PARDOSELI DUPA PLAN

Simbol	Denumirea	Nota
	Pardosea din beton/beton mozaicat	
	Pardosea din scindura din lemn	


NOTA:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data			Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		P.E.	17	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan releveu cota 6.600 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"		

Plan demontare cota 6.600 sc. 1:125




Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	
	Zidaria spre demontare in interiorul constructiei executata ;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		Faza	Plansa	Planse
								P.E.	18	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan demontare cota 6.600 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"		

Plan propus cota 6.600 sc. 1:125



Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

SEMNE CONVENȚIONALE

Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida ;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	
	Zidaria spre montare in interiorul constructiei executata;	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA					
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154					
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Gimnaziul 6, Bloc G			Faza	Plansa	Planse
ASP	Pavel Oala								P.E.	19	24
Arhitect	Iulia Sari					Plan propus cota 6.600 sc. 1:125			SRL "ARHICUBIX"		

The floor plan shows a long rectangular building layout with a central staircase and restrooms. The rooms are labeled with their names, codes, and areas:

- Sala P3(21) 38,18 m²
- Sala P3(22) 47,20 m²
- Sala P3(23) 47,20 m²
- Sala P3(24) 46,32 m²
- Sala P3(25) 49,86 m²
- Sala P3(26) 17,39 m²
- Coridor P4(20) 96,70 m²
- Scara P4(28) 4,62 m²
- B.S. P5(27) 16,82 m²

The plan includes dimensions for room widths and heights, and a grid system with letters A, B, C and numbers 1 through 8.

Nr.	Denumirea	m ²
20	Coridor	96.70
21	Sala	38.18
22	Sala	47.20
23	Sala	47.20
24	Sala	46.32
25	Sala	49.86
26	Sala	17.39
27	Bloc sanitar	16.82
Suprafata totala		359.64

Simbol	Denumirea	Nota
	Pardosea acoperire de laminat	
	Pardosea din teracota	


Simbol	Denumirea	Nota
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din caramida;	
	Zidaria peretilor despartitori in interiorul constructiei va fi executata din BCA;	
	Zidaria existenta pereti portanti 450mm	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala						Faza	Plansa	Planse
						Gimnaziul 6, Bloc G		P.E.	20	24
Arhitect		Iulia Sari				Plan finisare cota 6.600 sc. 1:125		SRL "ARHICUBIX"		

Sectiune A-A; B-B sc. 1:125



Sectiunea B-B sc. 1:100




Detaliu-1 sc. 1:40

- Laminat Seria33 12mm
- Folie 5mm
- Grunt
- Sapa din amestec uscat 80mm
- Planseu din pliti prefabricate 220mm
- Tavan suspendat tip Armstrong

-Zidari existenta

-Grinda din BA



1

- Laminat Seria 33 12mm
- Folie 5mm
- Grunt
- Sapa din amestec uscat 80mm
- Planseu din pliti prefabricate 220mm

2

- Placi ceramice pe adeziv 20mm
- Sapa din amestec uscat 80mm
- Strat hidroizolare
- Planseu din pliti prefabricate 220mm

3

- Placi ceramice pe adeziv 20mm
- Sapa din amestec uscat 80mm
- Planseu din pliti prefabricate 220mm

4

- Pana la 1 800 mm**
- Gresie
- Adeziv 1mm
- Tencuiala cu mortar 30mm
- Zidaria existenta
- Peste 1 800 mm**
- Tencuiala cu mortar 30mm
- Amestec uscat 5 mm
- Finis 1 mm
- Grunt
- Vopsea lavabila

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S. Obiect Nr. 17/24-SA

Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154




Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data	Faza	Plansa	Planse
ASP		Pavel Oala				P.E.	21	24
Arhitect		Iulia Sari						

Sectiune A-A; B-B sc. 1:125


SRL "ARHICUBIX"

Nota:
Atentie: Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre firmele executante inainte de inceperea lucrarilor, iar diferentele constatate se vor clarifica cu arhitectul proiectant. Toate dimensiunile de baza se vor determina la fata locului. Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.

Borderou usi

Borderou				
IP	Material	Cantitate	Dimensiune	Schita
U -1	Usa interioara din aluminiu(propusa)	4	1 400×2 100	
U -3	Usa interioara din aluminiu(propusa)	3	900×2 100	
U -4	Usa interioara din aluminiu(propusa)	1	800×2 100	

Borderou dolapuri

Borderou				
IP	Material	Cantitate	Dimensiune	Schita
u - 3	Dulap incorporat in perete	3	1 200×2 100	

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G, pentru cota +6.600		Faza	Plansa	Planse
Arhitect		Iulia Sari						P.E.	22	24
						Borderou usi		SRL "ARHICUBIX"		

Consum de materiale, Notari

Borderou finisari interioare

Nr.	Denumirea incaperii	m ²	Tavan		Pereti		Perimetru plinta	Pardosele		
			Tip finisaje	m ²	Tip finisaje	m ²		ml	Tip finisaje	m ²
20	Coridor	96.70	tavan suspendat tip ARMSTRONG	342.85	tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	70.55	26.47	placi ceramice pe adeziv 20mm grunt sapa din amestec uscat 80mm planseu din pliti prefabricate 220mm		96.70
21	Sala	38.18				514.46	64.31	laminatv Seria 33 12mm folie 5mm grunt sapa din amestec uscat 80mm planseu din pliti prefabricate 220mm	246.15	
22	Sala	47.20					27.00			
23	Sala	47.20					27.66			
24	Sala	46.32					27.36			
25	Sala	49.86					29.00			
26	Sala	17.39				17.00				
27	Bloc sanitar	16.82	tavan suspendat tip ARMSTRONG	16.82	Peste 1 800 mm tencuiala cu mortar 40mm amestec uscat 5mm finis 1 mm grunt vopsea lavabila	20.25	17.27	placi ceramice pe adeziv 20mm sapa din amestec uscat 80mm strat de hidroizolare planseu din pliti prefabricate 220mm existent	16.82	
					Pana la 1 800mm tencuiala cu mortar 40mm adeziv 1mm teracota	28.98				
Suprafata totala		359.67		359.67			236.07			

Volum lucrari de demolare si demontare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Perete despartitor din caramida 120 mm	m³	0.82
2	Pardosele din beton 15 cm	m²	135.49
3	Scandura de lemn	m²	228.75
4	Acoperire de linoleum	m²	94.4
5	Tencuiala pereti interiori	m²	623.72
6	Teracota pereti interiori	m²	17.28
7	Tencuiala tavan	m²	359.37
8	Vas closet	buc	5
9	Chiuverte	buc	1
10	Usi	buc	9
11	Calorifere (cu recuperarea materialului pentru ulterioara montare)	buc	28

Volum lucrari de montare pentru compartimentari sanitare






Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Panouri despartitori de compartimentari sanitare cu suprafata laminata de 25 mm grosime (inclusiv usile si furnitura necesara);	m²	16.45

Volum lucrari de montare

Nr.	DENUMIREA	Unitatea de masura	CANTITATEA
1	Pereti despartitori din BCA cu grosimea 100mm	m³	0.531

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA			
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154			
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data				
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G, pentru cota +6.600	Faza	Plansa	Planse
							P.E.	23	24
Arhitect	Iulia Sari					Consum de materiale, Notari	SRL "ARHICUBIX"		

Explicatie pardoseli

Denumirea încăperilor	Tip pardosea	Schema podelelor	Elementele pardoselilor și grosimea lor	Suprafața pard. /m²
1	2	3	4	
Sala, arhiva, biblioteca;	P-1		-Laminat Seria 33 12mm -Folie 5mm -Grunt -Sapa cu mortar 50mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Polisteren extrudat 50mm -Strat hidroizolare -Beton C15/20 100mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Strat de pietris compact 100mm -Pamint copactat	229.57
Coridor, hol, bloc sanitar;	P-2		-Placi ceramice pe adeziv 20mm -Sapa cu mortar 50mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Polisteren extrudat 50mm -Strat hidroizolare -Beton C15/20 100mm -Plasa VR 150x150x5 mm -Strat de pietris compact 100mm -Pamint copactat	90.81
Sala, arhiva, biblioteca;	P-3		-Laminat Seria 33 12mm -Folie 5mm -Grunt -Sapa din amestec uscat 80mm -Planseu din pliti prefabricate 220mm	485.48
Coridor, hol;	P-4		-Placi ceramice pe adeziv 20mm -Grunt -Sapa din amestec uscat 80mm -Planseu din pliti prefabricate 220mm	199.18
Bloc sanitar;	P-5		-Placi ceramice pe adeziv 20mm -Grunt -Sapa din amestec uscat 80mm -Strat hidroizolare -Planseu din pliti prefabricate 220mm	33.64

Beneficiar: Primaria mun. Balti , D.I.T.S.						Obiect Nr. 17/24-SA				
						Reparatia capitala a incaperilor din blocul G. a Gimnaziului nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-reparatia incaperilor bloc G. etajului 1; II-reparatia incaperilor bloc G. etajul 2; III-reparatia incaperilor bloc G. etajul 3; mun. Balti, str. Kiev, nr. 16, nr. cad. 0300104.154				
Modif.	sect.	pl.	nr.doc.	semnat.	data					
ASP		Pavel Oala				Gimnaziul 6, Bloc G		Faza	Plansa	Planse
								P.E.	24	24
Arhitect		Iulia Sari				Explicatie pardoseli		SRL "ARHICUBIX"		