

**Masuritranfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta



**DEVIZ LOCAL № 04.01.01**  
**Recultivarea groapei de imprumut**

Valoarea de deviz 439 201,371 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.</b>				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor(DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL CU IMPINGEREA)	100 m3	47,250	442,71 0,00	20 918,125 0,000
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORII 70m) Коэффициент к машинам=7,000	100 m3	47,250	1 694,42 0,00	80 061,345 0,000
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	157,500	23,57 0,00	3 712,117 0,000
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor(PINA LA L=80m)	100 m3	47,250	582,86 0,00	27 540,058 0,000
5	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	47,250	1 961,96	92 702,610

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORII 70m) Коэффициент к машинам=7,000	m3		0,00	0,000
6	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu (Ручной посев семян трав многолетников для укрепления склонов на террасах, каналах, отводах, на небольших участках, с уклоном <40 %, легкий и средний грунт)	100m2	157,500	402,96 345,96	63 466,200 54 488,700
		<i>Total</i>	lei			288 400,455
		<b>Total Capitolul 1. Inclusiv salariu</b>				<b>288 400,455 54 488,700</b>

	Total	lei	288 400,455
	Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	12 259,958
	Total		300 660,413
	Transportarea materialelor	10 %	897,750
	Total		301 558,163
	Celtuieli de regie	14,5 %	43 725,934
	Total		345 284,097
	Beneficiu de deviz	6 %	20 717,045
	Total		366 001,142
	TVA	20 %	73 200,229
			<b>439 201,371</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>54 488,700</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Masuritransfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti,r-ul Cantemer.(Complexul-Masuri hidrotehnice antierozionale pe sector str. Granicerilor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 04.01.01**  
**Recultivarea groapei de imprumut**

Valoarea de deviz 439 201,371 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04.01.01:				

**Manopera:**

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	945,000	57,66	54 488,700
		<b>Total manopera</b>				<b>54 488,700</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	110,250	80,00	8 820,000
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,750	2,00	157,500
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>8 977,500</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	706,230	318,50	224 934,255
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>224 934,255</b>

Total	lei	288 400,455
Contributii asigurari sociale si medicin	22,5 %	12 259,958
Total		300 660,413
Transportarea materialelor	10 %	897,750
Total		301 558,163
Celtuieli de regie	14,5 %	43 725,934
Total		345 284,097
Beneficiu de deviz	6 %	20 717,045
Total		366 001,142
TVA	20 %	73 200,229

Total deviz:

439 201,371



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.</b>				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor(DECOPERTAREA SOLULUI FERTIL CU IMPINGEREA)	100 m3			442,71 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	318,50	442,71
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORII 70m) Коэффициент к машинам=7,000	100 m3			1 694,42 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	318,50	1 694,42
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			23,57 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	318,50	23,57
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor(PINA LA L=80m)	100 m3			582,86 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	318,50	582,86
5	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor(LA URMATORII 70m) Коэффициент к машинам=7,000	100 m3			1 961,96 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	318,50	1 961,96
6	lfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu (Ручной посев семян трав многолетников для укрепления склонов на террасах, каналах, отводах, на небольших участках, с уклоном <40 %, легкий и средний грунт)	100m2			402,96 345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,7000	80,00	56,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000	2,00	1,00


APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.