

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Biroul vamal Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziție Biroul vamal Centru
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curente la Postul Vamal Rezina, or. Rezina str. Lomonosov 129
4. CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație la Postul vamal Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Glafuri interioare		
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	38,830
2	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	38,830
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,830
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	38,830
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,830
		2. Glafuri exterioare		
6	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	49,000
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	155,300
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,300
9	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	23,300
		3. Scurgeri si pervazuri		
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	55,000
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	55,000
12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, la pervazuri, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	47,500
13	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pervazurilor dupa reparatii, in 2 straturi	m2	16,630
		4. Gratii exterioare		
14	RpCP13D	Demontarea si montarea gratiilor de la feresre, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic, pentru asigurarea accesului la finisarea glafurilor	kg	540,000
		5. Arhiva subsol		
		5.1. Pereti		
15	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	23,700

1	2	3	4	5
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,700
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,700
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm	m2	23,700
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,700
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,700
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,700
		5.2. Tavan		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,110
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,110
		6. Hol subsol		
		6.1. Pereti		
24	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare, inclusiv stratul de mortar fara aderenta, la pereti sau tavane	m2	92,840
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	92,840
26	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli pe impletitura de sirma BpI 3x100x100 (consum 1,24 kg/m2), fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de ciment-nisip marca 50-T	m2	15,000
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,840
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (la materiale si mecanizme), pentru grosimea finala de 10mm	m2	27,850
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,840
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,840
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,840
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,840
		6.2. Tavan		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,480

1	2	3	4	5
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,480
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,480
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,480
6.3. Pardoseli				
38	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte) k=0,5 la manopera	m	37,000
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,000
6.4. Sistem incalzire				
40	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	2,000
41	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000
42	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000
43	IB02C	Convectori radiator tip panou - CRP, avind doua rinduri de tevi (demontat anterior)	buc	1,000
7. Diverse				
44	TrB05A1- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,400
45	TrI1AA0 2B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	3,400
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,400

Suma estimativă totală constutue – 104160,00 lei (fără TVA)

Deplasarea și transportarea utilajelor (materialelor) la fața locului, pentru efectuarea reparației, se efectuează din contul operatorului economic.

Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preț

Termen de executare a lucrărilor - 2 luni

Garanție la lucrări – 18 luni

Președintele grupului de lucru: Marian SOFRONI

(Semnătura)


