

**Ремонт деревянного покрытия
пола в спортзале им. м.
Мавроди мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Ремонт деревянного покрытия пола в спортзале им. м. Мавроди мун.
Комрат**

Valoarea de deviz 284.389,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	263,2000	12,548 11,565	3.302,608 3.044,014
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	17,0000	65,713 65,713	1.117,113 1.117,113
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	17,0000	58,353 58,353	991,996 991,996
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	17,0000	12,190 0,000	207,230 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5.618,947
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				5.618,947 5.153,123
		2. Строительные работы				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов Бетоноконтактом)	m2	263,2000	5,785 1,577	1.522,507 415,093
6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	13,1600	1.485,367 262,850	19.547,425 3.459,106
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	263,2000	81,022 36,799	21.325,121 9.685,496
8	CG04B2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных толстых хвойных досок(брус) сечением 50x70 мм (с нормой 0.07 м3\м2) со шпунтом и пазом, прибитые на хвойные лаги сечением 100x100 (с нормой 0.022 м3\м2), с 2 слоя рубероида между ними (Carton bitumat norma 1,1 m2/m2), на слой строительного	m2	263,2000	459,578 49,942	120.961,061 13.144,603

1	2	3	4	5	6	7
		мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2)				
9	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	263,2000	20,222 5,257	5.322,430 1.383,642
10	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	263,2000	57,828 28,913	15.220,198 7.610,033
		<i>Total</i>	lei			183.898,742
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				183.898,742 35.697,973

		Total	lei	189.517,67
		CAS	24 %	9.804,26
		Transportarea materialelor	4 %	5.865,22
		Cheltuieli de regie	10 %	20.518,72
		Beneficiu de deviz	5 %	11.285,29
		Total		236.991,16
		TVA	20 %	47.398,22
		Total deviz: Inclisiv salariu		284.389,38 40.851,09

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт деревянного покрытия**пола в спортзале им. м.****Мавроди мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Ремонт деревянного покрытия пола в спортзале им. м. Мавроди мун. Комрат**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 284.389,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	57,2460	52,57	3.009,422
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	210,5600	52,57	11.069,139
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	52,57	223,423
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	157,9200	52,57	8.301,854
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	55,2720	52,57	2.905,649
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,6560	52,57	8.025,126
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,8700	52,57	991,996
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,3060	52,57	5.430,797
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,0000	52,57	893,690
Total manopera						40.951,09

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,0544	290,00	3.205,776
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	21,0560	12,30	258,989
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,6400	4,60	242,144
4.	20101029043303	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase - sectiune 50x70 mm	m3	18,4240	4.200,00	77.380,800
5.	20101029069002	Rigle de rasinoase - sectiune 100x100	m3	5,7904	4.200,00	24.319,680
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	13,1600	21,70	285,572
7.	24141473233748	Carton bitumat	m2	289,5200	18,67	5.405,338
8.	24165861053033	Amorsa-grundi - Betonocontact	kg	39,4800	26,45	1.044,246
9.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	50,0080	112,50	5.625,900
10.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	26,3200	21,50	565,880
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	3.421,6000	2,40	8.211,840
12.	2663102100000	Beton	m3	13,6239	1.167,80	15.909,990
13.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	131,6000	4,80	631,680
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,6880	26,00	615,888
15.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	78,9600	4,80	379,008

		1581				
16.	2881116002700	Disc abraziv	buc	39,4800	56,70	2.238,516
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9612	20,75	82,195
18.	4100126202818	Apa	m3	7,8960	20,75	163,842
19.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,1600	4,80	63,168
Total materiale de construcții						146.630,44

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,8960	12,00	94,752
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,8164	12,00	45,797
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	26,3200	50,20	1.321,264
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,7920	12,00	189,504
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,2380	14,50	104,951
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1584	23,00	72,643
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8020	115,00	207,230
Total utilaje de construcții						2.036,14

Total	lei	189.517,67
CAS	24 %	9.804,26
Transportarea materialelor	4 %	5.865,22
Cheltuieli de regie	10 %	20.518,72
Beneficiu de deviz	5 %	11.285,29
Total		236.991,16
TVA	20 %	47.398,22

Total deviz:

284.389,38

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт деревянного покрытия пола в спортзале им. м. Мавроди мун. Комрат** Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,548
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,75	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			65,713
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,57
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			12,190
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	115,00	12,19
		2. Строительные работы				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов Бетоноконтактом)	m2			5,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610530333	Amorsa-grund - Betocontact	kg	0,1500	26,45	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			1.485,367
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	52,57	228,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1.167,80	1.208,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,75	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	12,00	3,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	14,50	7,97
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			81,022
						36,799

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,75	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
8	CG04B2	Pardoseii din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных толстых хвойных досок (брус) сечением 50x70 мм (с нормой 0.07 м³/м²) со шпунтом и пазом, прибитые на хвойные лаги сечением 100x100 (с нормой 0.022 м³/м²), с 2 слоя рубероида между ними (Carton bitumat norma 1,1 м²/м²), на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м²)	m2			459,578 49,942
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	201010290433033	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase - sectiune 50x70 mm	m3	0,0700	4.200,00	294,00
	201010290690022	Rigle de rasinoase - sectiune 100x100	m3	0,0220	4.200,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	26,00	2,34
	241414732337483	Carton bitumat	m2	1,1000	18,67	20,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
9	RpCK10C	Raschctarca parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2			20,222 5,257
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	56,70	8,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,80	1,44
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	50,20	5,02
10	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2			57,828 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	12,30	0,98
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	112,50	21,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	21,70	1,08
	26811260014731	Hirtie pentru slefuit ascuta 23x30 gr 5	buc	0,5000	4,80	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	4,60	0,92
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	21,50	2,15

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.