

**Reconstructia si modernizarea
cladirii Centrului de Excelenta in
Constructii, str.Gh.Asachi nr.71,
sect.Centru, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-8

Atelier (poz.4). Автоматизация (марка AIVC)

Valoarea de deviz 104 817,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Приборы и средства автоматизации. Приточные системы П1, П2.				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	4,000	11,89 11,89	47,58 47,58
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр показывающий МП4-У)	buc	4,000	90,67 87,52	362,68 350,08
		Total Приборы и средства автоматизации. Приточные системы П1, П2. Inclusiv salariu				410,26 397,66
		1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1, П2				
3	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.)	buc	2,000	996,12 858,20	1 992,24 1 716,39
4	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчики)	set	6,000	468,93 381,51	2 813,55 2 289,09
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устр-во терморегулирующее ТУДЭ)	buc	2,000	90,67 87,52	181,34 175,04
		Total Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1, П2. Inclusiv salariu				4 987,13 4 180,52
		1.3. Щиты и пульты				
6	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики 1ША, 2ША-	buc	2,000	1 233,84 667,87	2 467,67 1 335,73

1	2	3	4	5	6	7
		ЩМП-2-0 74 разм.500x400x220мм IP54)				
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура устанавливаемая в шкаф 1ША, 2ША)	buc	42,000	46,46 44,18	1 951,29 1 855,74
8	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф дистанционного управления 1ШУД, 2ШУД-ЩМП-2.3.1-0 74 IP54)	buc	2,000	763,82 437,60	1 527,63 875,19
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура устанавливаемая в шкаф 1ШУД, 2ШУД)	buc	4,000	46,46 44,19	185,84 176,74
10	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов для всех шкафов)	100 buc	0,920	1 010,16 960,16	929,35 883,35
11	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВЗ 1x1,5)	100 m	0,140	1 337,79 787,79	187,29 110,29
12	Pret	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	90,000	10,00 0,00	900,00 0,00
13	Pret	DIN-рейка	buc	3,600	35,00 0,00	126,00 0,00
14	Pret	Шина "N" нулевая 1 (8x12)	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
		Total Щиты и пульты Inclusiv salariu				8 305,07 5 237,04
		1.4. Кабеля и провода				
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,980	1 644,09 1 053,63	1 611,21 1 032,56
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,740	4 237,00 1 249,05	3 135,38 924,30
17	Pret	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x1,5mm2	m	60,000	20,00 0,00	1 200,00 0,00
18	Pret	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x0,75mm2	m	10,000	15,00 0,00	150,00 0,00
19	Pret	Кабель КВВГнг-HFLTx 10x1,5mm2	m	65,000	50,00 0,00	3 250,00 0,00
20	Pret	Кабель МКШ 2x0,75mm2	m	37,000	10,00 0,00	370,00 0,00
21	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2,	buc	12,000	41,79 32,29	501,46 387,46

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр.кабеля)				
		Total Кабеля и провода Inclusiv salariu				10 218,05 2 344,32
		1.5. Трубы				
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,830	4 378,34 2 022,29	3 634,02 1 678,50
23	Pret	Teava PVC d16mm	m	18,000	5,00 0,00	90,00 0,00
24	Pret	Teava PVC d20mm	m	65,000	6,00 0,00	390,00 0,00
		Total Трубы Inclusiv salariu				4 114,02 1 678,50
		1.6. Монтажные материалы				
25	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устр-ва)	buc	4,000	230,46 175,04	921,85 700,15
26	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc	4,000	96,73 46,73	386,93 186,93
27	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-040-040)	100 m	0,150	6 002,87 1 383,87	900,43 207,58
28	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,001	57 690,00 22 690,00	57,69 22,69
		Total Монтажные материалы Inclusiv salariu				2 266,90 1 117,35
		<i>Прямые затраты</i>	lei			30 301,43
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			3 589,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			820,11
		<i>Total</i>	100,00 +			34 710,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 366,10
		<i>Total</i>	100,00 +			46 076,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 764,63
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				48 841,56 14 955,39
		2. Valoarea utilajului				
29	Pret	Termometr A4502 WIKA	buc	6,000	305,00 0,00	1 830,00 0,00
30	Pret	Manometr МП4-УХ4	buc	5,000	350,00 0,00	1 750,00 0,00
31	Pret	Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV	buc	2,000	4 750,00 0,00	9 500,00 0,00
32	Pret	Датчик температуры водяной STw-01	buc	2,000	845,00 0,00	1 690,00 0,00
33	Pret	Датчик температуры воздушный канальный STa-01	buc	2,000	845,00 0,00	1 690,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	Pret	Устр-во терморегулирующее ТУДЭ	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
35	Pret	Дифференц.датчик-реле давления DTV-500	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
36	Pret	Щит ЩМП-2-0 74 разм.500x400x220мм IP54	buc	2,000	4 100,00 0,00	8 200,00 0,00
37	Pret	Щит ЩМП-2.3.1-74 разм.250x300x150мм IP54	buc	2,000	2 250,00 0,00	4 500,00 0,00
38	Pret	Выкл.нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
39	Pret	Автомат.выкл. однопол. ВА47- 29, 1, 1,6, 3, 2А(С)	buc	6,000	200,00 0,00	1 200,00 0,00
40	Pret	Переключатель на 2пол. ALCLR-22	buc	4,000	50,00 0,00	200,00 0,00
41	Pret	Арматура светосигнальная AL- 22 ТЕ	buc	8,000	50,00 0,00	400,00 0,00
42	Pret	Кнопочный сдвоенный выкл.РРВВ-30N	buc	8,000	100,00 0,00	800,00 0,00
43	Pret	Реле тока РЭК 77/4	buc	6,000	215,00 0,00	1 290,00 0,00
44	Pret	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	6,000	50,00 0,00	300,00 0,00
45	Pret	Трансформатор ОСО-0,25	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
46	Pret	Контактор КМИ-10910	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
47	Pret	Реле РТИ-1305	buc	2,000	215,00 0,00	430,00 0,00
		Прямые затраты	lei			38 050,00
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			456,60
		Total Valoarea utilajului Inclisiv salariu				38 506,60

		Прямые затраты	lei	87 348,16
		TVA	20,00 %	17 469,63
		Total deviz: Inclisiv salariu		104 817,79 14 955,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

