

1	2	3	4	5	6	7
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,40	89,83 69,19	6 324,21 4 871,12
Total Водоотводная канава тип 1- 44м						14 132,73
Incluziv salariu						7 331,54
5. Газон обыкновенный.						
23	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	50,00	10,96 10,96	547,77 547,77
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,50	713,52 277,92	356,76 138,96
Total Газон обыкновенный.						904,53
Incluziv salariu						686,73
6. Откосы.						
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	9,00	483,19 483,19	4 348,72 4 348,72
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	9,00	409,83 299,83	3 688,49 2 698,49
Total Откосы.						8 037,21
Incluziv salariu						7 047,21
7. Rigola de evacuare a apelor de pamint.						
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00	68,62 68,62	68,62 68,62
Total Rigola de evacuare a apelor de pamint.						68,62