

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Intocmit in preiouri curente 27.04.2019

Valoarea de deviz 268 636,28 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lot 1						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,5000	1 624,500 0,000	7 310,250 0,000
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	4,5000	495,000 0,000	2 227,500 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,0000	6 212,760 284,840	186 382,812 8 545,212
Total					Lei	
Total Lot 1					195 920,562	
Inclusiv salariu					195 920,562	
2. Lot 2					8 545,212	
Total					Lei	
Total Lot 2					0,000	
Inclusiv salariu					0,000	
3. Lot 3					0,000	
Total					Lei	
Total Lot 3					0,000	
Inclusiv salariu					0,000	
4. Lot 4					0,000	
Total					Lei	
Total Lot 4					0,000	
Inclusiv salariu					0,000	
Total					0,000	
Asigurarea medicala si fondul social					Lei	
					22,5 %	
					195 920,56	
					1 922,67	

Cheltuieli de regie	8,8 %	17 410,20
Beneficiu	4 %	8 610,14
TVA	20 %	44 772,71

Total deviz:
Inclusiv salariu

268 636,28
8 545,21

Intocmit

Director, Volgarec v.

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)



Investitor

Obiect Стройка

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca****(formular desfreurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 1				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			495,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	495,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 212,760 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	160,00	41,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,72
		2. Lot 2				
		3. Lot 3				
		4. Lot 4				



APROBAT:

L.S.

Investitor:

() _____

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia,

semnrtura, numele, prenumele)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Valoarea de deviz 268 636,28 Lei

Intocmit in preioruri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,2000	57,66	8 545,212
Total manopera						8 545,21

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	30,0000	160,00	4 800,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,0000	200,00	6 000,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	567,0000	200,00	113 400,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	45,0000	200,00	9 000,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,0000	0,00	0,000
Total materiale de constructii						133 200,00

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,4550	450,00	10 104,750
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	81,3000	350,00	28 455,000
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,6000	350,00	11 760,000
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,7400	160,00	1 238,400
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,1800	120,00	381,600
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,4200	180,00	2 235,600
Total utilaje de constructii						54 175,35

Total	Lei	195 920,56
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	1 922,67
Cheltuieli de regie	8,8 %	17 410,20
Beneficiu	4 %	8 610,14
TVA	20 %	44 772,71

Total deviz:

Intocmit

Verificat

Director, *Vologdin*
(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Valoarea de deviz 67 159,11 Lei

Intocmit in preşouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,0500	57,66	2 136,303
Total manopera						2 136,30

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	7,5000	160,00	1 200,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,5000	200,00	1 500,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	141,7500	200,00	28 350,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,2500	200,00	2 250,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000	0,00	0,000
Total materiale de constructii						33 300,00

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5.6138	450.00	2 526,210
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20.3250	350.00	7 113,750
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8.4000	350.00	2 940,000
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1.9350	160.00	309,600
5.	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,7950	120.00	95,400
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1050	180.00	558,900
Total utilaje de constructii						13 543,87

Total	Lei	48 980,17
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	480,67
Cheltuieli de regie	8,8 %	4 352,55
Beneficiu	4 %	2 152,54
TVA	20 %	11 193,18

Total deviz:

67 159,11

Intocmit

Verificat

Director

(funcioia, semnatura)

(funcioia, semnatura)



Investitor

Obiect **Стройка**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

(formular desfreurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lot 2				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,520
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	0,000
						1 624,52
5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			495,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	0,000
						495,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 212,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	160,00	41,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,72

APROBAT:

L.S.

Investitor:

() _____

(funcioia,



Ofertant

semnrtura, numele (prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Valoarea de deviz 67 159,11 Lei

Intocmit in preioruri curente 27.04.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
2. Lot 2						
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1250	1 624,520 0,000	1 827,585 0,000
5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	1,1250	495,000 0,000	556,875 0,000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,5000	6 212,760 284,840	46 595,703 2 136,303
Total			Lei		48 980,163	
Total Lot 2					48 980,163	
Inclusiv salariu					2 136,303	
Total			Lei		48 980,17	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		480,67	
Cheltuieli de regie			8,8 %		4 352,55	
Beneficiu			4 %		2 152,54	
TVA			20 %		11 193,18	

Total deviz:
Inclusiv salariu


67 159,11
2 136,30

Intocmit

Director Volgarin
(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)



DEVIZ LOCAL № 3

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Intocmit in prerouri curente

Valoarea de deviz 53 727,24 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,6400	57,66	1 709,042
Total manopera						1 709,04

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,0000	160,00	960,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,0000	200,00	1 200,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,4000	200,00	22 680,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,0000	200,00	1 800,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000	0,00	0,000
Total materiale de constructii						26 640,00

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4910	450,00	2 020,950
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,2600	350,00	5 691,000
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7200	350,00	2 352,000
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5480	160,00	247,680
5.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,6360	120,00	76,320
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4840	180,00	447,120
Total utilaje de constructii						10 835,07

Total	Lei	39 184,11
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	384,53
Cheltuieli de regie	8,8 %	182,04
Beneficiu	4 %	122,02
TVA	20 %	8 954,54

Total deviz:

Intocmit

Verificat

Director Obiectiv
(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



Investitor

Obiect

Стройка

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3

Lucrări de reparație a strazilor din s.Andreievca

(formular desfurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lot 3				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			495,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	495,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 212,760 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	160,00	41,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,72

APROBAT:

L.S.

Ofertant:

Investitor:

()  (funcția, semnătura, numele, prenumele)

() _____

(funcția,

DEVIZ LOCAL № 3

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Intocmit in preiouri curente 27.04.2019

Valoarea de deviz 53 727,24 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
3. Lot 3						
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9000	1 624,500 0,000	1 462,050 0,000
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,9000	495,000 0,000	445,500 0,000
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6.0000	6 212,760 284.840	37 276,562 1 709,042
Total			Lei		39 184,112	
Total Lot 3					39 184,112	
Inclusiv salariu					1 709,042	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		384,53	
Cheltuieli de regie			8,8 %		3 482,04	
Beneficiu			4 %		1 722,02	
TVA			20 %		8 954,54	

Total deviz:
Inclusiv salariu


53 727,24
709,04

Intocmit

Verificat

Director, delegat
(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



DEVIZ LOCAL № 4
Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Intocmit in preiouri curente

Valoarea de deviz 72 531,74 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,0140	57,66	2 307,207
Total manopera						2 307,21

Materiale:

1.	11202062010361	Savura				
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,1000	160,00	1 296,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8,1000	200,00	1 620,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	153,0900	200,00	30 618,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,1500	200,00	2 430,000
			m3	24,3000	0,00	0,000
Total materiale de constructii						35 964,00

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0628	450,00	2 728,260
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,9510	350,00	7 682,850
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,0720	350,00	3 175,200
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,0898	160,00	334,368
5.	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,8586	120,00	103,032
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3534	180,00	603,612
Total utilaje de constructii						14 627,31

Total	Lei	52 898,52
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	519,12
Cheltuieli de regie	8,8 %	4 700,75
Beneficiu	4 %	2 324,73
TVA	20 %	12 088,62

Total deviz:

72 531,74

Intocmit

Verificat

Director, [Signature]

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



DEVIZ LOCAL № 4

Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca

Intocmit in preioruri curente 27.04.2019

Valoarea de deviz 72 531,74 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
4. Lot 4						
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2150	1 624,481 0,000	1 973,745 0,000
11	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	1,2150	495,000 0,000	601,425 0,000
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,1000	6 212,760 284,840	50 323,359 2 307,207
Total			Lei		52 898,529	
Total Lot 4					52 898,529	
Inclusiv salariu					2 307,207	
Total			Lei		52 898,52	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		519,12	
Cheltuieli de regie			8,8 %		4 700,75	
Beneficiu			4 %		2 324,73	
TVA			20 %		2 088,62	

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit

Verificat

Director Volodarec V.
(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



Investitor

Obiect

Стройка

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4
Lucrari de reparatie a strazilor din s.Andreievca
(formular desfurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		4. Lot 4				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,481
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	0,000
						1 624,48
11	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			495,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	0,000
						495,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 212,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	160,00	41,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,72

APROBAT:

L.S.

Ofertant:

Investitor:

() _____

semnrtura, numele, prenumele

(funcioia,