

**Lucrari de reparatie coridor
Centrului de Plasament pentru
personae virstnice si personae cu
dizabilitati, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Stoiciu


Lista cu cantitaile de lucrări № 01-01-2019

Deviz-oferta № 01-01-2019

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Coridor				
		Capitolul 1.1. Tavan				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (rigle)	m2	21,05		
2	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	35,00		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,05		
4	CF53Bk =2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	21,05		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,05		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,05		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,05		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,05		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	190,20		
10	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,14		
11		Corp de iluminat LED 600x600 45wt cu sticla omogena	buc	14,00		
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,00		
		Capitolul 1.2. Pereti				
13	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	385,48		



1	2	3	4	5	6	7
14	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,48		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	385,48		
17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	96,00		
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	385,48		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	385,48		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	385,48		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	385,48		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	385,48		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	385,48		
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la glafuri	m2	10,00		
25	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,00		
26	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	38,00		
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,00		
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00		
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00		
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00		
		Capitolul 1.3. Pardosele				
32	RpCK42	Desfacerea plinte	m	100,00		



1	2	3	4	5	6	7
	E					
33	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	190,00		
34	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	190,00		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	197,50		
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,50		
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	197,50		
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600x600 calitatea superioara	m2	197,50		
39	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	130,80		
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse				
40	TrI1AA0 8A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	16,00		
41	TrB05B1 -9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	42,00		
42	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	18,00		
43	TsH92B	Incarcarea in auto	t	18,00		
44	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	18,00		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %
Transportarea materialelor	7,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.



Investitor

CPPV PD
Befenari George

[Signature] ()