

Investitor
ObiectPreședintele Raionului Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 2
Lucrări de reparații capitale a drumurilor de interes raional, raionul
Glodeni**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Siguranța circulației rutiere 1.1. Siguranța circulației rutiere a drumului L224 Danu-Nicolaevca				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confectionați industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266312102100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,31
	281110631201794	Stîlp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc			573,44 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261515207326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	514,50	514,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Oglinda rutieră cu	buc			1 738,93 41,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 900 mm)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 633105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Oglinda rutiera cu diametrul d=900 mm)	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc			573,44 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 63333105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.34.1; 1.34.2 Curba deosebit de periculoasa)	buc			955,63 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510012 16133105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 1.34.1; 1.34.2 Curba deosebit de periculoasa)	buc	1,0000	896,70	896,70
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta)	buc			955,64 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510006 1133105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 1.32.1; 1.32.2 Directia curbei periculoase)	buc	1,0000	896,70	896,70
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
		1.2. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi)				
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266312102 100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,31
	281110631 201794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc			573,44 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	261515207 326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.32.1; 1.32.2; Directia curbei periculoase)	buc			696,28 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510074 733105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 1.12.1; Curba periculoasa)	buc	1,0000	637,35	637,35
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
		1.3. Siguranta circulatiei rutiere a drumului de acces L227- spre s. Limbenii Vechi				
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266312102 100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,32
	281110631 201794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc			573,44 41,62

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261515207 326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
		1.4. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi)				
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266312102 100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,31
	281110631 201794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc			573,44 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261515207 326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43

1	2	3	4	5	6	7
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta)	buc			955,63 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	26151000611433105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta)	buc	1,0000	896,70	896,70
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu)	m2			125,13 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2414146108720	Email alb ii E.109-5 (Email marcaj rutier alb-rosu, pentru marcarea orizontala a drumurilor si autostrazilor cu trafic rutier)	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,75	6,56
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	23,33	2,66
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		1.5. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Ustia)				
16	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266312102100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,32

1	2	3	4	5	6	7
	281110631 201794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc			573,44 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261515207 326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc			573,43 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 63333105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)	buc			955,64 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510011	Indicator de circulatie din tabla de otel	buc	1,0000	896,70	896,70

1	2	3	4	5	6	7
	115	sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)				
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, doua sectoare)	m2			125,13 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	241414610 8720	Email alb ii E.109-5 (Email marcaj rutier alb-rosu, pentru marcarea orizontala a drumurilor si autostrazilor cu trafic rutier)	kg	0,7300	65,00	47,45
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,75	6,56
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	23,33	2,66
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		1.6. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L233-R15-Cuhnesti-Bisericani (Sector Molesti-Cuhnesti)				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266312102 100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,31
	281110631 201794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc			573,44 41,63
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81

1	2	3	4	5	6	7
	261515207 326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	514,50	514,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, trei sectoare)	m2			125,13 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	241414610 8720	Email alb ii E.109-5 (Email marcaj rutier alb-rosu, pentru marcarea orizontala a drumurilor si autostrazilor cu trafic rutier)	kg	0,7300	65,00	47,45
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,75	6,56
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	23,33	2,66
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
24	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Limitator de viteza IDN 500x500x58 cm doua sectoare)	buc			670,60 30,27
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	266612028 00612	Elemente "politist intins" medii (Limitator de viteze IDN 500x500x58 mm doua sectoare)	buc	1,0000	625,00	625,00
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	7,46	1,04
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	102,04	14,29
		1.7. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L223-Cobani-Camenca (Sector Butesti)				
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			811,48 103,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	266312102 100000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,15	140,31
	281110631 201794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.30 vopsit)	buc	1,0000	568,05	568,05
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)	buc			955,63 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510011 115	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)	buc	1,0000	896,70	896,70
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, doua sectoare)	m2			125,13 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	241414610 8720	Email alb ii E.109-5 (Email marcaj rutier alb-rosu, pentru marcarea orizontala a drumurilor si autostrazilor cu trafic rutier)	kg	0,7300	65,00	47,45
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,75	6,56
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	23,33	2,66
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		2. 2-1-2 Reparatii capitale de drumuri 2.1. Reparatia acostamentelor la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			118,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea acostamentului cu impingerea pamintului de exces in gramezi latimea totala stinga-dreapta 4,0 m)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	625,75	118,27
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de exces de la nivelarea cu autogreiderul)	100 m3			816,80 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	363,07	816,80
30	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decaparea acostamentului cu latimea de 0,7 m si h=0,1 m)	100 m3			1 331,37 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	279,12	1 331,37
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,65 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	444,79	13,65
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,18 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112225 1752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	0,0040	233,04	0,93
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,97	117,19
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0,7 m)	m2			38,20 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	241,26	30,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,75	2,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	414,35	0,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	173,87	1,91
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	332,50	0,15
34	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv	100 m			1 925,45 325,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,40
	232032260 00401	Bitum	t	0,0698	10 552,52	737,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	516,85	863,06
		2.2. Statie pentru autovehicule de ruta la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)				
35	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (h=0,4 m)	100 m3			916,56 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	334,56	916,56
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de exces)	100 m3			816,90 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	363,07	816,90
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,65 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	444,79	13,65
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,73 33,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	33,98
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	241,26	1,25
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,97	117,50
39	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulat medie FOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3			469,49 35,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Nisip granulat medie FOCT 8736-93)	m3	1,3110	255,50	334,97
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	361,35	55,29
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	414,35	9,54
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	625,75	30,05

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0,13 m	m3			537,81 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (Amestec de piatra sparta si nisip C-4)	m3	0,2030	247,74	50,30
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (Amestec de piatra sparta si nisip C-4)	m3	1,2190	247,74	302,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,75	26,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	361,35	93,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	414,35	6,23
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de piatra sparta si nisip din clasa C4, ΓOCT 25607 h=0,12 m)	m3			537,78 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (Amestec de piatra sparta si nisip C-4)	m3	0,2030	247,74	50,30
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (Amestec de piatra sparta si nisip C-4)	m3	1,2190	247,74	302,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,75	26,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	361,35	93,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	414,35	6,20
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			11 050,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 552,52	10 898,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	516,85	152,46
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2			238,57 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 25001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II/SM) (BAD 22,4)	t	0,1410	1 569,82	221,34

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	361,35	2,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	332,50	2,63
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	768,86	6,07
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			11 003,61 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 552,52	10 845,56
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	516,85	158,06
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2			169,45 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 36001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3) (BA 16)	t	0,0940	1 669,82	156,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	361,35	1,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	332,50	1,76
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	768,86	4,08
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,20 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	241,26	30,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,75	2,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	414,35	0,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	173,87	1,91
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	332,50	0,15
47	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.3)	buc			811,49 103,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton (C8/10)	m3	0,1000	1 403,18	140,32
	281112506 301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1.3)	buc	1,0000	568,05	568,05
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe	buc			678,43

1	2	3	4	5	6	7
		un stilp gata plantat (5.6.1 Statie pentru autovehicule de ruta)				41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Statie pentru autovehicule de ruta)	buc	1,0000	619,50	619,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,48	0,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,35	0,70
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	67,20	1,34
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	85,75	3,43
		2.3. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbeni Vechi, raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC 5+50.....PC 9+00)				
49	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv; Grosimea 10 cm, k=2,0)	100m2			110,13 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	625,75	110,13
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			688,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	625,75	688,31
51	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			570,50 63,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	20,00	5,50
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	268,18	340,59
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (Amestec de piatra sparta si nisip C-4)	m3	0,1020	247,74	25,27
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	255,50	65,41
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	625,75	5,63

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	361,35	53,12
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	414,35	11,60
		2.4. Lucrari de terasament				
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			248,21 151,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,75	11,99
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,46	5,78
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	102,04	79,08
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			816,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	363,07	816,91
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,32 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	444,79	10,32
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,14 34,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	241,26	0,90
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,97	117,19
56	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			929,39 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	363,07	929,39
57	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			305,56 305,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	94,60	305,56
58	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			364,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	334,56	364,80

1	2	3	4	5	6	7
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 163,02 834,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,39
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	31,63	328,63
		2.5. Fundatii si tuburi				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm	m3			406,07 93,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	141112220 521752	Piatra sparta (LA 30 fr. 16-32 mm)	m3	1,1500	233,04	268,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	102,04	21,42
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
61	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Fundatia podetului sub corpul inelelor podetului h=0,3 m)	m3			2 765,45 301,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310211 400000	Beton C20/25; XF4; XD3; XC4	m3	1,0200	2 011,00	2 051,22
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 000,00	147,87
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	600,27	264,59
62	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500 la fundament	kg			23,13 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710602 00100	Otel beton (d=8 mm A500)	kg	1,0000	14,24	14,24
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
63	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tevi cu mufe din meton armat tip TS 100-20-3 - 5 buc)	m3			10 395,33 756,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	266612280 360561	Tuburi din beton armat cu mufe (Tevi cu mufa din beton armat neintegrate TS 100.20.3)	m3	1,0000	8 450,00	8 450,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	600,27	1 188,53

1	2	3	4	5	6	7
64	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesar (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t			2 720,92 2 448,00
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	25,8800	94,60	2 448,00
	268216260 5840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	9,33	272,92
65	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			293,51 109,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	94,60	109,74
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	10 552,52	73,97
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,59
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	40,75	98,22
		2.6. Placa pentru acostament cu talpa in amonte (3,0 h x 2,2 b x 0,4 gr.)				
66	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			147,11 89,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 000,00	7,27
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 000,00	1,52
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 000,00	5,15
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	600,00	36,00
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	25,00	1,78
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	35,16	1,48
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	27,00	4,05
67	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg			22,63 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710610 200100	Otel beton (d=14 mm A500)	kg	1,0000	13,74	13,74
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
68	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg			23,13 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710652 10200100	Otel beton (d=8 mm A500; A240)	kg	1,0000	14,24	14,24
	274613380	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	3141					
69	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3			2 641,37 297,03
	71230110200	Betonist	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	94,60	117,29
	26631225502101000	Beton gata preparat marca (Beton C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	1,0080	2 270,00	2 287,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	100,00	54,40
70	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			115,89 53,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,36
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 552,52	49,38
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,63
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	950,00	1,52
		2.7. Placa pentru acostament cu talpa in aval (3,5 h x 2,2 b x 0,4 gr.)				
71	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			147,20 89,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 000,00	7,27
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 000,00	1,56
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 000,00	5,19
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	600,00	36,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	25,00	1,77
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	35,16	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	27,00	4,05
72	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg			22,63 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710610200100	Otel beton (d=14 mm A500)	kg	1,0000	13,74	13,74
	274613380	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	3141					
73	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg			23,13 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710652 10200100	Otel beton (d=8 mm A500; A240)	kg	1,0000	14,24	14,24
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37
74	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3			2 641,73 297,04
	712301102 00	Betonist	h-om	1,9000	94,60	179,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	94,60	117,30
	266312255 02101000	Beton gata preparat marca (Beton C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	1,0080	2 270,00	2 288,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	100,00	54,39
75	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			115,49 53,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 552,52	49,08
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,51
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	950,00	1,55
		2.8. Aripi de acostament in amonte (3,0 x 0,8 h x 1,5 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc				
76	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			147,13 89,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 000,00	7,25
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 000,00	1,61
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 000,00	5,10
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	600,00	36,00
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	25,00	1,78
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	35,16	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	27,00	4,05
77	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg			22,63 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710610 200100	Otel beton (d=14 mm A500)	kg	1,0000	13,74	13,74
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37
78	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg			23,13 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710652 10200100	Otel beton (d=8 mm A500; A240)	kg	1,0000	14,24	14,24
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
79	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3			2 641,72 297,06
	712301102 00	Betonist	h-om	1,9000	94,60	179,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	94,60	117,32
	266312255 02101000	Beton gata preparat marca (Beton C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	1,0080	2 270,00	2 288,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	100,00	54,42
80	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			115,54 53,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,36
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 552,52	48,99
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,61
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	950,00	1,58
		2.9. Aripi de acostament in aval (3,5 x 0,8 h x 2,0 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc				
81	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			147,25 89,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 000,00	7,22
	201010290	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm	m3	0,0004	4 000,00	1,67

1	2	3	4	5	6	7
	3543	L=6,00 m, S 942				
	201010290 7905	Grinda rasi cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 000,00	5,19
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	600,00	36,00
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	25,00	1,78
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	35,16	1,48
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	27,00	4,05
82	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg			22,63 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710610 200100	Otel beton (d=14 mm A500)	kg	1,0000	13,74	13,74
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37
83	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg			23,13 8,51
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	225710652 10200100	Otel beton (d=8 mm A500; A240)	kg	1,0000	14,24	14,24
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37
84	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3			2 641,66 297,04
	712301102 00	Betonist	h-om	1,9000	94,60	179,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	94,60	117,30
	266312255 02101000	Beton gata preparat marca (Beton C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	1,0080	2 270,00	2 288,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,5440	100,00	54,40
85	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			115,81 53,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 552,52	49,24
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,63
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	950,00	1,58
		2.10. Rigola din beton monolit in amonte				

1	2	3	4	5	6	7
86	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			932,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	363,07	932,00
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87 194,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,87
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,20 836,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	836,40
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	31,63	328,80
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm (gr.=0,3 m)	m3			406,07 93,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,69
	141112220 521752	Piatra sparta (LA 30 fr. 16-32 mm)	m3	1,1500	233,04	267,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	102,04	21,47
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
90	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			135,92 87,97
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,97
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 000,00	2,50
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 000,00	2,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	600,00	36,00
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	25,00	0,33
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	35,16	2,57
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	27,00	4,05
91	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 30 cm Beton C30/37, XF4; XD3; XC4	m3			2 585,04 295,15
	713203001	Mozaicar	h-om	1,9000	94,60	179,74

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	94,60	115,41
	266310210 136000	Beton gata preparat marca (C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	1,0080	2 270,00	2 287,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
		2.11. Rigola din beton monolit in aval				
92	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			925,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	363,07	925,75
93	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87 194,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,87
94	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 163,00 834,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,38
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	31,63	328,63
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm (gr.=0,3 m)	m3			406,08 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 521752	Piatra sparta (LA 30 fr. 16-32 mm)	m3	1,1500	233,04	268,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	102,04	21,43
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
96	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			134,72 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 000,00	1,90
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 000,00	1,90
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	600,00	36,00
	287414588	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	25,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	6954					
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	35,16	2,56
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	27,00	4,05
97	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plase sudate cu 3 Br1-50x50 mm in pardosele)	kg			44,93 3,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	287312200 664100	Plase sudate (Plase sudate cu 3Br1-50x50 mm in pardosele)	kg	1,0100	37,50	37,88
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	10,00	3,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	600,27	0,42
98	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 30 cm Beton C30/37, XF4; XD3; XC4	m3			2 585,73 295,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	94,60	179,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	94,60	115,41
	266310210 136000	Beton gata preparat marca (C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	1,0080	2 270,00	2 288,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
99	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se exclude din norma resursul muncitor - 2,7 h-om)	m3			518,89 0,00
	141111222 01001	Piatra bruta pentru constructii (Piatra bruta bolovani mari)	m3	1,0100	513,75	518,89
100	TrB22F2 D1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			25,58 7,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	7,57
	241052000 6711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0300	600,27	18,01
		2.12. Restabilirea sistemului rutier				
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0,20 m	m3			526,88 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112000 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	233,04	47,29
	141165232	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	241,26	294,09

1	2	3	4	5	6	7
	122201672	r.magmatice 40-63 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	625,75	26,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	361,35	93,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	414,35	6,21
102	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Strat de fundație din amestec de piatră spartă și nisip din clasa C4, FOCT 25607 h=0,15 m)	m3			537,74 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (Amestec de piatră spartă și nisip C-4)	m3	0,2030	247,74	50,31
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (Amestec de piatră spartă și nisip C-4)	m3	1,2190	247,74	301,97
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	625,75	26,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	361,35	93,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	414,35	6,21

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)