

**Lucrari de reparatie curenta a
acceselor si a trotuarelor in
curtile de bloc din sectorul
Centru, municipiului Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 6 541 595,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,58	1 975,34 0,00	1 145,70 0,00
2	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	98,60	111,30 0,00	10 974,25 0,00
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,80	186,24 186,24	1 080,20 1 080,20
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	980,00	18,45 18,45	18 082,18 18 082,18
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	17,03	78,42 78,42	1 335,46 1 335,46
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	17,03	111,31 0,00	1 895,60 0,00
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	400,00	244,97 39,21	97 986,72 15 683,52

1	2	3	4	5	6	7
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	400,00	184,45 17,30	73 779,60 6 919,20
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (de la desfaceri)	m	180,00	108,29 39,21	19 491,63 7 057,59
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	12 700,00	31,73 2,01	402 975,24 25 556,64
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	1 206,50	111,30 0,00	134 283,45 0,00
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	12 700,00	6,13 2,88	77 889,10 36 614,10
13	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	530,00	521,49 80,72	276 392,03 42 783,72
14	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	20,00	1 561,48 47,28	31 229,65 945,62
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,10	2 397,05 259,47	5 033,80 544,88
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	530,00	1 391,55 32,64	737 521,65 17 296,85
17	DI93C	Plombarea gropilor la	m2	500,00	313,81	156 905,76

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.			63,43	31 713,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	10,16	11 641,22 0,00	118 274,80 0,00
19	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 5,0 cm)	m2	8 000,00	177,67 3,60	1 421 320,80 28 830,00
20	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 700,00	178,27 8,65	837 876,52 40 650,30

	Total	Lei	4 425 474,14
	Asigurarea sociala	24 %	66 022,38
	Total		4 491 496,52
	Cheltuieli de regie	14,5 %	651 267,00
	Total		5 142 763,52
	Beneficiu	6 %	308 565,81
	Total		5 451 329,33
	TVA	20 %	1 090 265,87
	Total deviz:		6 541 595,20
	Inclusiv salariu		275 093,26

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
acceselor si a trotuarelor in
curtile de bloc din sectorul
Centru, municipiului Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 6 541 595,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,610	57,66	496,45
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 109,800	57,66	63 991,07
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 755,000	57,66	101 193,30
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,400	57,66	945,62
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	502,095	57,66	28 950,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840	57,66	48,43
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 378,210	57,66	79 467,59
Total manopera						275 093,26

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 492,250	1 379,32	2 058 290,27
2.	11110001000131 3	Mixtura asfaltica cu agregat mare preparata la cald	t	535,300	1 236,82	662 069,75
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	673,100	272,52	183 433,21
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,449	240,50	348,48
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,000	245,00	1 715,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,638	245,00	646,31
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	80,500	1 379,32	111 035,26
8.	23203226000401	Bitum	t	10,465	11 200,00	117 208,00
9.	23203226001101	Bitum	t	0,300	11 200,00	3 360,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 438,000	1,60	3 900,80
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	275,400	1,60	440,64
12.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	581,899	1,60	931,04
13.	26631021000011	Beton clasa. C12/15	m3	49,940	1 150,00	57 431,00
14.	26631021000012	Beton clasa.Bc 15/B 200	m3	2,185	1 150,00	2 512,75
15.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm	m	402,000	136,00	54 672,00
16.	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm (de la desfacerea)	m	180,900	0,00	0,00

17.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	402,000	109,00	43 818,00
18.	2875274200000	Capac cu rama	buc	20,400	1 450,00	29 580,00
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	432,900	13,00	5 627,70
20.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,563	13,00	72,32
Total materiale de construcții						3 337 092,53

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	635,000	65,00	41 275,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	87,500	65,00	5 687,50
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	231,140	900,00	208 026,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,048	350,00	1 066,80
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	53,000	530,00	28 090,00
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	7,000	530,00	3 710,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	212,195	530,00	112 463,35
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	70,490	530,00	37 359,70
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,877	485,00	20 795,35
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	53,000	750,00	39 750,00
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,546	450,00	1 145,70
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,038	450,00	17,10
13.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,000	150,00	600,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,260	35,00	44,10
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,120	40,00	4,80
16.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,000	200,00	800,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,525	450,00	236,25
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	231,140	350,00	80 899,00
19.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	420,438	350,00	147 153,30
20.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	233,790	360,00	84 164,40
Total utilaje de construcții						813 288,35

Total	Lei	4 425 474,14
Asigurarea socială	24 %	66 022,38
Total		4 491 496,52
Cheltuieli de regie	14,5 %	651 267,00
Total		5 142 763,52
Beneficiu	6 %	308 565,81
Total		5 451 329,33
TVA	20 %	1 090 265,87

Total deviz:

6 541 595,20

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a acceselor si a trotuarelor in curtile de bloc din sectorul Centru, municipiului Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,34 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,34
2	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t			111,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,30
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,24 186,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t			111,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,31
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			244,97 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	26631021000011	Beton clasa. C12/15	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	245,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	136,00	136,68
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			184,45 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021000011	Beton clasa. C12/15	m3	0,0480	1 150,00	55,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	245,00	0,73
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	109,00	109,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (de la desfaceri)	m			108,29 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	26631021000011	Beton clasa. C12/15	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	245,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15cm (de la desfacerea)	m	1,0050	0,00	0,00
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			31,73 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	13,00	0,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	360,00	6,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t			111,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	350,00	111,30
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
13	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			521,49 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2700	272,52	346,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	530,00	92,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,80
14	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			1 561,48 47,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	245,00	13,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 397,05 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000012	Beton clasa.Bc 15/B 200	m3	1,0250	1 150,00	1 196,55
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,60	443,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	245,00	183,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,50	165,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	2,29
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 391,55 32,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	57,66	32,64
	111100010001313	Mixtura asfaltica cu agregat mare preparata la cald	t	1,0100	1 236,82	1 249,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	485,00	39,24
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	530,00	70,49
17	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			313,81

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.				63,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	57,66	63,43
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 379,32	222,07
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 200,00	6,72
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	65,00	11,38
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	530,00	7,42
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 641,22
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 536,22
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
19	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 5,0 cm)	m2			177,67
						3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 379,32	162,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	530,00	3,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	530,00	3,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,97
20	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,27
						8,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 379,32	162,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	530,00	7,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.