

**Lucrari de reparatie in cadrul
Centrului Medicilor de Famile
nr. 11 la Serviciu Ambulatoriu
Ortopedie si Traumatologie (str.
P Rares 32), al IMSP AMT
Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 700 264 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cab				
		101,102,103,105,106,107,108,109				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	152,040	10,17 10,12	1 546,6 1 539,0
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrund inclusiv rigle	m2	152,040	4,20 1,12	638,5 171,0
3	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	50,000	14,31 9,75	715,6 487,4
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,040	14,89 7,50	2 263,6 1 140,0
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,040	67,85 57,36	10 315,7 8 721,0

1	2	3	4	5	6	7
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,040	24,75 20,62	3 762,9 3 135,0
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,040	2,68 1,12	408,2 171,0
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	152,040	31,80 20,62	4 834,5 3 135,0
		<i>Total</i>				24 485,6
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 485,6 18 499,4
		1.1.2. Pereti				
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,780	49,79 49,50	188,2 187,1
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	126,000	12,58 12,00	1 584,6 1 511,6
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	380,000	10,17 10,12	3 865,5 3 846,5
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000	60,06 59,98	1 921,9 1 919,5
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	402,900	4,20 1,12	1 692,0 453,1
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	366,100	60,73 44,99	22 233,5 16 470,1
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	366,100	14,89 7,50	5 450,5 2 745,0
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	366,100	2,68 1,12	982,9 411,8
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	366,100	56,21 45,74	20 578,0 16 744,6

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
18	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-366,100	22,19 18,00	-8 123,5 -6 588,0
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	366,100	24,75 20,62	9 060,6 7 548,8
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	366,100	2,68 1,12	982,9 411,8
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	366,100	31,80 20,62	11 641,1 7 548,8
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,000	157,66 2,62	1 576,6 26,2
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,800	187,57 91,85	6 902,6 3 380,1
24	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m	35,000	28,42 19,49	994,7 682,3
25	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	35,000	44,77 11,25	1 567,1 393,6
26	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice -coloane in hol inclusiv carcas	m2	32,050	166,26 77,60	5 328,5 2 487,2
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	30,880	2,68 1,12	82,9 34,7
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	162,600	28,77	4 677,5

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			24,74	4 023,3
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	200,000	14,31 9,75	2 862,1 1 949,5
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	30,880	2,68 1,12	82,9 34,7
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri	m2	30,880	56,21 45,74	1 735,8 1 412,4
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-30,880	22,19 18,00	-685,2 -555,7
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,880	24,75 20,62	764,3 636,7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,880	2,68 1,12	82,9 34,7
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	30,880	31,80 20,62	981,9 636,7
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка) 15x15	buc	15,000	48,15 18,75	722,3 281,2
		<i>Total</i>				99 735,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				99 735,1 68 668,3
		1.1.3. Pardosele				
37	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	102,200	9,45 9,37	965,6 957,9
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	12,730	8,40	106,9

1	2	3	4	5	6	7
		dosumele din scindura, dulapi, etc			8,25	105,0
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,760	18,15 17,25	2 300,5 2 186,0
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	126,760	11,45 11,25	1 451,1 1 425,7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	126,760	4,20 1,12	532,4 142,6
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,760	51,17 26,24	6 486,7 3 326,6
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	85,880	77,24 8,77	6 633,4 753,4
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp clasa 33 gr 12mm	m2	85,880	263,17 48,74	22 601,0 4 185,5
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	40,880	194,04 93,73	7 932,3 3 831,5
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,140	52,37 18,75	635,8 227,6
47	RpCK46C	Reparatia pardoselilor (refaceri totale) din scinduri de parchet cu straturi multiple asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin lipirea scindurilor pe toata suprafata de temelie	m2	5,000	3 375,48 66,36	16 877,4 331,8
48	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	26,000	9,50 3,75	247,1 97,5
49	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi inclusiv plinte	m2	27,800	76,79 46,86	2 134,7 1 302,8
50	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar,	m2	12,730	152,44 35,62	1 940,6 453,4

1	2	3	4	5	6	7
51	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice	m2	13,500	94,50 60,73	1 275,7 819,9
		<i>Total</i>				72 121,2
		Total Pardosele Inclusiv salariu				72 121,2 20 147,2
		1.1.4. Usi si glazvanduri				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,000	15,74 15,74	314,9 314,9
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din masa plastice cab 103,105	m2	18,000	15,74 15,74	283,4 283,4
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu ferestruica)	m2	1,890	1 580,95 30,37	2 988,0 57,4
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,000	1 380,95 30,37	33 142,9 728,8
56	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cab 103,	m2	1,890	2 095,87 164,97	3 961,2 311,8
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,780	55,56 41,24	210,0 155,9
58	CK40A	Captuseala usii cu lambriu din lemn pe penoplast dintr-o parte	m2	3,780	166,51 36,14	629,4 136,6

1	2	3	4	5	6	7
59	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000	140,13 93,73	2 101,9 1 405,9
60	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi cab 103	m2	6,000	1 213,38 41,23	7 280,3 247,4
61	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (usi cab 103)	m2	9,600	69,11 46,86	663,5 449,9
		<i>Total</i>				51 575,5
		Total Usi si glazvanduri Inklusiv salariu				51 575,5 4 092,0
		1.1.5. Lucrari santehnice				
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,si chiuvete inclusiv accesoriile	buc	11,000	35,62 35,62	391,8 391,8
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	41,20 41,20	41,2 41,2
64	RpSA01B	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50mm	m	22,000	11,25 11,25	247,4 247,4
65	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	2,000	15,75 15,75	31,5 31,5
66	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000	41,68 26,24	916,9 577,3
67	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50-	buc	20,000	21,55 12,37	430,9 247,4
68	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	22,000	25,53 18,00	561,7 395,9
69	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de	m	2,000	55,35 27,00	110,7 54,0

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
70	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	38,77 20,62	155,1 82,5
71	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	22,000	37,32 11,62	821,1 255,7
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	4,83 1,88	96,5 37,5
73	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	44,000	12,17 10,12	535,6 445,4
74	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	22,000	45,74 7,12	1 006,2 156,7
75	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	22,000	65,66 18,75	1 444,6 412,4
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	11,000	557,84 71,23	6 136,2 783,5
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,000	424,85 61,85	4 673,4 680,4
78	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	1,000	1 273,40 157,50	1 273,4 157,5

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	33,000	6,00 6,00	197,9 197,9
80	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	90,000	20,74 11,25	1 866,8 1 012,2
81	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	45,000	3,75 3,75	168,7 168,7
82	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv K22 1200x500	buc	15,000	969,54 18,75	14 543,1 281,2
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,000	37,42 5,62	2 245,4 337,4
84	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	30,000	24,16 10,12	724,8 303,7
85	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	90,000	28,57 13,12	2 571,4 1 180,9
86	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,000	12,41 7,50	620,4 374,9
87	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	90,000	14,25 11,25	1 282,2 1 012,2
88	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	15,000	20,72 11,25	310,8 168,7

1	2	3	4	5	6	7
89	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	30,000	42,87 10,12	1 286,2 303,7
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	15,000	77,67 6,75	1 165,0 101,2
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	15,000	72,67 6,75	1 090,0 101,2
92	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15,000	19,25 3,75	288,7 56,2
93	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	15,000	41,82 5,63	627,3 84,4
		<i>Total</i>				47 862,9
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				47 862,9 10 682,6
		<i>Total</i>				295 780,3
		Total Cab 101,102,103,105,106,107,108,109 Inclusiv salariu				295 780,3 122 089,5
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Tavane				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,300	10,17 10,12	827,0 822,9
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrund inclusiv rigle	m2	81,300	4,20 1,12	341,4 91,4
96	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	22,000	14,31 9,75	314,8 214,4
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	81,300	14,89	1 210,4

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,50	609,6
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,300	67,85 57,36	5 516,0 4 663,3
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,300	24,75 20,62	2 012,1 1 676,4
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,300	2,68 1,12	218,2 91,4
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	81,300	31,80 20,62	2 585,2 1 676,4
		<i>Total</i>				13 025,1
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 025,1 9 845,8
		1.2.2. Pereti				
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,290	10,17 10,12	1 742,4 1 733,8
103	RpCO56C	Demontari: captuseli din masa plastice (corob)	m2	4,800	9,38 9,38	45,0 45,0
104	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, (paneli)	m2	40,000	35,24 35,24	1 409,6 1 409,6
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	171,290	4,20 1,12	719,4 192,7
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,090	60,73 44,99	6 928,8 5 132,7
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	114,090	14,89 7,50	1 698,5 855,4

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,090	2,68 1,12	306,3 128,3
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,090	56,21 45,74	6 412,8 5 218,2
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-114,090	22,19 18,00	-2 531,6 -2 053,1
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,090	24,75 20,62	2 823,7 2 352,5
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,090	2,68 1,12	306,3 128,3
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	114,090	31,80 20,62	3 627,8 2 352,5
114	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,000	157,68 2,62	630,7 10,5
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1.5m	m2	57,200	187,57 91,85	10 729,0 5 253,8
116	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	3,000	44,77 11,23	134,3 33,7
117	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m	21,000	28,42 19,50	596,8 409,4
118	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase	m2	4,800	166,25 77,60	798,0 372,5

1	2	3	4	5	6	7
		plastice -coloane in hol inclusiv carcas (corob)				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,000	2,70 1,13	8,1 3,4
120	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,100	28,74 24,74	232,8 200,4
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	45,300	14,31 9,75	648,3 441,6
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,000	2,70 1,13	8,1 3,4
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri	m2	3,000	56,20 45,73	168,6 137,2
124	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3,000	22,20 18,00	-66,6 -54,0
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,000	24,77 20,63	74,3 61,9
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	2,70 1,13	8,1 3,4
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	3,000	31,80 20,63	95,4 61,9
		<i>Total</i>				37 554,9
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 554,9 24 435,0
		1.2.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	46,000	9,45 9,37	434,6 431,1
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	78,300	4,20 1,13	328,9 88,1
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,300	77,24 8,77	6 048,0 686,9
131	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600x600 calitatea superioara	m2	78,300	248,11 93,73	19 427,2 7 338,7
132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,820	52,37 18,75	723,8 259,1
		<i>Total</i>				26 962,5
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 962,5 8 803,9
		1.2.4. Usi si glazvanduri				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,500	15,76 15,76	70,9 70,9
134	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	15,780	1 213,38 41,24	19 147,2 650,8
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu, electric,telefon)	m2	2,500	1 380,96 30,36	3 452,4 75,9
		<i>Total</i>				22 670,5
		Total Usi si glazvanduri Inclusiv salariu				22 670,5 797,6
		<i>Total</i>				100 213,0
		Total Coridor Inclusiv salariu				100 213,0 43 882,3
		1.3. Etaj 1 WC				
		1.3.1. Tavane				
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	12,560	10,17	127,7

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			10,12	127,1
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betongrund	m2	12,560	4,20 1,12	52,7 14,1
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,560	14,89 7,50	187,0 94,2
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,560	67,84 57,36	852,1 720,4
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,560	24,75 20,62	310,9 259,0
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,560	2,68 1,12	33,7 14,1
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea Matlatex	m2	12,560	31,80 20,62	399,4 259,0
		<i>Total</i>				1 963,5
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 963,5 1 487,9
		1.3.2. Pereti				
143	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,390	49,78 49,49	1 064,9 1 058,5
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,900	10,17 10,12	385,5 383,6
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,000	60,06 59,98	1 201,2 1 199,7
146	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,320	743,12 139,69	237,8 44,7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	39,500	4,20 1,12	165,9 44,4
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	39,500	60,73 44,99	2 398,9 1 777,0

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	14,89 7,50	588,1 296,2
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,68 1,12	106,0 44,4
151	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	37,900	187,57 91,85	7 108,9 3 481,1
152	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m	15,000	28,42 19,49	426,3 292,4
153	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	15,000	44,77 11,25	671,6 168,7
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,600	56,25 45,75	90,0 73,2
155	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,600	22,19 18,00	-35,5 -28,8
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,600	24,75 20,62	39,6 33,0
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,600	2,69 1,12	4,3 1,8
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,600	31,81	50,9

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex			20,62	33,0
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,500	2,69 1,11	9,4 3,9
160	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	15,000	28,76 24,75	431,4 371,2
161	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	15,000	14,31 9,75	214,6 146,2
162	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка) 15x15	buc	2,000	48,15 18,75	96,3 37,5
		<i>Total</i>				15 256,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 256,1 9 461,7
		1.3.3. Pardosele				
163	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,560	34,69 34,49	435,7 433,2
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,560	11,45 11,25	143,8 141,3
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	12,560	4,20 1,12	52,7 14,1
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,560	51,18 26,24	642,8 329,6
167	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,560	77,25 8,77	970,2 110,2
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	12,560	194,04 93,73	2 437,2 1 177,2

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				4 682,4
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 682,4 2 205,6
		1.3.4. Usi				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,500	15,74 15,74	55,1 55,1
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 380,95 30,37	2 623,8 57,7
171	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	140,10 93,70	140,1 93,7
		<i>Total</i>				2 819,0
		Total Usi Inclusiv salariu				2 819,0 206,5
		1.3.5. Lucrari santehnice				
172	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,si chiuvete inclusiv accesoriile	buc	2,000	35,60 35,60	71,2 71,2
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	41,25 41,25	82,5 82,5
174	RpSA01B	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50mm	m	6,000	11,25 11,25	67,5 67,5
175	RpSA01C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	3,000	15,73 15,73	47,2 47,2
176	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	41,67 26,23	125,0 78,7
177	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50-	buc	2,000	21,50 12,35	43,0 24,7
178	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind	buc	4,000	25,52 18,00	102,1 72,0

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
179	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	55,35 27,00	110,7 54,0
180	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	38,77 20,62	155,1 82,5
181	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	37,30 11,62	186,5 58,1
182	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	4,84 1,88	24,2 9,4
183	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	15,000	12,17 10,12	182,6 151,8
184	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	45,75 7,10	91,5 14,2
185	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,000	65,65 18,75	131,3 37,5
186	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	557,70 71,20	557,7 71,2
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,000	424,90 61,90	424,9 61,9

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
188	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 273,40 157,50	1 273,4 157,5
189	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	574,70 13,10	574,7 13,1
190	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,540	5,98 5,98	15,2 15,2
191	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	20,75 11,25	124,5 67,5
192	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	3,75 3,75	22,5 22,5
193	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv K22 1200x500	buc	1,000	969,50 18,70	969,5 18,7
194	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	37,42 5,62	149,7 22,5
195	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	24,15 10,10	48,3 20,2
196	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	28,57 13,12	171,4 78,7
197	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	12,42 7,50	74,5 45,0
198	IC37C	Piese de racordare cu doua	buc	6,000	14,25	85,5

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			11,25	67,5
199	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	20,70 11,20	20,7 11,2
200	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	2,000	42,85 10,10	85,7 20,2
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,000	77,60 6,70	77,6 6,7
202	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,000	72,60 6,70	72,6 6,7
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	19,20 3,70	19,2 3,7
204	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	41,80 5,60	41,8 5,6
205	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	9,000	894,03 33,74	8 046,3 303,7
		<i>Total</i>	?			14 276,1
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				14 276,1 1 870,6
		<i>Total</i>	?			38 997,1

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 1 WC Inclusiv salariu				38 997,1 15 232,3
		1.4. Lucrari diverse				
206	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	17,000	13,12 13,12	223,1 223,1
207	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	45,000	113,60 113,60	5 111,8 5 111,8
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	20,000	51,60 0,00	1 032,0 0,0
		<i>Total</i>				6 366,9
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 366,9 5 334,9
		<i>Total</i>				441 357,3
		<i>CASM</i>	22,5 %			41 971,3
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			10 117,7
		<i>Total</i>				493 446,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			34 541,2
		<i>Total</i>				527 987,5
		<i>Beneficiu</i>	3 %			15 839,5
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				543 827,0 186 539,0
		2. Lucrari electrice				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	23,000	8,25 8,25	189,7 189,7
210	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, comutatoare, prizele etc	buc	36,000	2,25 2,25	81,0 81,0
211	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, 18 module gata echipata cu toate accesorii (sina, foarbox, etc)	buc	2,000	407,45 39,00	814,9 78,0
212	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	28,000	46,32 24,37	1 296,9 682,3
213	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	300,000	33,10 12,75	9 929,2 3 824,0

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-				
214	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-	m	200,000	29,26 12,75	5 851,5 2 549,3
215	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,330	8 864,24 6 335,76	2 925,2 2 090,8
216		Corp de iluminat LED 600x600 45wt cu sticla omogena	buc	33,000	255,00 0,00	8 415,0 0,0
217	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED	100 buc	0,020	8 865,00 6 335,00	177,3 126,7
218	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu cu 2 clape	buc	13,000	31,75 10,12	412,7 131,6
219	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu cu 1 clape	buc	5,000	29,72 10,12	148,6 50,6
220	RpEE03A	Montarea prizelor dubla,	buc	30,000	37,85 11,62	1 135,5 348,7
221		Doze pentru intreruptoare	buc	17,000	1,50 0,00	25,5 0,0
		<i>Total</i>				31 403,0
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 284,4
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			823,4

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				34 510,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			4 061,1
		<i>Total</i>				38 571,9
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 157,1
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				39 729,0 10 152,7

		Total		583 553
		TVA	20 %	116 711
		Total deviz: Inclusiv salariu		700 264 196 680

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)