

**Reconstructia si modernizarea
cladirii Centrului de Excelenta in
Constructii, str.Gh.Asachi nr.71,
sect.Centru, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

Atelier (poz.4). Ventilare.

Valoarea de deviz 767 685,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 1000x500мм	buc	1,000	1 542,49 42,49	1 542,49 42,49
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 600x300мм	buc	1,000	642,49 42,49	642,49 42,49
3	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime Зонт по типу ЗК 00.000 на выход д315мм, 2шт	m2	0,700	7 303,11 253,21	5 112,18 177,25
4	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime Зонт по типу ЗК 00.000 на выход д160мм, 1шт	m2	0,100	22 753,20 253,20	2 275,32 25,32
5	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,000	144,12 89,22	144,12 89,22
6	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Минераловатные плиты на синтетич.связывающем М75 толщ.50мм)	m2	14,000	134,81 55,74	1 887,35 780,36
7	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I	m2	15,000	133,47 90,07	2 002,01 1 351,02

1	2	3	4	5	6	7
		sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-120Л)				
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				13 605,96 2 508,15
		1.2. Вентиляция				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. Решетка переточная АП 400x200мм	buc	7,000	642,48 42,48	4 497,39 297,39
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. Решетка переточная АП 300x200мм	buc	5,000	542,49 42,49	2 712,43 212,43
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. Решетка переточная АП 300x150мм	buc	1,000	492,49 42,49	492,49 42,49
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. Решетка вентиляционная RAG 300x300mm	buc	6,000	342,49 42,48	2 054,91 254,91
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. Решетка вентиляционная RAG 300x100mm	buc	4,000	342,49 42,48	1 369,94 169,94
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. Решетка вентиляционная RAG 700x200mm	buc	6,000	742,49 42,48	4 454,91 254,91
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 700x300mm	buc	4,000	742,49 42,48	2 969,94 169,94
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 500x150mm	buc	4,000	542,49 42,48	2 169,94 169,94
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 500x100mm	buc	2,000	542,49 42,48	1 084,97 84,97
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 600x100mm	buc	4,000	642,49 42,48	2 569,94 169,94
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 600x200mm	buc	3,000	642,49 42,49	1 927,46 127,46
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 400x150mm	buc	2,000	442,49 42,48	884,97 84,97
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 150x150mm	buc	2,000	342,49 42,48	684,97 84,97
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate. RAG 150x100mm	buc	9,000	292,48 42,48	2 632,36 382,36
22	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	1,080	416,92 292,28	450,27 315,66

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm. (Коробка из оцинкованной стали толщ.0,50мм, разм.300x300x150мм, 6шт, ГОСТ 14918-80*)				
23	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (Клапан огнезадерживающий 500x300мм. КП-1-72.с)	buc	1,000	642,75 142,75	642,75 142,75
24	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (Клапан огнезадержив.600x500мм КП-1-72.с)	buc	1,000	742,75 142,75	742,75 142,75
25	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан огнезадержив. 400x400мм КП-1-72.с)	buc	1,000	542,75 142,75	542,75 142,75
26	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан огнезадержив. 150x150мм КП-1-72.с)	buc	5,000	342,75 142,75	1 713,75 713,75
27	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клпапн огнезадержив. 150x100мм КП-1-72.с)	buc	2,000	342,75 142,75	685,50 285,50
28	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5400 mm (Воздуховод из оцинкованной стали толщ.0,7мм, 1700x1000мм, ГОСТ 14918-80*)	m2	27,000	657,77 299,94	17 759,77 8 098,49
29	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2200 mm (Воздуховод из оцинкованной стали толщ.0,7мм, 600x500мм, ГОСТ 14918-80*)	m2	11,000	657,77 299,94	7 235,50 3 299,39
30	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm (Воздуховод из оцинкован.стали толщ.0,7мм, 600x300мм, ГОСТ 14918-80*)	m2	1,800	561,08 278,70	1 009,94 501,66

1	2	3	4	5	6	7
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,7мм, 400х400мм ГОСТ 14918-80*)	m2	8,000	391,46 209,03	3 131,69 1 672,21
32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,7мм 400х300мм ГОСТ 14918-80*)	m2	30,800	391,46 209,03	12 056,82 6 438,01
33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,7мм 300х300мм ГОСТ 14918-80*)	m2	1,200	391,43 209,03	469,72 250,83
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,7мм 300х200мм ГОСТ 14918-80*)	m2	5,000	391,43 209,03	1 957,17 1 045,13
35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 mm(Воздуховод из оцинк.стали б=0,7мм 500х300мм ГОСТ 14918-80*)	m2	32,000	391,45 209,03	12 526,53 6 688,84
36	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,5мм 250х250мм ГОСТ 14918-80*)	m2	15,000	350,55 209,03	5 258,21 3 135,39
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,5мм 200х200мм ГОСТ 14918-80*)	m2	3,200	350,53 209,02	1 121,69 668,88
38	VA02B	Confectionarea si montarea	m2	12,600	350,55	4 416,95

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,5мм 200х250мм ГОСТ 14918-80*)			209,03	2 633,73
39	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,5мм 150х150мм ГОСТ 14918-80*)	m2	49,200	422,97 292,30	20 810,28 14 381,00
40	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 mm (Воздуховод из оцинк.стали б=0,5мм 150х200мм ГОСТ 14918-80*)	m2	10,500	350,55 209,03	3 680,80 2 194,78
41	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Воздуховод из оцинк.стали б=0,6мм д=315мм ГОСТ 14918-80*)	m2	5,940	410,78 230,26	2 440,02 1 367,76
42	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Воздуховод из оцинк.стали б=0,6мм д=160мм ГОСТ 14918-80*)	m2	3,000	410,76 230,27	1 232,27 690,81
43	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Воздуховод из оцинк.стали б=0,5мм д=100мм ГОСТ 14918-80*)	m2	3,720	369,85 230,26	1 375,84 856,58
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				131 767,59 58 173,27
		1.3. Теплоснабжение установок П1, П2				
44	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala	m	60,000	172,80 74,77	10 367,92 4 486,42

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3,0 mm GOST 10704-91*				
45	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind d45x2,5mm GOST 10704-91*	m	28,000	121,89 63,73	3 412,78 1 784,37
46	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	28,000	13,10 9,35	366,71 261,71
47	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	60,000	18,00 12,75	1 079,73 764,73
48	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-021 1сл si 2 straturi de email БТ-1771)	m2	19,440	148,56 117,26	2 887,95 2 279,49
49	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,(Вентиль д80мм 15с58нж23)	buc	2,000	1 172,60 63,73	2 345,20 127,45
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Тройник стальной д70х70х40мм)	buc	2,000	362,22 89,22	724,44 178,44
51	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Минераловатные плиты на синт.связывающ. М75 б=50мм)	m2	42,000	134,81 55,74	5 662,05 2 341,09
52	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind	m2	60,000	133,47 90,07	8 008,09 5 404,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Стеклопластик рулонный РСТ-120Л)				
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Отвод стальной д 40мм)	buc	9,000	158,22 89,22	1 423,97 802,97
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Отвод стальной д70мм)	buc	10,000	158,22 89,22	1 582,18 892,18
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Метал для крепления тр-дов)	kg	10,000	44,54 19,54	445,43 195,43
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окр.креплений)	m2	0,520	113,75 93,46	59,15 48,60
57	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20мм (Автомат.воздухоотводчик)	buc	4,000	138,50 8,50	553,99 33,99
		Total Теплоснабжение установок П1, П2				38 919,59
		Inclusiv salariu				19 600,96
		1.4. П1, П2. Узлы С, лист18				
58	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Обратный клапан Ду70мм)	buc	1,000	273,79 23,79	273,79 23,79
59	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Обратный клапан Ду40мм)	buc	1,000	273,79 23,79	273,79 23,79
60	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3"(Запорный клапан Ду70мм)	buc	1,000	322,22 72,22	322,22 72,22
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Запорный клапан Ду40мм)	buc	2,000	271,24 21,24	542,48 42,48
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Спускник	buc	4,000	83,50 8,50	333,99 33,99

1	2	3	4	5	6	7
		воздуха д15мм)				
		Total П1, П2. Узлы С, лист18 Inclusiv salariu				1 746,27 196,27
		<i>Прямые затраты</i>	lei			186 039,41
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			19 314,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			5 197,12
		<i>Total</i>	100,00 +			210 551,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,50 %			15 791,36
		<i>Total</i>	100,00 +			226 342,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			6 790,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				233 133,05 80 478,65
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
63	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw(Вентилятор канальный K315L)	buc	2,000	1 215,92 1 215,92	2 431,84 2 431,84
64	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw(Вентилятор канальный K160XL)	buc	2,000	1 215,92 1 215,92	2 431,84 2 431,84
65	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Шумоглушитель LDC315 "Sistemair")	buc	2,000	73,08 73,08	146,15 146,15
66	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Шумоглушитель LDC160 "Sistemair")	buc	2,000	73,08 73,08	146,15 146,15
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				5 155,98 5 155,98
		2.2. П1				
67	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200- 4000 kg(Приточная установка DV Compact-40-ВК, N=5,05kvt, L=10300м3/час, 3-400в в составе: воздушный фильтр- 1шт, радиальный вентилятор- 1шт, водяной нагреватель-1шт, заслонка SRK 100-50 с эл.приводом BELIMO LF230, N=50vt, шумоглушитель "Sistemair")	set	1,000	4 014,39 3 853,39	4 014,39 3 853,39
		Total П1 Inclusiv salariu				4 014,39 3 853,39
		2.3. П2. Приточная установка L=1920м3/час, Н=380Па, в				

1	2	3	4	5	6	7
		составе:				
68	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw(Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4)	buc	1,000	1 215,92 1 215,92	1 215,92 1 215,92
69	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, (Фильтр FFK 60-30 "Sistemair")	buc	1,000	1 159,84 1 159,84	1 159,84 1 159,84
70	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, (Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4)	buc	1,000	842,90 842,90	842,90 842,90
71	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm(Шумоглушитель LDR 60-30)	buc	1,000	93,47 93,47	93,47 93,47
72	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Заслонка SRK 60-30 "Sistemair")	buc	1,000	294,85 294,85	294,85 294,85
73	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Электропривод BELIMO LF230)	buc	1,000	370,47 370,47	370,47 370,47
74	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, (Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Sistemair")	buc	1,000	1 159,84 1 159,84	1 159,84 1 159,84
75	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(Гибкая вставка DS 60-30)	buc	5,000	414,65 414,65	2 073,27 2 073,27
		Total П2. Приточная установка L=1920м3/час, H=380Па, в составе: Inclusiv salariu				7 210,56 7 210,56
		2.4. П1, П2. Узлы С лист18. Теплоснабжение.				
76	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Циркуляционный насос)	buc	2,000	421,32 212,43	842,65 424,85
77	ID03B	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Трёхходовой клапан с эл.приводом)	buc	2,000	313,38 114,71	626,77 229,42
78	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	2,000	370,47 370,47	740,94 740,94
79	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,	buc	1,000	195,43 195,43	195,43 195,43

1	2	3	4	5	6	7
		avind d70мм				
80	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind d40мм	buc	1,000	195,43 195,43	195,43 195,43
		Total П1, П2. Узлы С лист18. Теплоснабжение. Inklusiv salariu				2 601,22 1 786,07
		Прямые затраты	lei			18 982,15
		Fondul social	24,00 %			4 321,44
		Transportarea materialelor	7,00 %			62,73
		Total	100,00 +			23 366,32
		Cheltuieli de regie	76,00 %			13 684,56
		Total	100,00 +			37 050,88
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 223,05
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				39 273,93 18 006,00
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Вентиляция				
81	Pret	Вентилятор канальный K315L, N=0,32kvt, 1-230V "Sistemair"	buc	2,000	3 150,00 0,00	6 300,00 0,00
82	Pret	Вентилятор канальный K160XL, N=0,11kvt, 1-230V "Sistemair"	buc	2,000	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
83	Pret	Шумоглушитель LDS315 "Sistemair"	buc	2,000	1 550,00 0,00	3 100,00 0,00
84	Pret	Шумоглушитель LDS160 "Sistemair"	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
		Total Вентиляция Inklusiv salariu				15 100,00
		3.2. П1				
85	Pret	Приточная установка DV Compact-40-БК, N=5,05 kvt, L=10300м3/час, 3-400в в составе: воздушный фильтр 1шт, радиальный вентилятор 1шт, водяной нагреватель 1шт, заслонка SRK 100-50 с эл.приводом BELIMO LF 230, N=50вт, шумоглушитель "Sistemair"	set	1,000	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00
		Total П1 Inklusiv salariu				250 000,00
		3.3. П2. Приточная установка L=1920м3/час, H=380Па, в составе:				
86	Pret	Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 "Sistemair"	buc	1,000	10 100,00 0,00	10 100,00 0,00
87	Pret	Filtru FFK 60-30 "Sistemair"	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
88	Pret	Водяной воздушонагреватель VBR 60-30-4 "Sistemair"	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
89	Pret	Заслонка SRK 60-30 "Sistemair"	buc	1,000	2 300,00 0,00	2 300,00 0,00
90	Pret	Электропривод BELIMO LF230 "Sistemair"	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
91	Pret	Шумоглушитель LDR 60-30 "Sistemair"	buc	1,000	1 575,00 0,00	1 575,00 0,00
92	Pret	Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Sistemair"	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
93	Pret	Гибкая вставка DS 60-30 "Sistemair"	buc	5,000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
		Total П2. Приточная установка L=1920м3/час, Н=380Па, в составе: Inclusiv salariu				34 675,00
		3.4. П1Б П2. Узел С лист 18. Теплоснабжение.				
94	Pret	Циркуляционный насос N=0,062kvt, E20/1-3 WILO Star	buc	2,000	19 500,00 0,00	39 000,00 0,00
95	Pret	Трёхходовой клапан LR24-SR Ду25 с эл.приводом BELIMO R310	buc	2,000	6 750,00 0,00	13 500,00 0,00
96	Pret	Эл.привод BELIMO R310	buc	2,000	4 500,00 0,00	9 000,00 0,00
97	Pret	Фильтр сетчатый д70мм	buc	1,000	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
98	Pret	Фильтр сетчатый д40мм	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
		Total П1Б П2. Узел С лист 18. Теплоснабжение. Inclusiv salariu				63 200,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			362 975,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			4 355,70
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				367 330,70

		Прямые затраты	lei	639 737,68
		TVA	20,00 %	127 947,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		767 685,22 98 484,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)