

Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr.2 sectie a III et.2 mun.Chisinau strIndependentei 28

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr.2 sectie a III et.2 mun.Chisinau strIndependentei 28

Valoarea de deviz 1 936 323,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir 208				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	80,83 80,00	161,66 160,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,00	14,10 13,50	719,10 688,50
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,85	21,00 21,00	38,85 38,85
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,50	25,13 23,00	490,04 448,50
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,00 11,00	22,00 22,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,00 3,00	15,00 15,00
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea	buc	1,00	47,50	47,50

1	2	3	4	5	6	7
		materialului, pentru ulterioara lui montare)			47,50	47,50
8	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,00	6,00 6,00	6,00 6,00
Total Demolari						1 500,14
Incluziv salariu						1 426,35
1.1.2. Pardoseli						
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,50	95,01 35,00	1 852,69 682,50
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,50	31,68 12,00	617,84 234,00
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,50	134,20 11,70	2 616,92 228,15
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umiditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,50	417,47 77,50	8 140,74 1 511,25
Total Pardoseli						13 228,19
Incluziv salariu						2 655,90
1.1.3. Pereti						
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	21,00	14,29 7,00	300,09 147,00
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	21,00	472,90 115,00	9 930,90 2 415,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
15	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2	1,50	359,43 188,37	539,14 282,56
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	51,00	14,29 7,00	728,79 357,00
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	51,00	92,25 61,00	4 704,75 3 111,00
18	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	51,00	105,92 12,00	5 401,66 612,00
19	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	10,50	21,80 5,00	228,90 52,50
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,50	145,47 74,25	945,58 482,63
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00	24,03 10,00	1 225,29 510,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	5,33 1,50	271,57 76,50
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,00	35,74 27,50	1 822,59 1 402,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	5,33 1,50	271,57 76,50

1	2	3	4	5	6	7
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	51,00	52,08 27,50	2 656,28 1 402,50
26	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	2,00	454,86 110,00	909,73 220,00
Total Pereti						29 936,86
Incluziv salariu						11 147,68
1.1.4. Tavan						
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	265,39 95,50	398,09 143,25
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	19,50	375,95 110,00	7 331,02 2 145,00
Total Tavan						7 729,11
Incluziv salariu						2 288,25
1.1.5. Timplarie						
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,85	3 614,49 90,00	6 686,80 166,50
30	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	5,00	597,90 103,50	2 989,51 517,50
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	81,65 25,00	163,30 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Grila de ventilare 250x300)				
Total Timplarie						9 839,60
Incluziv salariu						734,00
		1.1.6. Rețele interioare de apa si canalizare				
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,00	45,00 <hr/> 45,00	90,00 <hr/> 90,00
33	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,00	21,64 <hr/> 12,00	43,27 <hr/> 24,00
34	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 <hr/> 31,00	62,00 <hr/> 62,00
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 <hr/> 29,00	64,66 <hr/> 58,00
36	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 <hr/> 15,50	244,18 <hr/> 62,00
37	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	2,00	50,25 <hr/> 10,00	100,50 <hr/> 20,00
38	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 <hr/> 10,00	100,50 <hr/> 20,00
39	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 <hr/> 14,50	124,38 <hr/> 58,00
40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	4,00	7,50 <hr/> 7,50	30,00 <hr/> 30,00
41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru	10 m	0,40	4,00 <hr/> 4,00	1,60 <hr/> 1,60

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,00	
42	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc	2,00	185,05 9,00	370,10 18,00
43	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	2,00	159,90 9,00	319,80 18,00
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00	271,56 95,00	271,56 95,00
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	1,00	982,50 82,50	982,50 82,50
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	56,73 11,00	170,19 33,00
48	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	3,00	43,12 21,50	129,36 64,50
Total Rețele interioare de apa si canalizare						3 289,03
Incluziv salariu						761,60
1.1.7. Incalzire						
49	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de	buc	1,00	2 223,75	2 223,75

1	2	3	4	5	6	7
		radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti			125,00	125,00
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,00	160,50 9,00	160,50 9,00
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,00	160,50 9,00	160,50 9,00
52	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
Total Incalzire						2 645,25
Incluziv salariu						163,00
1.1.8. Retele electrice interne						
53	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 5,00	75,00 75,00
54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 15,00	369,52 225,00
55	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
56	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						571,19
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 208						68 739,38
Incluziv salariu						19 596,78
1.2. Bir 209-1, 209-2						
1.2.1. Demolari						
57	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	80,83 80,00	161,66 160,00
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	98,40	14,10	1 387,44

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			13,50	1 328,40
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	5,55	21,00	116,55
					21,00	116,55
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,00	25,13	829,29
					23,00	759,00
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,00	44,00
					11,00	44,00
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,00	30,00
					3,00	30,00
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00	47,50	47,50
					47,50	47,50
64	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00	12,00
					6,00	12,00
Total Demolari						2 628,44
Incluziv salariu						2 497,45
1.2.2. Pardoseli						
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,00	95,01	3 135,33
					35,00	1 155,00
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	33,00	31,68	1 045,57
					12,00	396,00
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,00	134,20	4 428,62
					11,70	386,10
68	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat	m2	33,00	417,47	13 776,61
					77,50	2 557,50

1	2	3	4	5	6	7
		12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
Total Pardoseli						22 386,14
Incluziv salariu						4 494,60
1.2.3. Pereti						
69	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiresti	m2	3,00	359,43 188,37	1 078,29 565,11
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	96,40	14,29 7,00	1 377,56 674,80
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	96,40	92,25 61,00	8 892,90 5 880,40
72	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	96,40	105,92 12,00	10 210,21 1 156,80
73	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	26,50	21,80 5,00	577,70 132,50
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,15	145,47 74,25	1 912,98 976,39
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,90	24,03 10,00	2 400,13 999,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,90	5,33 1,50	531,97 149,85
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,90	35,74 27,50	3 570,14 2 747,25

1	2	3	4	5	6	7
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,90	5,33 1,50	531,97 149,85
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	9,90	52,08 27,50	515,63 272,25
80	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	4,00	454,86 110,00	1 819,45 440,00
Total Pereti						33 418,91
Incluziv salariu						14 144,20
1.2.4. Tavan						
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,00	265,39 95,50	796,17 286,50
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	33,00	375,95 110,00	12 406,35 3 630,00
Total Tavan						13 202,52
Incluziv salariu						3 916,50
1.2.5. Timplarie						
83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,55	3 614,49 90,00	20 060,39 499,50
84	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	10,00	597,90 103,50	5 979,01 1 035,00

1	2	3	4	5	6	7
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,00	81,65 25,00	326,60 100,00
Total Timplarie						26 366,01
Incluziv salariu						1 634,50
1.2.6. Rețele interioare de apa si canalizare						
86	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,00	45,00 45,00	180,00 180,00
87	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00	21,64 12,00	86,54 48,00
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	31,00 31,00	124,00 124,00
89	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	32,33 29,00	129,32 116,00
90	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	8,00	61,05 15,50	488,37 124,00
91	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
92	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
93	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	8,00	31,10 14,50	248,77 116,00
94	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,00	7,50 7,50	60,00 60,00

1	2	3	4	5	6	7
95	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,80	4,00 4,00	3,20 3,20
96	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și flutură Fi-Fi D20)	buc	4,00	185,05 9,00	740,20 36,00
97	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	4,00	159,90 9,00	639,60 36,00
98	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavuar existent)	buc	1,00	271,56 95,00	271,56 95,00
99	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	1 404,78 95,00	1 404,78 95,00
100	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integrat)	buc	2,00	982,50 82,50	1 965,00 165,00
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	5,00	92,21 12,50	461,05 62,50
102	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	5,00	56,73 11,00	283,65 55,00
103	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura din cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc	5,00	43,12 21,50	215,60 107,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele interioare de apa si canalizare						7 703,65
Incluziv salariu						1 503,20
1.2.7. Incalzire						
104	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti	buc	2,00	2 223,75 125,00	4 447,50 250,00
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
107	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						5 290,50
Incluziv salariu						326,00
1.2.8. Retele electrice interne						
108	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	5,00 5,00	150,00 150,00
109	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	24,64 15,00	739,05 450,00
110	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	31,00 31,00	124,00 124,00
111	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	32,33 29,00	129,32 116,00
Total Retele electrice interne						1 142,37
Incluziv salariu						840,00
Total Bir 209-1, 209-2						112 138,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						29 356,45
		1.3. Bir 210				
		1.3.1. Demolari				
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	80,83 <hr/> 80,00	323,31 <hr/> 320,00
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,00	14,10 <hr/> 13,50	1 113,90 <hr/> 1 066,50
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,85	21,00 <hr/> 21,00	38,85 <hr/> 38,85
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Perete dispartitori PVC)	m2	8,50	21,00 <hr/> 21,00	178,50 <hr/> 178,50
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,25	25,13 <hr/> 23,00	483,75 <hr/> 442,75
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice	m2	11,00	41,80 <hr/> 39,00	459,80 <hr/> 429,00
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,00 <hr/> 11,00	44,00 <hr/> 44,00
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,00 <hr/> 3,00	30,00 <hr/> 30,00
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	2,00	47,50 <hr/> 47,50	95,00 <hr/> 95,00
121	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00 <hr/> 6,00	12,00 <hr/> 12,00
Total Demolari						2 779,11
Incluziv salariu						2 656,60
		1.3.2. Pardoseli				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,25	95,01 <hr/> 35,00	2 874,05 <hr/> 1 058,75

1	2	3	4	5	6	7
123	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	30,25	31,68 12,00	958,44 363,00
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,25	134,20 11,70	2 583,37 225,22
125	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,25	417,47 77,50	8 036,35 1 491,88
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat minim 8mm grosime 1200x600mm, culoare si model se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,00	488,94 145,00	5 378,40 1 595,00
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelana aplicate cu adeziv	m	13,00	87,00 20,00	1 131,02 260,00
Total Pardoseli						20 961,62
Incluziv salariu						4 993,85
1.3.3. Pereti						
128	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiresti	m2	3,00	359,43 188,37	1 078,29 565,11
129	CD72B	Pereti despartitori din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie , cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,50	498,31 134,16	4 235,61 1 140,36
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum	m2	81,50	14,29 7,00	1 164,63 570,50

1	2	3	4	5	6	7
		0.2kg/m2)				
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	81,50	92,25 61,00	7 518,38 4 971,50
132	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	81,50	105,92 12,00	8 632,07 978,00
133	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	23,00	21,80 5,00	501,40 115,00
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,50	145,47 74,25	654,63 334,13
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,00	24,03 10,00	2 066,18 860,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,00	5,33 1,50	457,95 129,00
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	86,00	35,74 27,50	3 073,39 2 365,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,00	5,33 1,50	457,95 129,00
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	49,00	52,08 27,50	2 552,12 1 347,50
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analog)	m2	37,00	124,38 27,50	4 602,06 1 017,50
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se	m2	4,00	454,86	1 819,45

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)			110,00	440,00
Total Pereti						38 814,10
Incluziv salariu						14 962,59
1.3.4. Tavan						
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	265,39 95,50	398,09 143,25
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	30,00	375,95 110,00	11 278,50 3 300,00
Total Tavan						11 676,59
Incluziv salariu						3 443,25
1.3.5. Timplarie						
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,70	3 614,49 90,00	13 373,59 333,00
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,00	81,65 25,00	326,60 100,00
Total Timplarie						13 700,19
Incluziv salariu						433,00
1.3.6. Rețele interioare de apa si canalizare						
146	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,00	45,00 45,00	90,00 90,00
147	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,00	21,64 12,00	43,27 24,00

1	2	3	4	5	6	7
148	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
149	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
150	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 15,50	244,18 62,00
151	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
152	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
153	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 14,50	124,38 58,00
154	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	4,00	7,50 7,50	30,00 30,00
155	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	4,00 4,00	1,60 1,60
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc	2,00	185,05 9,00	370,10 18,00
157	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	2,00	159,90 9,00	319,80 18,00

1	2	3	4	5	6	7
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 404,78 95,00	1 404,78 95,00
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	1,00	982,50 82,50	982,50 82,50
160	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
161	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	56,73 11,00	170,19 33,00
162	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	3,00	43,12 21,50	129,36 64,50
Total Rețele interioare de apa si canalizare						4 422,26
Incluziv salariu						761,60
1.3.7. Incalzire						
163	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti	buc	1,00	2 223,75 125,00	2 223,75 125,00
164	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc	1,00	1 531,50 125,00	1 531,50 125,00
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00

1	2	3	4	5	6	7
167	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire					4 598,25	
Incluziv salariu					326,00	
1.3.8. Retele electrice interne						
168	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	5,00 5,00	150,00 150,00
169	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	24,64 15,00	739,05 450,00
170	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	31,00 31,00	124,00 124,00
171	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	32,33 29,00	129,32 116,00
Total Retele electrice interne					1 142,37	
Incluziv salariu					840,00	
Total Bir 210					98 094,49	
Incluziv salariu					28 416,90	
1.4. Bir 211						
1.4.1. Demolari						
172	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	80,83 80,00	161,66 160,00
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,00	14,10 13,50	690,90 661,50
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,85	21,00 21,00	38,85 38,85
175	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,00	25,13 23,00	427,21 391,00
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	2,00	11,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip, inclusiv tijele si globurile			11,00	22,00
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,00 3,00	15,00 15,00
178	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00	47,50 47,50	47,50 47,50
179	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,00	6,00 6,00	6,00 6,00
Total Demolari						1 409,12
Incluziv salariu						1 341,85
1.4.2. Pardoseli						
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	95,01 35,00	1 615,17 595,00
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,00	31,68 12,00	538,63 204,00
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,00	134,20 11,70	2 281,41 198,90
183	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,00	417,47 77,50	7 097,04 1 317,50
Total Pardoseli						11 532,25
Incluziv salariu						2 315,40
1.4.3. Pereti						
184	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	1,50	359,43	539,14

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti			188,37	282,56
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	49,00	14,29 7,00	700,21 343,00
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	49,00	92,25 61,00	4 520,25 2 989,00
187	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	49,00	105,92 12,00	5 189,84 588,00
188	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	10,50	21,80 5,00	228,90 52,50
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,50	145,47 74,25	945,58 482,63
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,00	24,03 10,00	1 225,29 510,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	5,33 1,50	271,57 76,50
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,00	35,74 27,50	1 822,59 1 402,50
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	5,33 1,50	271,57 76,50
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	51,00	52,08 27,50	2 656,28 1 402,50
195	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la	m2	2,00	454,86	909,73

1	2	3	4	5	6	7
		600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)			110,00	220,00
Total Pereti						19 280,96
Incluziv salariu						8 425,68
1.4.4. Tavan						
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	265,39 95,50	398,09 143,25
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	17,00	375,95 110,00	6 391,15 1 870,00
Total Tavan						6 789,24
Incluziv salariu						2 013,25
1.4.5. Timplarie						
198	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,85	3 614,49 90,00	6 686,80 166,50
199	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,00	81,65 25,00	163,30 50,00
Total Timplarie						6 850,10
Incluziv salariu						216,50
1.4.6. Rețele interioare de apa si canalizare						
200	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,00	45,00 45,00	90,00 90,00
201	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,00	21,64	43,27

1	2	3	4	5	6	7
					12,00	24,00
202	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
203	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
204	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 15,50	244,18 62,00
205	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
206	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
207	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 14,50	124,38 58,00
208	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	4,00	7,50 7,50	30,00 30,00
209	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	4,00 4,00	1,60 1,60
210	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc	2,00	185,05 9,00	370,10 18,00
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	2,00	159,90 9,00	319,80 18,00

1	2	3	4	5	6	7
212	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 404,78 95,00	1 404,78 95,00
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	1,00	982,50 82,50	982,50 82,50
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
215	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	56,73 11,00	170,19 33,00
216	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	3,00	43,12 21,50	129,36 64,50
Total Retele interioare de apa si canalizare						4 422,26
Incluziv salariu						761,60
1.4.7. Incalzire						
217	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti)	buc	1,00	2 223,75 125,00	2 223,75 125,00
218	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,00	160,50 9,00	160,50 9,00
219	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,00	160,50 9,00	160,50 9,00
220	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Incalzire						2 645,25
Incluziv salariu						163,00
1.4.8. Retele electrice interne						
221	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 <hr/> 5,00	75,00 <hr/> 75,00
222	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 <hr/> 15,00	369,52 <hr/> 225,00
223	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 <hr/> 31,00	62,00 <hr/> 62,00
224	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 <hr/> 29,00	64,66 <hr/> 58,00
Total Retele electrice interne						571,19
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 211						53 500,35
Incluziv salariu						15 657,28
1.5. Bir 212						
1.5.1. Demolari						
225	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	80,83 <hr/> 80,00	161,66 <hr/> 160,00
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,50	14,10 <hr/> 13,50	655,65 <hr/> 627,75
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,85	21,00 <hr/> 21,00	38,85 <hr/> 38,85
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,00	25,13 <hr/> 23,00	376,95 <hr/> 345,00
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,00 <hr/> 11,00	22,00 <hr/> 22,00
230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	5,00	3,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,00	15,00
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00	47,50	47,50
					47,50	47,50
232	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,00	6,00	6,00
					6,00	6,00
Total Demolari						1 323,61
Incluziv salariu						1 262,10
1.5.2. Pardoseli						
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	95,01	1 425,15
					35,00	525,00
234	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,00	31,68	475,26
					12,00	180,00
235	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,00	134,20	2 013,01
					11,70	175,50
236	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,00	417,47	6 262,10
					77,50	1 162,50
Total Pardoseli						10 175,52
Incluziv salariu						2 043,00
1.5.3. Pereti						
237	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiresti	m2	1,50	359,43	539,14
					188,37	282,56

1	2	3	4	5	6	7
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	46,50	14,29 7,00	664,49 325,50
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	46,50	92,25 61,00	4 289,63 2 836,50
240	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) K=15, la material și utilaj pentru grosimea totală de 20mm	m2	46,50	105,92 12,00	4 925,05 558,00
241	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	10,50	21,80 5,00	228,90 52,50
242	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși	m2	6,50	145,47 74,25	945,58 482,63
243	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	24,03 10,00	1 153,21 480,00
244	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,33 1,50	255,60 72,00
245	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	48,00	35,74 27,50	1 715,38 1 320,00
246	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,33 1,50	255,60 72,00
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabilă tip Mattlatex sau analog)	m2	48,00	52,08 27,50	2 500,03 1 320,00
248	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni până la 600 x 600 mm (Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	2,00	454,86 110,00	909,73 220,00

1	2	3	4	5	6	7	
Total Pereti							18 382,33
Incluziv salariu							8 021,68
1.5.4. Tavan							
249	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	265,39 <hr/> 95,50	398,09 <hr/> 143,25	
250	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	15,00	375,95 <hr/> 110,00	5 639,25 <hr/> 1 650,00	
Total Tavan							6 037,34
Incluziv salariu							1 793,25
1.5.5. Timplarie							
251	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,85	3 614,49 <hr/> 90,00	6 686,80 <hr/> 166,50	
252	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	5,00	597,90 <hr/> 103,50	2 989,51 <hr/> 517,50	
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,00	81,65 <hr/> 25,00	163,30 <hr/> 50,00	
Total Timplarie							9 839,60
Incluziv salariu							734,00
1.5.6. Retele interioare de apa si canalizare							
254	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de	m	2,00	45,00 <hr/>	90,00 <hr/>	

1	2	3	4	5	6	7
		caramida de 5 x 50 cm2			45,00	90,00
255	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,00	21,64 12,00	43,27 24,00
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
257	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 15,50	244,18 62,00
259	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
260	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
261	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 14,50	124,38 58,00
262	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,00	7,50 7,50	30,00 30,00
263	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalatiei de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	4,00 4,00	1,60 1,60
264	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20)	buc	2,00	185,05 9,00	370,10 18,00

1	2	3	4	5	6	7
265	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	2,00	159,90 9,00	319,80 18,00
266	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00	271,56 95,00	271,56 95,00
267	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	1,00	982,50 82,50	982,50 82,50
268	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	56,73 11,00	170,19 33,00
270	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	2,00	43,12 21,50	86,24 43,00
Total Rețele interioare de apa si canalizare						3 245,91
Incluziv salariu						740,10
1.5.7. Incalzire						
271	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetel 500mm - 15secti)	buc	1,00	2 223,75 125,00	2 223,75 125,00
272	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,00	160,50 9,00	160,50 9,00
273	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire	buc	1,00	160,50	160,50

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")			9,00	9,00
274	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
Total Incalzire						2 645,25
Incluziv salariu						163,00
1.5.8. Retele electrice interne						
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 5,00	75,00 75,00
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 15,00	369,52 225,00
277	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
278	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						571,19
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 212						52 220,75
Incluziv salariu						15 177,13
1.6. Bir 213						
1.6.1. Demolari						
279	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	80,83 80,00	161,66 160,00
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	78,00	14,10 13,50	1 099,80 1 053,00
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,85	21,00 21,00	38,85 38,85
282	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,00	25,13 23,00	1 080,59 989,00

1	2	3	4	5	6	7
283	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,00 11,00	66,00 66,00
284	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,00 3,00	15,00 15,00
285	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
Total Demolari						2 473,90
Incluziv salariu						2 333,85
1.6.2. Pardoseli						
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,00	95,01 35,00	4 085,43 1 505,00
287	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	43,00	31,68 12,00	1 362,41 516,00
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,00	134,20 11,70	5 770,63 503,10
289	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,00	417,47 77,50	17 951,35 3 332,50
Total Pardoseli						29 169,82
Incluziv salariu						5 856,60
1.6.3. Pereti						
290	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru	m2	2,00	359,43 188,37	718,85 376,74

1	2	3	4	5	6	7
		mascare a retelelor inginiesti				
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	78,00	14,29 7,00	1 114,62 546,00
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	78,00	92,25 61,00	7 195,50 4 758,00
293	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material și utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	78,00	105,92 12,00	8 261,37 936,00
294	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	22,00	21,80 5,00	479,60 110,00
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și usi	m2	8,00	145,47 74,25	1 163,79 594,00
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,20	24,03 10,00	1 950,85 812,00
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,20	5,33 1,50	432,39 121,80
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,20	35,74 27,50	2 901,85 2 233,00
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,20	5,33 1,50	432,39 121,80
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	81,20	52,08 27,50	4 229,22 2 233,00
301	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul și culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	2,00	454,86 110,00	909,73 220,00

1	2	3	4	5	6	7	
Total Pereti							29 790,16
Incluziv salariu							13 062,34
1.6.4. Tavan							
302	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	265,39 <hr/> 95,50	398,09 <hr/> 143,25	
303	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	43,00	375,95 <hr/> 110,00	16 165,85 <hr/> 4 730,00	
Total Tavan							16 563,94
Incluziv salariu							4 873,25
1.6.5. Timplarie							
304	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,85	3 614,49 <hr/> 90,00	6 686,80 <hr/> 166,50	
305	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	5,00	597,90 <hr/> 103,50	2 989,51 <hr/> 517,50	
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,00	81,65 <hr/> 25,00	326,60 <hr/> 100,00	
Total Timplarie							10 002,90
Incluziv salariu							784,00
1.6.6. Rețele interioare de apa si canalizare							
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de	m	5,00	45,00	225,00	

1	2	3	4	5	6	7
		caramida de 5 x 50 cm2			45,00	225,00
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,00	21,64 12,00	108,17 60,00
309	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
310	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
311	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	8,00	61,05 15,50	488,37 124,00
312	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
313	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
314	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	8,00	31,10 14,50	248,77 116,00
315	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,00	7,50 7,50	60,00 60,00
316	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalatiei de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,80	4,00 4,00	3,20 3,20
317	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20)	buc	2,00	185,05 9,00	370,10 18,00

1	2	3	4	5	6	7
318	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	2,00	159,90 9,00	319,80 18,00
319	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00	271,56 95,00	271,56 95,00
320	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	1,00	982,50 82,50	982,50 82,50
321	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	5,00	92,21 12,50	461,05 62,50
322	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	56,73 11,00	226,92 44,00
323	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	5,00	43,12 21,50	215,60 107,50
Total Rețele interioare de apa si canalizare						4 308,71
Incluziv salariu						1 175,70
1.6.7. Incalzire						
324	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetel 500mm - 15secti)	buc	2,00	2 223,75 125,00	4 447,50 250,00
325	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
326	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire	buc	2,00	160,50	321,00

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")			9,00	18,00
327	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						5 290,50
Incluziv salariu						326,00
1.6.8. Retele electrice interne						
328	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	5,00 5,00	125,00 125,00
329	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	24,64 15,00	615,88 375,00
330	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
331	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						867,54
Incluziv salariu						620,00
Total Bir 213						98 467,47
Incluziv salariu						29 031,74
1.7. Bir 201						
1.7.1. Demolari						
332	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	80,83 80,00	161,66 160,00
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	14,10 13,50	676,80 648,00
334	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,85	21,00 21,00	38,85 38,85
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,00	25,13 23,00	427,21 391,00

1	2	3	4	5	6	7
336	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,00 11,00	22,00 22,00
337	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	3,00 3,00	15,00 15,00
338	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00	47,50 47,50	47,50 47,50
339	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,00	6,00 6,00	6,00 6,00
Total Demolari						1 395,02
Incluziv salariu						1 328,35
1.7.2. Pardoseli						
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	95,01 35,00	1 615,17 595,00
341	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,00	31,68 12,00	538,63 204,00
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,00	134,20 11,70	2 281,41 198,90
343	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,00	417,47 77,50	7 097,04 1 317,50
Total Pardoseli						11 532,25
Incluziv salariu						2 315,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Pereti				
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2	1,50	359,43 188,37	539,14 282,56
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	48,00	14,29 7,00	685,92 336,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	48,00	92,25 61,00	4 428,00 2 928,00
347	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	48,00	105,92 12,00	5 083,92 576,00
348	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	10,50	21,80 5,00	228,90 52,50
349	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,50	145,47 74,25	945,58 482,63
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,50	24,03 10,00	1 189,25 495,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,50	5,33 1,50	263,59 74,25
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,50	35,74 27,50	1 768,99 1 361,25
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,50	5,33 1,50	263,59 74,25
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	49,50	52,08 27,50	2 578,16 1 361,25

1	2	3	4	5	6	7
355	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	2,00	454,86 110,00	909,73 220,00
Total Pereti						18 884,76
Incluziv salariu						8 243,68
1.7.4. Tavan						
356	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	265,39 95,50	398,09 143,25
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	17,00	375,95 110,00	6 391,15 1 870,00
Total Tavan						6 789,24
Incluziv salariu						2 013,25
1.7.5. Timplarie						
358	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,85	3 614,49 90,00	6 686,80 166,50
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,00	81,65 25,00	163,30 50,00
Total Timplarie						6 850,10
Incluziv salariu						216,50
1.7.6. Rețele interioare de apa si canalizare						
360	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,00	45,00 45,00	90,00 90,00

1	2	3	4	5	6	7
361	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,00	21,64 12,00	43,27 24,00
362	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
363	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
364	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 15,50	244,18 62,00
365	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
366	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
367	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 14,50	124,38 58,00
368	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,00	7,50 7,50	30,00 30,00
369	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalatiei de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	4,00 4,00	1,60 1,60
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20)	buc	2,00	185,05 9,00	370,10 18,00

1	2	3	4	5	6	7
371	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	2,00	159,90 9,00	319,80 18,00
372	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent)	buc	1,00	271,56 95,00	271,56 95,00
373	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	1,00	982,50 82,50	982,50 82,50
374	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
375	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	56,73 11,00	170,19 33,00
376	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	2,00	43,12 21,50	86,24 43,00
Total Rețele interioare de apa si canalizare						3 245,91
Incluziv salariu						740,10
1.7.7. Incalzire						
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc	1,00	1 531,50 125,00	1 531,50 125,00
378	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,00	160,50 9,00	160,50 9,00
379	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire	buc	1,00	160,50	160,50

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")			9,00	9,00
380	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	2,00	50,25 10,00	100,50 20,00
Total Incalzire						1 953,00
Incluziv salariu						163,00
1.7.8. Retele electrice interne						
381	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 5,00	75,00 75,00
382	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 15,00	369,52 225,00
383	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
384	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						571,19
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 201						51 221,46
Incluziv salariu						15 440,28
1.8. Bir 202, 203						
1.8.1. Demolari						
385	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	80,83 80,00	323,31 320,00
386	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,00	14,10 13,50	1 424,10 1 363,50
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	3,70	21,00 21,00	77,70 77,70
388	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,00	25,13 23,00	929,81 851,00

1	2	3	4	5	6	7
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,00 11,00	44,00 44,00
390	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,00 3,00	30,00 30,00
391	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	2,00	47,50 47,50	95,00 95,00
392	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
Total Demolari						2 935,92
Incluziv salariu						2 793,20
1.8.2. Pardoseli						
393	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,00	95,01 35,00	3 515,37 1 295,00
394	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	37,00	31,68 12,00	1 172,31 444,00
395	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,00	134,20 11,70	4 965,43 432,90
396	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,00	417,47 77,50	15 446,51 2 867,50
Total Pardoseli						25 099,61
Incluziv salariu						5 039,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.3. Pereti				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	21,00	14,29 7,00	300,09 147,00
398	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de sîrma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincată 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	21,00	472,90 115,00	9 930,90 2 415,00
399	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea rețelelor inginirești	m2	2,00	359,43 188,37	718,85 376,74
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	101,00	14,29 7,00	1 443,29 707,00
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	101,00	92,25 61,00	9 317,25 6 161,00
402	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) K=15, la material și utilaj pentru grosimea totală de 20mm	m2	101,00	105,92 12,00	10 697,42 1 212,00
403	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	21,00	21,80 5,00	457,80 105,00
404	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glăfuri plane de ferestre și uși	m2	13,20	145,47 74,25	1 920,25 980,10
405	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,20	24,03 10,00	2 503,44 1 042,00

1	2	3	4	5	6	7
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,20	5,33 1,50	554,87 156,30
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	104,20	35,74 27,50	3 723,81 2 865,50
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,20	5,33 1,50	554,87 156,30
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	104,20	52,08 27,50	5 427,15 2 865,50
410	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	4,00	454,86 110,00	1 819,45 440,00
Total Pereti						49 369,42
Incluziv salariu						19 629,44
1.8.4. Tavan						
411	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,00	265,39 95,50	796,17 286,50
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	37,00	375,95 110,00	13 910,15 4 070,00
Total Tavan						14 706,32
Incluziv salariu						4 356,50
1.8.5. Timplarie						
413	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura	m2	3,70	3 614,49 90,00	13 373,59 333,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesara)				
414	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,00	81,65 25,00	326,60 100,00
415	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	10,00	597,90 103,50	5 979,01 1 035,00
Total Timplarie						19 679,21
Incluziv salariu						1 468,00
		1.8.6. Rețele interioare de apa si canalizare				
416	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,00	45,00 45,00	180,00 180,00
417	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00	21,64 12,00	86,54 48,00
418	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	31,00 31,00	124,00 124,00
419	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	32,33 29,00	129,32 116,00
420	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 15,50	244,18 62,00
421	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
422	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
423	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor	buc	4,00	31,10 14,50	124,38 58,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte D20)				
424	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,00	7,50 7,50	30,00 30,00
425	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	4,00 4,00	1,60 1,60
426	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc	4,00	185,05 9,00	740,20 36,00
427	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	4,00	159,90 9,00	639,60 36,00
428	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	2,00	271,56 95,00	543,12 190,00
429	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	2,00	982,50 82,50	1 965,00 165,00
430	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
431	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	56,73 11,00	226,92 44,00
432	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	43,12 21,50	172,48 86,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)				
Total Rețele interioare de apa si canalizare						5 793,78
Incluziv salariu						1 281,60
1.8.7. Incalzire						
433	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc	2,00	1 531,50 125,00	3 063,00 250,00
434	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
435	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
436	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						3 906,00
Incluziv salariu						326,00
1.8.8. Rețele electrice interne						
437	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 5,00	75,00 75,00
438	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 15,00	369,52 225,00
439	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
440	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Rețele electrice interne						571,19

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 202, 203						122 061,45
Incluziv salariu						35 314,14
		1.9. Bir 204, 205				
		1.9.1. Demolari				
441	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	80,83 80,00	323,31 320,00
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,00	14,10 13,50	1 424,10 1 363,50
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	3,70	21,00 21,00	77,70 77,70
444	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,00	25,13 23,00	929,81 851,00
445	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,00 11,00	44,00 44,00
446	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,00 3,00	30,00 30,00
447	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	2,00	47,50 47,50	95,00 95,00
448	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
Total Demolari						2 935,92
Incluziv salariu						2 793,20
		1.9.2. Pardoseli				
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,00	95,01 35,00	3 515,37 1 295,00
450	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	37,00	31,68 12,00	1 172,31 444,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
451	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,00	134,20 11,70	4 965,43 432,90
452	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umiditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,00	417,47 77,50	15 446,51 2 867,50
Total Pardoseli						25 099,61
Incluziv salariu						5 039,40
		1.9.3. Pereti				
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	21,00	14,29 7,00	300,09 147,00
454	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	21,00	472,90 115,00	9 930,90 2 415,00
455	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiresti	m2	2,00	359,43 188,37	718,85 376,74
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	101,00	14,29 7,00	1 443,29 707,00
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	101,00	92,25 61,00	9 317,25 6 161,00

1	2	3	4	5	6	7
458	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	101,00	105,92 12,00	10 697,42 1 212,00
459	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	21,00	21,80 5,00	457,80 105,00
460	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,20	145,47 74,25	1 920,25 980,10
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,20	24,03 10,00	2 503,44 1 042,00
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,20	5,33 1,50	554,87 156,30
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	104,20	35,74 27,50	3 723,81 2 865,50
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,20	5,33 1,50	554,87 156,30
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	104,20	52,08 27,50	5 427,15 2 865,50
466	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	4,00	454,86 110,00	1 819,45 440,00
Total Pereti						49 369,42
Incluziv salariu						19 629,44
1.9.4. Tavan						
467	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,00	265,39 95,50	796,17 286,50

1	2	3	4	5	6	7
468	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	37,00	375,95 110,00	13 910,15 4 070,00
Total Tavan						14 706,32
Incluziv salariu						4 356,50
1.9.5. Timplarie						
469	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,70	3 614,49 90,00	13 373,59 333,00
470	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,00	81,65 25,00	326,60 100,00
471	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	10,00	597,90 103,50	5 979,01 1 035,00
Total Timplarie						19 679,21
Incluziv salariu						1 468,00
1.9.6. Retele interioare de apa si canalizare						
472	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,00	45,00 45,00	180,00 180,00
473	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00	21,64 12,00	86,54 48,00
474	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	31,00 31,00	124,00 124,00
475	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar	buc	4,00	32,33	129,32

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment, dupa instalatii			29,00	116,00
476	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 15,50	244,18 62,00
477	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
478	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
479	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 14,50	124,38 58,00
480	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	4,00	7,50 7,50	30,00 30,00
481	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	4,00 4,00	1,60 1,60
482	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20)	buc	4,00	185,05 9,00	740,20 36,00
483	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	4,00	159,90 9,00	639,60 36,00
484	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	2,00	271,56 95,00	543,12 190,00

1	2	3	4	5	6	7
485	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	2,00	982,50 82,50	1 965,00 165,00
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
487	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	56,73 11,00	226,92 44,00
488	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,00	43,12 21,50	172,48 86,00
Total Rețele interioare de apa si canalizare						5 793,78
Incluziv salariu						1 281,60
1.9.7. Incalzire						
489	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc	2,00	1 531,50 125,00	3 063,00 250,00
490	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
491	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
492	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						3 906,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						326,00
1.9.8. Retele electrice interne						
493	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 5,00	75,00 75,00
494	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 15,00	369,52 225,00
495	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
496	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						571,19
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 204, 205						122 061,45
Incluziv salariu						35 314,14
1.10. Bir 206, 207						
1.10.1. Demolari						
497	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	80,83 80,00	323,31 320,00
498	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,00	14,10 13,50	1 424,10 1 363,50
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	3,70	21,00 21,00	77,70 77,70
500	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,00	25,13 23,00	929,81 851,00
501	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	11,00 11,00	44,00 44,00
502	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,00 3,00	30,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
503	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc	2,00	47,50 47,50	95,00 95,00
504	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
Total Demolari						2 935,92
Incluziv salariu						2 793,20
1.10.2. Pardoseli						
505	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,00	95,01 35,00	3 515,37 1 295,00
506	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	37,00	31,68 12,00	1 172,31 444,00
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,00	134,20 11,70	4 965,43 432,90
508	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umiditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,00	417,47 77,50	15 446,51 2 867,50
Total Pardoseli						25 099,61
Incluziv salariu						5 039,40
1.10.3. Pereti						
509	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	21,00	14,29 7,00	300,09 147,00
510	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund	m2	21,00	472,90 115,00	9 930,90 2 415,00

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
511	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2	2,00	359,43 188,37	718,85 376,74
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	101,00	14,29 7,00	1 443,29 707,00
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	101,00	92,25 61,00	9 317,25 6 161,00
514	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	101,00	105,92 12,00	10 697,42 1 212,00
515	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	21,00	21,80 5,00	457,80 105,00
516	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,20	145,47 74,25	1 920,25 980,10
517	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,20	24,03 10,00	2 503,44 1 042,00
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,20	5,33 1,50	554,87 156,30
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	104,20	35,74 27,50	3 723,81 2 865,50
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,20	5,33 1,50	554,87 156,30

1	2	3	4	5	6	7
521	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	104,20	52,08 27,50	5 427,15 2 865,50
522	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2	4,00	454,86 110,00	1 819,45 440,00
Total Pereti						49 369,42
Incluziv salariu						19 629,44
1.10.4. Tavan						
523	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,00	265,39 95,50	796,17 286,50
524	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	37,00	375,95 110,00	13 910,15 4 070,00
Total Tavan						14 706,32
Incluziv salariu						4 356,50
1.10.5. Timplarie						
525	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,70	3 614,49 90,00	13 373,59 333,00
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,00	81,65 25,00	326,60 100,00
527	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta	m2	10,00	597,90 103,50	5 979,01 1 035,00

1	2	3	4	5	6	7
		la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare				
Total Timplarie						19 679,21
Incluziv salariu						1 468,00
		1.10.6. Retele interioare de apa si canalizare				
528	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,00	45,00 <hr/> 45,00	180,00 <hr/> 180,00
529	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00	21,64 <hr/> 12,00	86,54 <hr/> 48,00
530	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	31,00 <hr/> 31,00	124,00 <hr/> 124,00
531	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	32,33 <hr/> 29,00	129,32 <hr/> 116,00
532	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m	4,00	61,05 <hr/> 15,50	244,18 <hr/> 62,00
533	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc	4,00	50,25 <hr/> 10,00	201,00 <hr/> 40,00
534	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 <hr/> 10,00	201,00 <hr/> 40,00
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,00	31,10 <hr/> 14,50	124,38 <hr/> 58,00
536	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	4,00	7,50 <hr/> 7,50	30,00 <hr/> 30,00
537	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare	10 m	0,40	4,00	<hr/> 1,60

1	2	3	4	5	6	7
		executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,00	1,60
538	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc	4,00	185,05 9,00	740,20 36,00
539	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc	4,00	159,90 9,00	639,60 36,00
540	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 404,78 95,00	2 809,56 190,00
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc	2,00	982,50 82,50	1 965,00 165,00
542	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m	2,00	92,21 12,50	184,42 25,00
543	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	56,73 11,00	226,92 44,00
544	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,00	43,12 21,50	172,48 86,00
Total Rețele interioare de apa si canalizare						8 060,22
Incluziv salariu						1 281,60
1.10.7. Incalzire						
545	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de	buc	2,00	1 531,50	3 063,00

1	2	3	4	5	6	7
		radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetel 500mm (h) - 10 sectii)			125,00	250,00
546	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
547	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
548	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						3 906,00
Incluziv salariu						326,00
1.10.8. Retele electrice interne						
549	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,00 5,00	75,00 75,00
550	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	24,64 15,00	369,52 225,00
551	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
552	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						571,19
Incluziv salariu						420,00
Total Bir 206, 207						124 327,89
Incluziv salariu						35 314,14
1.11. Coridor et 3						
1.11.1. Demolari						
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitralii)	m2	7,70	21,00 21,00	161,70 161,70

1	2	3	4	5	6	7
554	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 7buc)	m2	8,61	21,00 21,00	180,81 180,81
555	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor interioari de vopsea	m2	159,20	11,50 11,50	1 830,80 1 830,80
556	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	49,00	13,34 12,50	653,66 612,50
Total Demolari						2 826,97
Incluziv salariu						2 785,81
1.11.2. Pardoseli						
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	78,00	14,29 7,00	1 114,62 546,00
558	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,00	134,20 11,70	10 467,66 912,60
559	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat minim 8mm grosime 1200x600, culoare si model se va coordona cu beneficiarul)	m2	78,00	488,94 145,00	38 137,71 11 310,00
560	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	49,00	87,00 20,00	4 263,06 980,00
Total Pardoseli						53 983,05
Incluziv salariu						13 748,60
1.11.3. Pereti						
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	15,00	14,29 7,00	214,35 105,00
562	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	15,00	92,25 61,00	1 383,75 915,00
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	15,00	24,03 10,00	360,38 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,00	5,33 1,50	772,13 217,50
565	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,00	35,74 27,50	1 250,80 962,50
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,00	5,33 1,50	772,13 217,50
567	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	145,00	52,08 27,50	7 552,18 3 987,50
Total Pereti						12 305,71
Incluziv salariu						6 555,00
1.11.4. Tavane						
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	78,00	375,95 110,00	29 324,10 8 580,00
Total Tavane						29 324,10
Incluziv salariu						8 580,00
1.11.5. Timplarie						
569	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zirieturi si la solutii chimice de dezinfectare grosimea profilului minim 50mm 2050x650, inclusiv furnitura necesara)	m2	8,61	2 660,97 47,50	22 910,99 408,98
570	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate	m2	0,85	2 660,97 47,50	2 261,82 40,38

1	2	3	4	5	6	7
		superioara cu umplutura din HPL rezistent la zirieturi si la solutii chimice de dezinfectare grosimea profilului minim 50mm 700x700, inclusiv furnitura necesara la hidrant -2buc)				
571	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti dispartitori din sticla calita 10mm mat inclusiv usile glisant furnitura necesara 28500x2700(h))	m2	7,70	4 092,20 48,00	31 509,94 369,60
Total Timplarie						56 682,75
Incluziv salariu						818,95
1.11.6. Incalzire						
572	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc	2,00	1 531,50 125,00	3 063,00 250,00
573	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
574	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
575	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						3 906,00
Incluziv salariu						326,00
Total Coridor et 3						159 028,58
Incluziv salariu						32 814,36
1.12. Reparatiea glafuri exterioare						
576	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice	kg	175,00	2,47 2,00	432,25 350,00
577	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	238,50	29,78 25,00	7 101,60 5 962,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
578	IzF55D	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat 30mm	m2	37,05	257,29 108,75	9 532,67 4 029,18
579	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm cu plasa	m	238,50	26,80 5,00	6 391,80 1 192,50
580	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	37,05	27,06 6,00	1 002,42 222,30
581	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	37,05	72,05 22,50	2 669,56 833,63
582	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00	86,69 37,50	10 403,16 4 500,00
Total Reparatiea glafuri exterioare						37 533,47
Incluziv salariu						17 090,11
		1.13. Bir 322 (et3) 1.13.1. Demolari				
583	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,00	14,10 13,50	874,20 837,00
584	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,70	21,00 21,00	77,70 77,70
585	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,00	25,13 23,00	904,68 828,00
586	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,00 11,00	44,00 44,00
587	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,00 3,00	18,00 18,00

1	2	3	4	5	6	7
588	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
Total Demolari						1 930,58
Incluziv salariu						1 816,70
1.13.2. Pardoseli						
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00	95,01 35,00	3 420,36 1 260,00
590	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	36,00	31,68 12,00	1 140,62 432,00
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,00	134,20 11,70	4 831,23 421,20
592	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm -18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,00	417,47 77,50	15 029,03 2 790,00
Total Pardoseli						24 421,25
Incluziv salariu						4 903,20
1.13.3. Pereti						
593	CD72B	Pereti despartitori din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitatea 40kg/m3-100mm , cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,00	498,31 134,16	8 969,52 2 414,88
594	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2	62,00	14,29 7,00	885,98 434,00
595	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	2,00	359,43	718,85

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti			188,37	376,74
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	62,00	92,25 61,00	5 719,50 3 782,00
597	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2	62,00	105,92 12,00	6 566,73 744,00
598	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	21,00	21,80 5,00	457,80 105,00
599	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,00	145,47 74,25	1 309,26 668,25
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,00	24,03 10,00	1 705,80 710,00
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,00	5,33 1,50	473,93 133,50
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	89,00	35,74 27,50	3 180,60 2 447,50
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,00	5,33 1,50	473,93 133,50
604	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	89,00	52,08 27,50	4 635,48 2 447,50
Total Pereti						35 097,37
Incluziv salariu						14 396,87
1.13.4. Tavan						
605	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	1,50	265,39	398,09

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			95,50	143,25
606	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	36,00	375,95 110,00	13 534,20 3 960,00
Total Tavan						13 932,29
Incluziv salariu						4 103,25
1.13.5. Timplarie						
607	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,70	3 614,49 90,00	13 373,59 333,00
608	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	5,00	597,90 103,50	2 989,51 517,50
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,00	81,65 25,00	81,65 25,00
Total Timplarie						16 444,75
Incluziv salariu						875,50
1.13.6. Incalzire						
610	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc	1,00	1 531,50 125,00	1 531,50 125,00
611	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii)	buc	1,00	856,50 125,00	856,50 125,00
612	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur)	buc	2,00	160,50	321,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")			9,00	18,00
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	160,50 9,00	321,00 18,00
614	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc	4,00	50,25 10,00	201,00 40,00
Total Incalzire						3 231,00
Incluziv salariu						326,00
1.13.7. Retele electrice interne						
615	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,00 5,00	100,00 100,00
616	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	24,64 15,00	492,70 300,00
617	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	31,00 31,00	62,00 62,00
618	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00	32,33 29,00	64,66 58,00
Total Retele electrice interne						719,36
Incluziv salariu						520,00
Total Bir 322 (et3)						95 776,60
Incluziv salariu						26 941,52
1.14. Evacuarea gunoi						
619	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,00	62,50 62,50	1 250,00 1 250,00
620	Tr11AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,00	25,00 25,00	500,00 500,00

1	2	3	4	5	6	7
621	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00	387,00 0,00	7 740,00 0,00
Total Evacuarea gunoi						9 490,00
Incluziv salariu						1 750,00
Total			lei		1 204 661,88	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		80 931,59	
Cheltuieli de transport			5,00 %		41 984,72	
Total			100,00 +		1 327 578,19	
Cheltuieli de regie			7,00 %		92 930,47	
Total			100,00 +		1 420 508,67	
Beneficiu			4,00 %		56 820,35	
Total			100,00 +		1 477 329,01	
Total Lucrari de constructie						1 477 329,01
Incluziv salariu						337 214,97
		2. Montarea utilaj				
		2.1. Bir 208				
622	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	12,00	23,60 3,50	283,23 42,00
623	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	50,00	29,83 3,50	1 491,70 175,00
624	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	50,00	42,64 25,00	2 132,00 1 250,00
625	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	1,00	78,06 15,00	78,06 15,00
626	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc	15,00	102,55 15,50	1 538,17 232,50

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)				
627	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	2,00	547,00 14,00	1 094,00 28,00
628	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00	80,00 80,00	80,00 80,00
629		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total Bir 208						6 732,16
Incluziv salariu						1 822,50
2.2. Bir 209-1 209-2						
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,00	23,60 3,50	472,05 70,00
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	35,00	29,83 3,50	1 044,19 122,50
632	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	55,00	42,64 25,00	2 345,20 1 375,00
633	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00
634	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	12,00	102,55 15,50	1 230,54 186,00

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)				
635	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	4,00	547,00 14,00	2 188,00 56,00
636	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00
637		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
Total Bir 209-1 209-2						7 666,10
Incluziv salariu						1 999,50
2.3. Bir 210						
638	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,00	23,60 3,50	472,05 70,00
639	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	35,00	29,83 3,50	1 044,19 122,50
640	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	55,00	42,64 25,00	2 345,20 1 375,00
641	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	8,00	102,55 15,50	820,36 124,00

1	2	3	4	5	6	7
643	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	5,00	547,00 14,00	2 735,00 70,00
644	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00
645		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
Total Bir 210						7 802,92
Incluziv salariu						1 951,50
2.4. Bir 211						
646	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	12,00	23,60 3,50	283,23 42,00
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	50,00	29,83 3,50	1 491,70 175,00
648	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m	50,00	42,64 25,00	2 132,00 1 250,00
649	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	1,00	78,06 15,00	78,06 15,00
650	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	8,00	102,55 15,50	820,36 124,00
651	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	547,00	1 094,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)			14,00	28,00
652	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00	80,00 80,00	80,00 80,00
653		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total Bir 211						6 014,35
Incluziv salariu						1 714,00
2.5. Bir 212						
654	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	8,00	23,60 3,50	188,82 28,00
655	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	25,00	29,83 3,50	745,85 87,50
656	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	33,00	42,64 25,00	1 407,12 825,00
657	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	1,00	78,06 15,00	78,06 15,00
658	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	102,55 15,50	410,18 62,00
659	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	2,00	547,00 14,00	1 094,00 28,00

1	2	3	4	5	6	7
660	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00	80,00 80,00	80,00 80,00
661		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total Bir 212						4 039,03
Incluziv salariu						1 125,50
2.6. Bir 213						
662	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	30,00	23,60 3,50	708,08 105,00
663	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	50,00	29,83 3,50	1 491,70 175,00
664	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	80,00	42,64 25,00	3 411,20 2 000,00
665	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00
666	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	102,55 15,50	410,18 62,00
667	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	3,00	547,00 14,00	1 641,00 42,00
668	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,00	391,00	1 564,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Corp de iluminat LED 2x36W T8)			14,00	56,00
669	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00	80,00 80,00	80,00 80,00
670		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total Bir 213						9 497,27
Incluziv salariu						2 550,00
2.7. Bir 201						
671	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	8,00	23,60 3,50	188,82 28,00
672	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,00	29,83 3,50	1 193,36 140,00
673	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m	48,00	42,64 25,00	2 046,72 1 200,00
674	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	1,00	78,06 15,00	78,06 15,00
675	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,00	102,55 15,50	1 025,45 155,00
676	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	3,00	547,00 14,00	1 641,00 42,00
677	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
					80,00	80,00
678		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total Bir 201						6 288,41
Incluziv salariu						1 660,00
2.8. Bir 202, 203						
679	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	16,00	23,60 3,50	377,64 56,00
680	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	50,00	29,83 3,50	1 491,70 175,00
681	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	66,00	42,64 25,00	2 814,24 1 650,00
682	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00
683	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	12,00	102,55 15,50	1 230,54 186,00
684	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	4,00	547,00 14,00	2 188,00 56,00
685	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00

1	2	3	4	5	6	7
686		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
Total Bir 202, 203						8 488,24
Incluziv salariu						2 313,00
2.9. Bir 204, 205						
687	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	16,00	23,60 3,50	377,64 56,00
688	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	50,00	29,83 3,50	1 491,70 175,00
689	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	66,00	42,64 25,00	2 814,24 1 650,00
690	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00
691	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	12,00	102,55 15,50	1 230,54 186,00
692	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	4,00	547,00 14,00	2 188,00 56,00
693	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00
694		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Bir 204, 205						8 488,24
Incluziv salariu						2 313,00
2.10. Bir 206, 207						
695	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	16,00	23,60 3,50	377,64 56,00
696	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	50,00	29,83 3,50	1 491,70 175,00
697	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m	66,00	42,64 25,00	2 814,24 1 650,00
698	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00
699	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	12,00	102,55 15,50	1 230,54 186,00
700	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	4,00	547,00 14,00	2 188,00 56,00
701	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00
702		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
Total Bir 206, 207						8 488,24

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 313,00
		2.11. Coridor et.3 2.11.1. Retele electrice interne				
703	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lact, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module)	buc	1,00	245,65 <hr/> 118,50	245,65 <hr/> 118,50
704	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,00	552,58 <hr/> 176,00	552,58 <hr/> 176,00
705	08-03-575-1 aplicati	Dispozitiv : Intrerupator automat	buc	31,00	59,00 <hr/> 56,00	1 829,00 <hr/> 1 736,00
706	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	60,00	23,60 <hr/> 3,50	1 416,15 <hr/> 210,00
707	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	30,00	29,83 <hr/> 3,50	895,02 <hr/> 105,00
708	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5*4mm)	m	60,00	78,59 <hr/> 4,50	4 715,60 <hr/> 270,00
709	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m	90,00	42,64 <hr/> 25,00	3 837,60 <hr/> 2 250,00
710	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d40mm, fixata pe scoabe)	m	60,00	47,69 <hr/> 27,00	2 861,10 <hr/> 1 620,00
711	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	78,06 <hr/>	156,12 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)			15,00	30,00
712	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape,, tip ingropat)	buc	1,00	78,06 15,00	78,06 15,00
713	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,00	102,55 15,50	615,27 93,00
714	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	5,00	547,00 14,00	2 735,00 70,00
715	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericide de perete cu carcasa existenta)	buc	1,00	27,00 14,00	27,00 14,00
Total Retele electrice interne						19 964,15
Incluziv salariu						6 707,50
Total Coridor et.3						19 964,15
Incluziv salariu						6 707,50
2.12. Bir 322 et3						
716	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,00	23,60 3,50	472,05 70,00
717	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,00	29,83 3,50	1 193,36 140,00
718	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata	m	60,00	42,64 25,00	2 558,40 1 500,00

1	2	3	4	5	6	7	
		d25mm fiata pe scoabe)					
719	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc	2,00	78,06 15,00	156,12 30,00	
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,00	102,55 15,50	615,27 93,00	
721	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc	4,00	547,00 14,00	2 188,00 56,00	
722	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	80,00 80,00	160,00 160,00	
723		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00	
Total Bir 322 et3						7 413,20	
Incluziv salariu						2 049,00	
Total						lei	100 882,32
Asigurarea sociala si medicala						24,00 %	6 844,44
Cheltuieli de transport						5,00 %	3 604,14
Total						100,00 +	111 330,90
Cheltuieli de regie						40,00 %	11 407,40
Total						100,00 +	122 738,30
Beneficiu						4,00 %	4 909,53
Total						100,00 +	127 647,83
Total Montarea utilaj						127 647,83	
Incluziv salariu						28 518,50	
3. Utilaj							
3.1. Coridor et.3							
3.1.1. Rețele electrice							
724		Talou de distributie cu lacat, montare aparenta IP-65 pentru 36 module	buc	1,00	2 144,00	2 144,00	

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
725		Intrerupator de sarcina 3P 150A	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
					0,00	0,00
726		Intrerupator automat, 3P 63A	buc	1,00	630,00	630,00
					0,00	0,00
727		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analog	buc	15,00	75,00	1 125,00
					0,00	0,00
728		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analog	buc	15,00	75,00	1 125,00
					0,00	0,00
Total Retele electrice						8 524,00
Incluziv salariu						0,00
Total Coridor et.3						8 524,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		8 524,00	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		102,29	
Total			100,00 +		8 626,29	
Total Utilaj						8 626,29
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		1 613 603,13	
TVA			20,00 %		322 720,63	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 936 323,7
6
365 733,47

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P Asociatia Medicala Teritoriala
Botanica)

(funcția, semnătura)